

北陸自動車道
岩木トンネル坑口のり面補強工事

割掛対象表参考内訳書

- ・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和8年9月

東日本高速道路㈱新潟支社
上越管理事務所

割掛対象表参考内訳書

【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
仮設材等運搬費	仮設材等（敷鉄板等）の運搬に要する費用をいう。	運搬距離 165km（基地（県庁）～現場） 敷鉄板（リース品）— 枚数 約74枚	

【準備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
モノレール費	モノレール設置、撤去、運搬、工事用モノレールに必要な足場工に要する費用をいう。	500kg積モノレール（最大登坂能力45°）延長 約150.0m	有
プラント敷地整備費	プラント敷地の整地および工事用道路の維持等に係る整備に要する費用をいう。	整備面積 約640㎡	有
工事用道路維持補修費	工事用道路の維持および補修に要する費用をいう。	アスファルト舗装部および砂利道の維持（散水清掃）8495m ² 砂利道の補修 480m ²	有

【雑工費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
仮設落石防護費	仮設落石防護工の設置および撤去、排水構造物の養生等を行う費用をいう。	大型土のう 13袋 中詰材（購入材）	有