

道東自動車道 R9帯広管内舗装補修工事

割掛対象表参考内訳書

- ・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和 8年 9月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

帯 広 管 理 事 務 所

割掛対象表参考内訳書

【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
工事中機械運搬費	質量20 t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬及び運搬時の損料に要する費用をいう。	大型切削機（重量29 t、1台、1往復） 運搬距離 187km程度（片道・平均）	—
舗装修繕工事機械 現場内移動費	高速道路上で行う舗装修繕工事における、基地から現場までの貨物自動車による運搬移動に要する費用をいう。	機種：大型切削機、Asフィニッシャ、マカダムローラ、タイヤローラ 運搬回数延べ 23回 運搬距離：20km程度（片道・平均）	—
はく離抵抗試験費 A	アスファルト混合物に対して行う、はく離抵抗性試験（試験法244）に要する費用をいう。	試験数：2枚 （混合物内訳） ・高機能舗装Ⅱ型用混合物：2枚	—