東日本高速道路株式会社　北海道支社
支　社　長　　宮入　徹往

質問書に対する回答

（工事名）道東自動車道　Ｒ９帯広管内舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回　　答
1	特記仕様書 21-3-2(7)、舗装事前調査の項目で、冒頭記載の「施工開始前において、～」とありますが、この施工開始前とは、本施工（切削オーバーレイ工）当日の施工開始前という事でしょうか。また、違う場合は、いつどのような規制で調査を実施するのか、ご教示お願いします。	施工箇所の舗装事前調査は、施工当日の施工開始前ではなく、補修箇所の施工範囲および路面損傷状況確認を目的とし、施工開始日より前に調査することを想定しています。 舗装事前調査は、本線路肩等に車両を停めて調査を行うことを想定しているため、規制は必要ありません。

以　　上