

札幌自動車道 新光バスストップ通路上屋新築工事

金 抜 設 計 書

令和 8年 9月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

札幌管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 札幌自動車道 新光バスストップ通路上屋新築工事

2. 路線名 札幌自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 小樽市
(至) 北海道 小樽市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、札幌自動車道 新光バスストップ下り線の通路上屋及び待合所の新築を行うものである。

5. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 420日間

総括表

工事名	： 札幌自動車道 新光バストップ通路上屋新築工事
工事価格対象額	： 円
消費税及び地方消費税相当額	： 円
請負対象額	： 円

種目 番号		名称	金額	直接工事費	共通費			増減額
					共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
0010		新光バストップ通路上屋新築工事（一期工事）						
0020		新光バストップ通路上屋新築工事（二期工事）						
		合計						

種 目 内 訳 書

工事名： 札幌自動車道 新光バスストップ通路上屋新築工事

種目番号 : 0010

新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）

金額： 円

[illegible]

種 目 内 訳 書

工事名：札幌自動車道 新光バスストップ通路上屋新築工事

種目番号 : 0020

新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名 : 札幌自動車道 新光バスストップ通路上屋新築工事

種目番号 : 0010 新光バスストップ通路上屋新築工事 (一期工事)

工種番号 : 0010 建築工事 金額 : 円

内訳 番号	名 称	金額	増減額	備考
00010	建築工事・仮設工事			見積対象
00020	建築工事・土工事			見積対象
00030	建築工事・地業工事			見積対象
00040	建築工事・鉄筋工事			見積対象
00050	建築工事・コンクリート工事			見積対象
00060	建築工事・鉄骨工事			見積対象
00070	建築工事・外壁パネル工事			見積対象
00080	建築工事・防水工事			見積対象
00090	建築工事・屋根及びとい工事			見積対象
00100	建築工事・金属工事			見積対象
00110	建築工事・左官工事			見積対象
00120	建築工事・建具工事			見積対象
00130	建築工事・ガラス工事			見積対象
00140	建築工事・塗装工事			見積対象
00150	建築工事・内装工事			見積対象
00160	建築工事・雑工事			見積対象

工 種 内 訳 書

工事名： 札幌自動車道 新光バスストップ通路上屋新築工事

種目番号 : 0010 新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）

工種番号 : 0020 電気設備工事 金額 : 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名 : 札幌自動車道 新光バスストップ通路上屋新築工事

種目番号 : 0020 新光バスストップ通路上屋新築工事 (二期工事)

工種番号 : 0010 建築工事 金額 : 円

内訳 番号	名 称	金額	増減額	備考
00010	建築工事・仮設工事			見積対象
00020	建築工事・鉄筋工事			見積対象
00030	建築工事・コンクリート工事			見積対象
00040	建築工事・鉄骨工事			見積対象
00050	建築工事・外壁パネル工事			見積対象
00060	建築工事・防水工事			見積対象
00070	建築工事・屋根及びとい工事			見積対象
00080	建築工事・金属工事			見積対象
00090	建築工事・左官工事			見積対象
00100	建築工事・建具工事			見積対象
00110	建築工事・ガラス工事			見積対象
00120	建築工事・塗装工事			見積対象
00130	建築工事・内装工事			見積対象

工 種 内 訳 書

工事名： 札幌自動車道 新光バスストップ通路上屋新築工事

種目番号 : 0020 新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）

工種番号 : 0020 電気設備工事 金額 : 円

[illegible]

【内訳明細書】

（工事名） 札幌自動車道 新光バスタップ通路上屋新築工事

・内訳明細書は、総括表、種目内訳書及び工種内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	工種内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00010	建築工事・仮設工事	0001	遣り方	m2	135			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00010	建築工事・仮設工事	0002	墨出し	m2	135			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00010	建築工事・仮設工事	0003	養生	m2	135			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00010	建築工事・仮設工事	0004	清掃片付け	m2	135			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00010	建築工事・仮設工事	0005	外部足場 枠組先行手摺 W=900 安全手摺含む	m2	829			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00010	建築工事・仮設工事	0006	足場養生シート 防災Ⅰ類	m2	690			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00010	建築工事・仮設工事	0007	階段棚足場	m2	64.3			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00010	建築工事・仮設工事	0008	脚立足場 並列 H=1.8m	m2	71.8			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00010	建築工事・仮設工事	0009	仮設間仕切り LGS W65 ベニヤ片面張り t9 撤去共	m2	5			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00020	建築工事・土工	0001	根切り 機械	m3	7			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00020	建築工事・土工	0002	埋戻し 発生土 機械	m3	4.4			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00020	建築工事・土工	0003	残土処分 場内敷き均し	m3	2.6			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00020	建築工事・土工	0004	床付け	m2	10			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00020	建築工事・土工	0005	重機運搬費	往復	1			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00030	建築工事・地業工事	0001	砕石地業 基礎下	m3	0.8			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00030	建築工事・地業工事	0002	平板載荷試験 30KN/m2	ヶ所	3			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄筋工事	0001	異形鉄筋 D13 SD295	t	1.8			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄筋工事	0002	鉄筋加工組立費 副資材共	t	1.8			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄筋工事	0003	鉄筋運搬費	t	1.8			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄筋工事	0004	異形鉄筋 D10 SD295	t	0.02			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00050	建築工事・コンクリート工事	0001	捨コンクリート FC18 S15 打設費共	m3	3.8			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00050	建築工事・コンクリート工事	0002	基礎コンクリート FC24+S S15 打設費共	m3	38.2			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00050	建築工事・コンクリート工事	0003	ポンプ圧送料	m3	42			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00050	建築工事・コンクリート工事	0004	ポンプ圧送 基本料	回	4			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00050	建築工事・コンクリート工事	0005	普通型枠 基礎部	m2	8.7			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00050	建築工事・コンクリート工事	0006	型枠運搬費	m2	8.7			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00050	建築工事・コンクリート工事	0007	ラスト打込み W25	m	57.6			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0001	H形鋼 SS400 H-200X100X5.5X8	t	4.8			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0002	H形鋼 SS400 H-100X100X6X8	t	0.1			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0003	山形鋼 SS400 L-65X65X6	t	0.6			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0004	構造用角形鋼管 STKR400 □-100X100X6	t	3.6			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0005	鋼板 SS400 PL-25	t	0.7			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0006	鋼板 SS400 PL-12	t	0.1			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0007	鋼板 SS400 PL-9	t	0.03			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0008	鋼板 SS400 PL-6	t	0.2			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0009	鋼板 SN490C PL-16	t	0.5			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0010	鋼板（スワイス）SS400 PL-16	t	1.6			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0011	鋼板（スワイス）SS400 PL-6	t	0.4			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0012	軽量ワッパ溝形鋼 SSC400 C-100X50X20X2.3	t	3.9			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0013	高力ボルト S10T M16X50	本	3,769			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0014	高力ボルト S10T M16X45	本	628			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0015	高力ボルト S10T M16X40	本	145			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0016	高力ボルト S10T M16X35	本	12			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0017	中ボルト SS400 M12X150	本	4			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0018	中ボルト SS400 M12X35	本	988			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0019	アンカボルト SS400 M20 L=600 埋込手間共	本	76			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0020	クランベックル付きブレース JIS規格 M16X3500	本	1			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0021	クランベックル付きブレース JIS規格 M16X3000	本	43			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0022	クランベックル付きブレース JIS規格 M16X2500	本	12			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0023	クランベックル付きブレース JIS規格 M16X2000	本	2			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0024	クランベックル付きブレース JIS規格 M16X1500	本	8			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0025	工場製作費	t	17			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0026	工場溶接費	m	787			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0027	錆止め塗装 工場2回	m2	703			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0028	鉄骨運搬費	t	17			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0029	鉄骨建方費 クラフト共	t	17			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0030	高力ボルト本締め費	本	4,554			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0031	建方機械費	式	1			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0032	超音波探傷試験 工场内（第三者）	ヶ所	180			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0033	ベースメタル t30X300X150 無収縮	ヶ所	72			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0034	水平ネット スタリオン 親綱	m2	30.5			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0035	アンカボルト SS400 M20 L=600曲げ加工 埋込手間共	本	20			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・鉄骨工事	0036	中ボルト M22X100（鋼桁階段部ベースプレート固定用）	本	32			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00070	建築工事・外壁パネル工事	0001	外壁 繊維強化セメント板 t8.0 H型7Mシヨーター共	m2	270			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00070	建築工事・外壁パネル工事	0002	出隅7Mシヨーター	m	16			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00070	建築工事・外壁パネル工事	0003	入隅7Mシヨーター	m	14.4			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00080	建築工事・防水工事	0001	屋根ケルト塗膜防水 X-2 平部	m2	0.4			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00080	建築工事・防水工事	0002	屋根ケルト塗膜防水 X-2 立上り	m2	2.6			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00080	建築工事・防水工事	0003	水切廻りシーリング 変成シリコン系 15×15	m	36.4			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00080	建築工事・防水工事	0004	Exp. jハーフ廻りシーリング 変成シリコン系 20×10	m	4.5			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00080	建築工事・防水工事	0005	Exp. jハーフ廻りシーリング 変成シリコン系 20×15	m	5			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00080	建築工事・防水工事	0006	擁壁取合見切縁廻りシーリング 変成シリコン系 15×15	m	2.7			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00080	建築工事・防水工事	0007	建具枠廻りシーリング 変成シリコン系 15×15	m	19.4			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00080	建築工事・防水工事	0008	建具枠廻りシーリング 変成シリコン系 20×20	m	40.2			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00080	建築工事・防水工事	0009	建具枠廻りシーリング 変成シリコン系 25×25	m	73.9			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00080	建築工事・防水工事	0010	ラスト打込み端シーリング 変成シリコン系 25×15	m	57.6			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00090	建築工事・屋根及びとい工事	0001	屋根 折板葺 山高85内外 ガルバリュウム鋼板t0.8	m2	165			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00090	建築工事・屋根及びとい工事	0002	屋根 タイトフルーム 山高85内外	m	145			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00090	建築工事・屋根及びとい工事	0003	屋根 端部用タイトフルーム 山高85内外 @1000程度	m	26.7			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00090	建築工事・屋根及びとい工事	0004	屋根 軒先見切面戸 山高85内外 ガルバリュウム鋼板t0.8	m	72.9			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00090	建築工事・屋根及びとい工事	0005	屋根 止面戸 山高85内外 ガルバリュウム鋼板t0.8 シーリング共	m	74.9			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00090	建築工事・屋根及びとい工事	0006	屋根 エポキシ 山高85内外 ガルバリュウム鋼板t0.8	m	74.9			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00090	建築工事・屋根及びとい工事	0007	屋根 片棟包み ガルバリュウム鋼板t0.8 糸幅525程度	m	36.6			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00090	建築工事・屋根及びとい工事	0008	屋根 クラフ包み ガルバリュウム鋼板t0.8 糸幅450程度	m	17.9			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00090	建築工事・屋根及びとい工事	0009	屋根 軒先水切 ガルバリュウム鋼板t0.8 糸幅250程度	m	72.9			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00090	建築工事・屋根及びとい工事	0010	屋根 水上取合水切 ガルバリュウム鋼板t0.8 現場加工糸幅450程度	m	31.8			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00090	建築工事・屋根及びとい工事	0011	屋根 水上取合水切 ガルバリュウム鋼板t0.8 現場加工糸幅425程度	m	4.7			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00090	建築工事・屋根及びとい工事	0012	屋根 水上取合水切 ガルバリュウム鋼板t0.8 現場加工糸幅250程度	m	4.5			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00090	建築工事・屋根及びとい工事	0013	屋根 水上取合水切 ガルバリュウム鋼板t0.8 現場加工糸幅300程度	m	2.2			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00090	建築工事・屋根及びとい工事	0014	屋根 水切 ガルバリュウム鋼板t0.8 現場加工糸幅250程度	m	36.4			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00090	建築工事・屋根及びとい工事	0015	屋根 堅樋 樹脂製既製品 角型 W200	m	1.6			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00090	建築工事・屋根及びとい工事	0016	屋根 堅樋落とし口 水抜き孔 100φ	ヶ所	1			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00100	建築工事・金属工事	0001	屋根雪止金物 L-75×75×6 溶融亜鉛メッキ	m	220			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00100	建築工事・金属工事	0002	壁付手摺 樹脂製 φ40 手摺受7M既製品	m	131			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00100	建築工事・金属工事	0003	階段合流部 Exp. j 屋根+屋根 ガルバリュウム鋼板t0.8 糸幅625程度	m	1.9			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00100	建築工事・金属工事	0004	階段合流部 Exp. j 床+床 鋳鋼板t4.5 溶融亜鉛メッキ 糸幅600程度	m	1.6			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00100	建築工事・金属工事	0005	ボックスカバー Exp. j 屋根+屋根 ガルバリュウム鋼板t0.8 糸幅575程度	m	2.5			
0010	新光バスタップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00100	建築工事・金属工事	0006	ボックスカバー Exp. j 床+床 SUS既製品	m	2.2			

【内訳明細書】

（工事名） 札幌自動車道 新光バスストップ通路上屋新築工事

・内訳明細書は、総括表、種目内訳書及び工種内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	工種内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00120	建築工事・建具工事	0003	AW-1 520×900 ｱﾙﾐﾈｰﾙ縁共	ヶ所	27			
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00120	建築工事・建具工事	0004	AW-2 1045×2200 ｱﾙﾐﾈｰﾙ縁共	ヶ所	2			
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00120	建築工事・建具工事	0005	AW-2' 1045×2200 ｱﾙﾐﾈｰﾙ縁共	ヶ所	2			
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00120	建築工事・建具工事	0006	AW-3 1300×2250 ｱﾙﾐﾈｰﾙ縁共	ヶ所	1			
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00120	建築工事・建具工事	0007	AW-4 520×1500 ｱﾙﾐﾈｰﾙ縁共	ヶ所	1			
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00130	建築工事・ガラス工事	0001	網入磨き板ｸﾞﾗｽ t=6.8 2.18㎡以下	m2	22.8			
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00130	建築工事・ガラス工事	0002	ｸﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ	m	253			
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0010	建築工事	00140	建築工事・塗装工事	0001	壁 SOP塗 合板面 素地ごしらえ共	m2	373			
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0020	建築工事	00140	建築工事・塗装工事	0002	壁 DP塗装 鉄骨面 素地ごしらえ共	m2	8.4			
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0020	建築工事	00140	建築工事・塗装工事	0003	天井 DP塗装 鉄骨面 素地ごしらえ共	m2	44.3			
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0020	建築工事	00150	建築工事・内装工事	0001	床 ｺﾞﾑﾌﾗｯｸﾞﾀｲﾙ t5	m2	0.4			
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0020	建築工事	00150	建築工事・内装工事	0002	壁 ｺﾝﾊﾞｰﾅ張 t12 H型ｱﾙﾐｼｮｰﾀｰ共	m2	373			
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0020	建築工事	00150	建築工事・内装工事	0003	出隅ｱﾙﾐｼｮｰﾀｰ	m	21.7			
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0020	建築工事	00150	建築工事・内装工事	0004	入隅ｱﾙﾐｼｮｰﾀｰ	m	18.7			
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0020	建築工事	00160	建築工事・雑工事	0001	ﾊﾞｽ待合所ﾍﾞﾝﾅ	ヶ所	1			
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事・電灯設備工事	0001	分電盤据付工	面	1			
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事・電灯設備工事	0002	ﾌﾞﾚｯｸｽ取付工 PB300×300 WP	個	2			
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事・電灯設備工事	0003	ﾌﾞﾚｯｸｽ取付工 PB200×250×250 WP	個	4			
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事・電灯設備工事	0004	ﾌﾞﾚｯｸｽ取付工 PB200×200×200 WP	個	19			
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事・電灯設備工事	0005	丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	個	8			
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事・電灯設備工事	0006	照明器具取付工 LSS1MP/RP 4-22	個	17			
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事・電灯設備工事	0007	配線工 屋外管内 CV3.5sq-2C	m	220			
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事・電灯設備工事	0008	配線工 屋外FP管内 CV3.5sq-2C	m	13.2			
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事・電灯設備工事	0009	配線工 屋外管内 E2.0	m	115			
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事・電灯設備工事	0010	配線工 屋外FP管内 E2.0	m	13.2			
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事・電灯設備工事	0011	配管工 屋外添架 G36	m	75.1			
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事・電灯設備工事	0012	配管工 屋外添架 G28	m	7.3			
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事・電灯設備工事	0013	配管工 屋外添架 G22	m	111			
0010	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事・電灯設備工事	0014	配管工 屋外添架 F38	m	2.1			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事・電灯設備工事	0015	配管工 屋外添架 F24	m	4.2			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事・電灯設備工事	0016	配管工 屋外埋設 FP30	m	30.6			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事・電灯設備工事	0017	配管用掘削 機械	m3	1.9			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事・電灯設備工事	0018	配管用埋戻 機械	m3	1.9			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事・電灯設備工事	0019	ｸﾚﾌﾟﾙ銘板	枚	5			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事・電灯設備工事	0020	異種管継手	個	3			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（一期工事）	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事・電灯設備工事	0021	電源仮設工	式	1			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00010	建築工事・仮設工事	0001	遣り方	m2	102			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00010	建築工事・仮設工事	0002	塵出し	m2	102			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00010	建築工事・仮設工事	0003	養生	m2	102			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00010	建築工事・仮設工事	0004	清掃片付け	m2	102			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00010	建築工事・仮設工事	0005	外部足場 枠組先行手摺 W=900 安全手摺含む	m2	693			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00010	建築工事・仮設工事	0006	足場養生シート 防災Ⅰ類	m2	459			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00010	建築工事・仮設工事	0007	脚立足場 並列 H=1.8m	m2	102			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00020	建築工事・鉄筋工事	0001	異形鉄筋 D13 SD295	t	3.2			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00020	建築工事・鉄筋工事	0002	鉄筋加工組立費 副資材共	t	3.2			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00020	建築工事・鉄筋工事	0003	鉄筋運搬費	t	3.2			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00030	建築工事・コンクリート工事	0001	捨コンクリート FC18 S15 打設費共	m3	7.5			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00030	建築工事・コンクリート工事	0002	基礎コンクリート FC24+S S15 打設費共	m3	78			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00030	建築工事・コンクリート工事	0003	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送料	回	85.5			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00030	建築工事・コンクリート工事	0004	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料	m3	2			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00030	建築工事・コンクリート工事	0005	普通型枠 基礎部	m2	3			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00030	建築工事・コンクリート工事	0006	型枠運搬費	m2	3			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00030	建築工事・コンクリート工事	0007	ﾏｽﾀｲﾄ打込み W25	m	115			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄骨工事	0001	H形鋼 SS400 H-200X100X5.5X8	t	3.2			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄骨工事	0002	山形鋼 SS400 L-65X65X6	t	0.5			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄骨工事	0003	構造用角形鋼管 STKR400 □-100X100X6	t	2.5			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄骨工事	0004	鋼板 SS400 PL-25	t	0.4			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄骨工事	0005	鋼板 SS400 PL-6	t	0.1			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄骨工事	0006	鋼板 SN490C PL-16	t	0.3			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄骨工事	0007	鋼板 (ｽﾌﾟﾗｲｽ) SS400 PL-16	t	1.2			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄骨工事	0008	鋼板 (ｽﾌﾟﾗｲｽ) SS400 PL-6	t	0.3			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄骨工事	0009	軽量ﾘｯﾌﾟ 清形鋼 SSC400 C-100X50X20X2.3	t	3.3			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄骨工事	0010	高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16X50	本	2,895			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄骨工事	0011	高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16X45	本	483			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄骨工事	0012	高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16X40	本	96			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄骨工事	0013	中ﾎﾞﾙﾄ SS400 M12X35	本	749			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄骨工事	0014	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SS400 M20 L=600 埋込手間共	本	96			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄骨工事	0015	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付きﾌﾞﾚｽ JIS規格 M16X3000	本	46			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄骨工事	0016	工場製作費	t	12			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄骨工事	0017	工場溶接費	m	436			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄骨工事	0018	錆止め塗装 工場2回	m2	562			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄骨工事	0019	鉄骨運搬費	t	12			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄骨工事	0020	鉄骨建方費 ｸﾗｯﾌﾟ共	t	12			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄骨工事	0021	高力ﾎﾞﾙﾄ本締め費	本	3,474			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄骨工事	0022	建方機械費	式	1			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄骨工事	0023	超音波探傷試験 工場内（第三者）	ヶ所	100			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄骨工事	0024	ﾍﾞｰｽﾓﾃｰﾙ t30X300X150 無収縮	ヶ所	48			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00040	建築工事・鉄骨工事	0025	水平ﾈｯﾄ ﾏﾞﾗﾝｼﾞｮﾝ 親綱	m2	102			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00050	建築工事・外壁パネル工事	0001	外壁 繊維強化ﾍﾓﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ t8.0 H型ｱﾙﾐｼｮｰﾀｰ共	m2	172			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00050	建築工事・外壁パネル工事	0002	出隅ｱﾙﾐｼｮｰﾀｰ	m	3			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・防水工事	0001	水切廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼｮｰﾝ系 15×15	m	57.3			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・防水工事	0002	擁壁取合見切縁廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼｮｰﾝ系 15×15	m	60.4			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・防水工事	0003	建具枠廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼｮｰﾝ系 15×15	m	6.5			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・防水工事	0004	建具枠廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼｮｰﾝ系 20×20	m	23.9			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・防水工事	0005	建具枠廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼｮｰﾝ系 25×25	m	41.4			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00060	建築工事・防水工事	0006	ﾏｽﾀｲﾄ天端ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼｮｰﾝ系 25×15	m	115			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00070	建築工事・屋根及びとい工事	0001	屋根 折板葺 山高85内外 ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板t0.8	m2	124			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00070	建築工事・屋根及びとい工事	0002	屋根 ﾀｲﾄﾌﾙｰﾑ 山高85内外	m	115			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00070	建築工事・屋根及びとい工事	0003	屋根 端部用ﾀｲﾄﾌﾙｰﾑ 山高85内外 @1000程度	m	4.3			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00070	建築工事・屋根及びとい工事	0004	屋根 軒先見切面戸 山高85内外 ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板t0.8	m	57.3			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00070	建築工事・屋根及びとい工事	0005	屋根 止面戸 山高85内外 ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板t0.8 ｼｰﾘﾝｸﾞ共	m	57.3			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00070	建築工事・屋根及びとい工事	0006	屋根 ﾍﾞｰｼﾞﾝ 山高85内外 ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板t0.8	m	57.3			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00070	建築工事・屋根及びとい工事	0007	屋根 ｸﾗﾌﾞ包み ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板t0.8 糸幅450程度	m	2.2			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00070	建築工事・屋根及びとい工事	0008	屋根 軒先水切 ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板t0.8 糸幅250程度	m	57.3			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00070	建築工事・屋根及びとい工事	0009	屋根 水上取合水切 ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板t0.8 現場加工糸幅450程度	m	57.3			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00070	建築工事・屋根及びとい工事	0010	屋根 水切 ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板t0.8 現場加工糸幅250程度	m	57.3			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0010	建築工事	00080	建築工事・金属工事	0001	屋根 雪止金物 L-75×75×6 溶融亜鉛ﾎﾟｯｷ	m	172			
0020	新光バスストップ											

【内訳明細書】

・内訳明細書は、総括表、種目内訳書及び工種内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

（工事名）札幌自動車道　新光バスストップ通路上屋新築工事

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	工種内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事・電灯設備工事	0008	配線工 屋外管内 E2.0(再使用)	m	83.6			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事・電灯設備工事	0009	配管工 屋外添架 G28	m	59.3			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事・電灯設備工事	0010	配管工 屋外添架 G22	m	54.6			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事・電灯設備工事	0011	配管工 屋外添架 F24	m	2			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事・電灯設備工事	0012	配管工 屋外添架 B2-SC25（1）	m	8.5			
0020	新光バスストップ通路上屋新築工事（二期工事）	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事・電灯設備工事	0013	配管支持金物 SC25（1）	個	5			