

首都圏中央連絡自動車道 戸田高架橋耐震補強工事

割掛対象表 参考内訳書

- ・この割掛対象参考内訳書は、入札者の適正な施工計画検討に資するための参考資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・割掛対象参考内訳書は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、本工事の入札者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この割掛対象参考内訳書の内容に関する質問は受け付けない。

令和 8年 9月

東日本高速道路(株) 関東支社
市原管理事務所

【共通仮設費】

割掛対象表の項目名称	工事内容	数量内訳(参考)
工事用機械運搬費	質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬及び運搬時の損料に要する費用をいう。	【構造物掘削 特殊部B】 片道運搬距離 29.1km 鋼矢板の打込み 杭上自走型硬質地盤専用圧入杭打機 (P2橋脚の自走設備を含む) 機械質量 39.5 t 運搬回数 1往復
		【構造物掘削 特殊部A】 片道運搬距離 29.1km 鋼矢板の引抜き 杭上自走型油圧式杭圧入引抜機 (P3橋脚の自走設備を含む) 機械質量 27.3 t 運搬回数 1往復
工事用機械分解組立費A	重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。	【本郷矢部高架橋A2】 片道運搬距離 29.1km 縁端拡幅の施工 ラフタークレーン 100t吊 分解組立回数 2 回 (カウンタウエイトの運搬、脱着を含む)
		【滝高架橋P1】 片道運搬距離 20.6km 構造物掘削、RC巻立ての施工 ラフタークレーン 100t吊 分解組立回数 2 回 (カウンタウエイトの運搬、脱着を含む)
		【丹尾高架橋A2】 片道運搬距離 22.0km 落橋防止構造の施工 ラフタークレーン 100t吊 分解組立回数 2 回 (カウンタウエイトの運搬、脱着を含む)
		【本郷矢部高架橋P2-P3】 片道運搬距離 29.1km 工事用仮橋の設置 クローラクレーン 60t吊 分解組立回数 1 回 工事用仮橋の撤去 クローラクレーン 90t吊 分解組立回数 1 回
工事用機械分解組立費B	重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。	【構造物掘削 特殊部A、特殊部B】 片道運搬距離 29.1km 鋼矢板の打込み、引抜き クローラクレーン 50～55t吊 分解組立回数 2 回
仮設材運搬費A	本郷矢部高架橋P2,P3構造物掘削特殊部で使用する仮設材等の運搬に要する費用をいう。	【構造物掘削 特殊部A】 片道運搬距離 29.1km 【構造物掘削 特殊部B】 片道運搬距離 29.1km
仮設材運搬費B	森高架橋P8構造物掘削特殊部で使用する仮設材等の運搬に要する費用をいう。	【構造物掘削 特殊部C】 片道運搬距離 31.0km
仮設材運搬費C	東金IC Aランプ橋P5,P6構造物掘削特殊部で使用する仮設材等の運搬に要する費用をいう。	【構造物掘削 特殊部D】 片道運搬距離 21.0km 【構造物掘削 特殊部E】 片道運搬距離 21.0km
仮設材運搬費D	東金IC Aランプ橋P7構造物掘削特殊部で使用する仮設材等の運搬に要する費用をいう。	【構造物掘削 特殊部F】 片道運搬距離 21.0km

割掛対象表の項目名称	工事内容	数量内訳(参考)
仮設材運搬費E	本郷矢部高架橋P2,P3橋脚の橋脚補強を施工するために必要な仮橋の運搬に要する費用をいう。	【工事用仮橋】 片道運搬距離 29.1km
非破壊検査試験費	コンクリート構造物の非破壊試験による鉄筋かぶり確認に要する費用をいう。	【戸田高架橋】 P1橋脚～P5橋脚・P7橋脚～11橋脚RC巻立部(側面) 各4箇所 40箇所 A1橋台・P6橋脚起終点側・A2橋台縁端拡幅部(側面) 4箇所 【本郷矢部高架橋】 P1橋脚～P15橋脚・P17橋脚～P21橋脚RC巻立部(側面) 各4箇所 80箇所 A1橋台・P8橋脚起終点側・P9橋脚終点側・A2橋台縁端拡幅部(側面) 5箇所 【森高架橋】 A1橋台・P1橋脚(直角方向4箇所)・A2橋台縁端拡幅部(側面) 6箇所 【酒蔵高架橋】 P1橋脚RC巻立部(側面) 4箇所 P16橋脚(直角方向4箇所)縁端拡幅部(側面) 4箇所 【滝高架橋】 P1橋脚・P2橋脚RC巻立部(側面) 各4箇所 8箇所 A1橋台・A2橋台縁端拡幅部(側面) 2箇所 【丹尾高架橋】 P1橋脚～P4橋脚RC巻立部(側面) 各4箇所 16箇所 【東金IC Aランプ橋】 P6橋脚(左柱)・P12橋脚・P23橋脚・P24橋脚RC巻立部(側面) 各4箇所 16箇所 P6橋脚起終点側・P12橋脚起点側・P23橋脚起終点側・A2橋台縁端拡幅部(側面) 6箇所 【東金IC Bランプ橋】 P3橋脚～P6橋脚・P9橋脚～P11橋脚RC巻立部(側面) 各4箇所 28箇所 P7橋脚終点側縁端拡幅部(側面) 1箇所 合計 220箇所

割掛対象表の項目名称	工事内容	数量内訳(参考)
剥離剤用環境対策資機材費	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要となる、簡易セキュリティールーム、エアシャワー・負圧集塵機、真空掃除機(フィルター交換に要する費用を含む)、吸気用ダクト及び換気用ダクトの設置に要する費用をいう。	負圧集塵装置(5～7m ³ /min) 17 台 負圧集塵装置用一次フィルター 23 枚 負圧集塵装置用二次フィルター 14 枚 負圧集塵装置用HEPAフィルター 6 枚 吸気用ダクト 15 m 排気用ダクト 15 m 真空掃除機 17 台 真空掃除機用一次フィルター 14 枚 真空掃除機用二次フィルター 6 枚 真空掃除機用HEPAフィルター 6 枚 簡易セキュリティールーム 1 台 エアシャワー 4 台 エアシャワー用一次フィルター 4 枚 エアシャワー用HEPAフィルター 4 枚 延べ使用日数 7 日
剥離剤用安全衛生保護具費	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要となる、呼吸用保護具(送気装置、フィルター交換に要する費用を含む)、使い捨て防護服(タイプ5)、防護手袋及びシューズカバー等に要する費用をいう。なお、呼吸用保護具本体はエアラインマスクとする。	呼吸用保護具本体(送気装置含む) 6 個 呼吸用保護具用フィルター 240 個 使い捨て化学防護服 240 着 使い捨て防護手袋 240 組 使い捨てシューズカバー 240 個 延べ使用日数 10 日

【準備工事費】

割掛対象表の項目名称	工事内容	数量内訳(参考)			
工事用仮橋費	仮橋に要する費用をいう。	設置期間 18.8ヶ月			
		上部工			
		覆工板	1000×2000×208	324.000 m ²	リース品
		受桁	H-594×302×14×23	36.227 t	新材
		横継材	[-300×90×9×13	3.837 t	中古品
		ズレ止め	[-300×90×9×13	4.076 t	中古品
		下部工			
		桁受	[-380×100×10.5×16	17.658 t	中古品
		斜材	L-100×100×13	3.877 t	中古品
		水平継材	L-100×100×10	2.205 t	中古品
		支持杭	H-350×350×12×19	80.730 t	新材
		付属物			
		スチフナープレート	PL-144×548×16	106 枚	中古品
		添接板	PL-300×300×16	56 枚	中古品
		支持杭接手	PL-12×150×550	184 枚	中古品
		支持杭接手	PL-12×350×550	92 枚	中古品
		支持杭接手	PL-9×240×310	92 枚	中古品
		使用機械			
		設置時	クローラクレーン60t吊	1 台	
		撤去時	クローラクレーン90t吊	1 台	
		支持杭打込、引抜	バイブロハンマ	1 台	
		進入路スロープ			
		盛土工		134.3 m3	
作業ヤード整備費A	戸田高架橋・本郷矢部高架橋・森高架橋・酒蔵高架橋・滝高架橋・丹尾高架橋・東金IC Aランプ橋・東金IC Bランプ橋のヤード整備に要する費用をいう。	戸田高架橋			
		敷鉄板	1524×22×6096 2 枚	設置期間	16.7 月
		本郷矢部高架橋			
		敷鉄板	1524×22×6096 46 枚	設置期間	27.4 月
		森高架橋			
		敷鉄板	1524×22×6096 14 枚	設置期間	6.0 月
		滝高架橋			
		敷鉄板	1524×22×6096 5 枚	設置期間	6.4 月
作業ヤード整備費B	東金IC Aランプ橋P7橋脚のヤード整備に要する費用をいう。	丹尾高架橋			
		敷鉄板	1524×22×6096 3 枚	設置期間	14.5 月
		東金IC Bランプ橋			
		敷鉄板	1524×22×6096 2 枚	設置期間	8.9 月
		東金IC Aランプ橋			
		敷鉄板	1524×22×3048 10 枚	設置期間	3.4 月
		土のう	450 袋		

【仮設備工事費】

割掛対象表の項目名称	工事内容	数量内訳(参考)							
剥離剤用養生設備工費	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要となる、吊足場の床面及び側面に、シート張防護を設置する作業に要する費用をいう。	面積				腹板高さ			
		丹尾高架橋	:	147.6	m2	2.2	m		
		東金IC Aランプ橋	:	118	m2	2.7	m(P23橋脚)		
						1.3	m(A2橋台)		
		東金IC Bランプ橋	:	230.9	m2	2.4	m(鈑桁部)		
						1.8	m(箱桁部)		
足場工費(標準型)(戸田高架橋)A	戸田高架橋の橋梁下部工耐震補強(炭素繊維巻立て、RC巻立て)に必要な足場工に要する費用をいう。	【戸田高架橋】				設置期間		設置期間	
		P1橋脚	580.0	空m3	5.1	月	P7橋脚	89.3	空m3 5.1 月
		P2橋脚	621.6	空m3	4.5	月	P8橋脚	87.3	空m3 5.0 月
		P3橋脚	97.3	空m3	4.4	月	P9橋脚	85.3	空m3 4.9 月
		P4橋脚	95.1	空m3	4.8	月	P10橋脚	78.3	空m3 4.5 月
		P5橋脚	45.2	空m3	8.1	月			
		P6橋脚	52.9	空m3	6.7	月	計	1832.3	空m3
足場工費(標準型)(戸田高架橋)B	戸田高架橋の落橋防止工(縁端拡幅工)の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	【戸田高架橋】				設置期間			
		A1橋台	79.8	空m3	2.2	月			
足場工費(標準型)(本郷矢部高架橋)A	本郷矢部高架橋の橋梁下部工耐震補強(炭素繊維巻立て、RC巻立て)に必要な足場工に要する費用をいう。	【本郷矢部高架橋】				設置期間		設置期間	
		P1橋脚	535.1	空m3	3.3	月	P12橋脚	636.1	空m3 4.3 月
		P2橋脚	579.9	空m3	4.1	月	P13橋脚	638.4	空m3 4.3 月
		P3橋脚	527.2	空m3	4.6	月	P14橋脚	638.4	空m3 4.4 月
		P4橋脚	552.5	空m3	3.8	月	P15橋脚	638.4	空m3 4.2 月
		P5橋脚	506.5	空m3	3.8	月	P16橋脚	403.9	空m3 2.8 月
		P6橋脚	540.3	空m3	3.8	月	P17橋脚	596.4	空m3 4.0 月
		P7橋脚	379.5	空m3	4.1	月	P18橋脚	596.4	空m3 4.0 月
		P8橋脚	154.2	空m3	5.3	月	P19橋脚	596.4	空m3 4.0 月
		P9橋脚	311.0	空m3	7.0	月	P20橋脚	575.4	空m3 3.9 月
		P10橋脚	638.4	空m3	4.4	月	P21橋脚	522.3	空m3 3.2 月
		P11橋脚	638.7	空m3	4.3	月	P22橋脚	357.7	空m3 3.0 月
							計	11563.1	空m3
足場工費(標準型)(本郷矢部高架橋)B	本郷矢部高架橋の落橋防止工(縁端拡幅工)の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	【本郷矢部高架橋】				設置期間			
		A1橋台	24.0	空m3	2.0	月			
		P9橋脚終点	203.5	空m3	4.4	月			
		A2橋台	23.3	空m3	1.9	月	計	250.8	空m3
足場工費(標準型)(森高架橋)A	森高架橋の橋梁下部工耐震補強(炭素繊維巻立て)に必要な足場工に要する費用をいう。	【森高架橋】				設置期間		設置期間	
		P2橋脚	71.7	空m3	1.3	月	P6橋脚	462.5	空m3 2.1 月
		P3橋脚	78.1	空m3	1.3	月	P7橋脚	173.4	空m3 1.4 月
		P4橋脚	462.5	空m3	2.0	月	P8橋脚	92.0	空m3 1.3 月
		P5橋脚	462.5	空m3	2.0	月	計	1802.7	空m3

割掛対象表の項目名称	工事内容	数量内訳(参考)									
足場工費(標準型)(酒蔵高架橋)A	酒蔵高架橋の橋梁下部工耐震補強(炭素繊維巻立て、RC巻立て)に必要な足場工に要する費用をいう。	【酒蔵高架橋】					設置期間				
		P1橋脚	612.9	空m3	3.3	月	P9橋脚	390.1	空m3	3.1	月
		P2橋脚	217.1	空m3	2.5	月	P10橋脚	390.1	空m3	3.0	月
		P3橋脚	271.7	空m3	2.5	月	P11橋脚	390.1	空m3	3.0	月
		P4橋脚	294.5	空m3	2.3	月	P12橋脚	334.3	空m3	2.6	月
		P5橋脚	294.5	空m3	2.8	月	P13橋脚	334.3	空m3	2.6	月
		P6橋脚	294.5	空m3	2.8	月	P14橋脚	290.6	空m3	2.2	月
		P7橋脚	374.1	空m3	3.0	月	P15橋脚	290.6	空m3	2.2	月
		P8橋脚	390.1	空m3	3.1	月	計	5169.5	空m3		
足場工費(標準型)(滝高架橋)A	滝高架橋の橋梁下部工耐震補強(RC巻立て)に必要な足場工に要する費用をいう。	【滝高架橋】					設置期間				
		P1橋脚	488.4	空m3	3.5	月					
		P2橋脚	369.9	空m3	3.5	月	計	858.3	空m3		
足場工費(標準型)(滝高架橋)B	滝高架橋の落橋防止工(縁端拡幅工)の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	【滝高架橋】					設置期間				
		A1橋台	58.9	空m3	1.9	月					
足場工費(標準型)(丹尾高架橋)A	丹尾高架橋の橋梁下部工耐震補強(RC巻立て)に必要な足場工に要する費用をいう。	【丹尾高架橋】					設置期間				
		P1橋脚	828.3	空m3	5.6	月	P4橋脚	516.0	空m3	5.1	月
		P2橋脚	828.3	空m3	5.6	月					
		P3橋脚	461.5	空m3	5.2	月	計	2634.1	空m3		
足場工費(標準型)(東金IC Aランプ橋)A	東金IC Aランプ橋の橋梁下部工耐震補強(炭素繊維巻立て、RC巻立て)に必要な足場工に要する費用をいう。	【東金IC Aランプ橋】					設置期間				
		P1橋脚	122.2	空m3	1.0	月	P14橋脚	222.1	空m3	1.7	月
		P2橋脚	122.2	空m3	1.0	月	P15橋脚	228.4	空m3	1.7	月
		P3橋脚	137.9	空m3	1.1	月	P16橋脚	147.0	空m3	1.4	月
		P4橋脚	144.2	空m3	1.1	月	P17橋脚	225.2	空m3	1.7	月
		P5橋脚	76.9	空m3	1.2	月	P18橋脚	209.6	空m3	1.7	月
		P6橋脚	91.0	空m3	2.0	月	P19橋脚	228.8	空m3	1.6	月
		P7橋脚	118.4	空m3	2.3	月	P20橋脚	167.5	空m3	1.3	月
		P8橋脚	265.4	空m3	2.4	月	P21橋脚	245.3	空m3	1.7	月
		P9橋脚	243.9	空m3	2.2	月	P22橋脚	190.9	空m3	1.5	月
		P10橋脚	163.4	空m3	2.3	月	P23橋脚	96.7	空m3	6.8	月
		P11橋脚	178.7	空m3	2.5	月	P24橋脚	116.3	空m3	2.3	月
		P12橋脚	298.0	空m3	6.2	月					
		P13橋脚	162.6	空m3	1.4	月	計	4202.6	空m3		
足場工費(標準型)(東金IC Aランプ橋)B	東金IC Aランプ橋の落橋防止工(縁端拡幅工、横変位拘束構造)の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	【東金IC Aランプ橋】					設置期間				
		A2橋台	52.0	空m3	3.7	月					
足場工費(標準型)(東金IC Aランプ橋)C	東金IC Aランプ橋の落橋防止工(落橋防止装置)の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	【東金IC Aランプ橋】					設置期間				
		A1橋台	46.5	空m3	3.5	月					

割掛対象表の項目名称	工事内容	数量内訳(参考)									
足場工費(標準型)(東金IC Bランプ橋)A	東金IC Bランプ橋の橋梁下部工耐震補強(炭素繊維巻立て、RC巻立て)に必要な足場工に要する費用をいう。	【東金IC Bランプ橋】					設置期間		設置期間		
		P1橋脚	139.5	空m3	1.2	月	P7橋脚	101.7	空m3	5.4	月
		P2橋脚	136.4	空m3	1.2	月	P8橋脚	156.5	空m3	3.2	月
		P3橋脚	231.1	空m3	2.2	月	P9橋脚	72.6	空m3	3.2	月
		P4橋脚	199.5	空m3	2.3	月	P10橋脚	585.4	空m3	5.5	月
		P5橋脚	279.9	空m3	2.5	月	P11橋脚	770.8	空m3	8.4	月
		P6橋脚	312.5	空m3	2.6	月	計	2985.9	空m3		
足場工費(標準型)(東金IC Bランプ橋)C	東金IC Bランプ橋の落橋防止工(落橋防止装置)の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	【東金IC Bランプ橋】					設置期間				
A1橋台	133.9	空m3	3.6	月							
足場工費(防護型)(戸田高架橋)A	戸田高架橋の橋梁下部工耐震補強(炭素繊維巻立て、RC巻立て)に必要な足場工に要する費用をいう。	【戸田高架橋】					設置期間		設置期間		
		P3橋脚	548.6	空m3	4.4	月	P8橋脚	511.4	空m3	5.0	月
		P4橋脚	568.3	空m3	4.8	月	P9橋脚	499.5	空m3	4.9	月
		P5橋脚	400.2	空m3	8.1	月	P10橋脚	468.0	空m3	4.5	月
		P6橋脚	338.2	空m3	6.7	月	P11橋脚	474.3	空m3	4.2	月
		P7橋脚	523.2	空m3	5.1	月	計	4331.7	空m3		
足場工費(防護型)(本郷矢部高架橋)A	本郷矢部高架橋の橋梁下部工耐震補強(RC巻立て)に必要な足場工に要する費用をいう。	【本郷矢部高架橋】					設置期間				
P7橋脚	127.8	空m3	4.1	月							
足場工費(防護型)(森高架橋)A	森高架橋の橋梁下部工耐震補強(炭素繊維巻立て)に必要な足場工に要する費用をいう。	【森高架橋】					設置期間				
P2橋脚	25.3	空m3	1.3	月							
P3橋脚	28.3	空m3	1.3	月	計	53.6	空m3				
足場工費(防護型)(酒蔵高架橋)A	酒蔵高架橋の橋梁下部工耐震補強(炭素繊維巻立て)に必要な足場工に要する費用をいう。	【酒蔵高架橋】					設置期間				
P2橋脚	109.2	空m3	2.5	月							
足場工費(防護型)(丹尾高架橋)A	丹尾高架橋の橋梁下部工耐震補強(RC巻立て)に必要な足場工に要する費用をいう。	【丹尾高架橋】					設置期間				
P3橋脚	255.8	空m3	5.2	月							
足場工費(防護型)(東金IC Aランプ橋)A	東金IC Aランプ橋の橋梁下部工耐震補強(炭素繊維巻立て、RC巻立て)に必要な足場工に要する費用をいう。	【東金IC Aランプ橋】					設置期間		設置期間		
P5橋脚	79.8	空m3	1.2	月	P11橋脚	81.5	空m3	2.5	月		
P6橋脚	117.9	空m3	2.0	月	P23橋脚	56.9	空m3	6.8	月		
P7橋脚	108.4	空m3	2.3	月	P24橋脚	67.3	空m3	2.3	月		
P10橋脚	66.6	空m3	2.3	月	計	578.4	空m3				
足場工費(防護型)(東金IC Bランプ橋)A	東金IC Bランプ橋の橋梁下部工耐震補強(炭素繊維巻立て、RC巻立て)に必要な足場工に要する費用をいう。	【東金IC Bランプ橋】									
P8橋脚	147.4	空m3	3.2	月							
P9橋脚	82.0	空m3	3.2	月							
P10橋脚	75.6	空m3	5.5	月	計	305.0	空m3				
支保工費(パイプサポート支保)(戸田高架橋)	コンクリート構造物施工時、所定の形状のコンクリート構造物に仕上げるための、仮設の支保構造物(パイプサポート)に要する費用をいう。	【戸田高架橋】					載荷荷重	桁下高さ	設置期間		
A1橋台	13.0	空m3	3.0	t/m2	2.7	m	1.8	月			

割掛対象表の項目名称	工事内容	数量内訳(参考)				
支保工費(パイプサポート支保)(本郷矢部高架橋)	コンクリート構造物施工時、所定の形状のコンクリート構造物に仕上げるための、仮設の支保構造物(パイプサポート)に要する費用をいう。	【本郷矢部高架橋】 A1橋台 1.9 空m3 3.8 t/m2 1.9 m 1.9 月 A2橋台 1.7 空m3 3.9 t/m2 1.9 m 1.8 月 3.6 空m3				
支保工費(パイプサポート支保)(滝高架橋)	コンクリート構造物施工時、所定の形状のコンクリート構造物に仕上げるための、仮設の支保構造物(パイプサポート)に要する費用をいう。	【滝高架橋】 A1橋台 10.4 空m3 2.9 t/m2 3.5 m 1.8 月				
支保工費(鋼製ブラケット)(戸田高架橋)	コンクリート構造物施工時、所定の形状のコンクリート構造物に仕上げるための、仮設の支保構造物(鋼製ブラケット)に要する費用をいう。	【戸田高架橋】 P6橋脚 2 箇所 17.1 m 3.8 月 A2橋台 1 箇所 4.5 m 1.8 月				
支保工費(鋼製ブラケット)(本郷矢部高架橋)	コンクリート構造物施工時、所定の形状のコンクリート構造物に仕上げるための、仮設の支保構造物(鋼製ブラケット)に要する費用をいう。	【本郷矢部高架橋】 P8橋脚 1 箇所 12 m 1.8 月 P9橋脚 1 箇所 11.6 m 3.3 月				
支保工費(鋼製ブラケット)(森高架橋)	コンクリート構造物施工時、所定の形状のコンクリート構造物に仕上げるための、仮設の支保構造物(鋼製ブラケット)に要する費用をいう。	【森高架橋】 A1橋台 1 箇所 2.5 m 1.3 月 P1橋脚 4 箇所 7.8 m 1.2 月 A2橋台 1 箇所 1.5 m 1.3 月				
支保工費(鋼製ブラケット)(酒蔵高架橋)	コンクリート構造物施工時、所定の形状のコンクリート構造物に仕上げるための、仮設の支保構造物(鋼製ブラケット)に要する費用をいう。	【酒蔵高架橋】 P16橋脚 4 箇所 4.2 m 1.3 月				
支保工費(鋼製ブラケット)(東金IC Aランプ橋)	コンクリート構造物施工時、所定の形状のコンクリート構造物に仕上げるための、仮設の支保構造物(鋼製ブラケット)に要する費用をいう。	【東金IC Aランプ橋】 P6橋脚 2 箇所 5.8 m 2.0 月 P23橋脚 2 箇所 8.3 m 1.7 月 A2橋台 1 箇所 2.3 m 1.2 月				
支保工費(鋼製ブラケット)(東金IC Bランプ橋)	コンクリート構造物施工時、所定の形状のコンクリート構造物に仕上げるための、仮設の支保構造物(鋼製ブラケット)に要する費用をいう。	【東金IC Bランプ橋】 P7橋脚 1 箇所 7.1 m 1.3 月				
吊足場工費(標準型側面)(戸田高架橋)A	戸田高架橋橋梁補修(縁端拡幅工)の施工に必要な主体足場及び標準型側面(側面足場に防護がない構造)の吊足場に要する費用をいう。	【戸田高架橋】 A2橋台 24.3 m2 2.4 月				
吊足場工費(標準型側面)(本郷矢部高架橋)B	本郷矢部高架橋橋梁補修(落橋防止装置)の施工に必要な主体足場及び標準型側面(側面足場に防護がない構造)の吊足場に要する費用をいう。	【本郷矢部高架橋】 P9橋脚起点 72.9 m2 4.2 月				
吊足場工費(標準型側面)(森高架橋)A	森高架橋橋梁補修(縁端拡幅工)の施工に必要な主体足場及び標準型側面(側面足場に防護がない構造)の吊足場に要する費用をいう。	【森高架橋】 P1橋脚 48.2 m2 1.7 月				

割掛対象表の項目名称	工事内容	数量内訳(参考)				
吊足場工費(標準型側面)(森高架橋)B	森高架橋橋梁補修(落橋防止装置)の施工に必要な主体足場及び標準型側面(側面足場に防護がない構造)の吊足場に要する費用をいう。	【森高架橋】			設置期間	
		A1橋台	100.4	m2	3.8	月
		A2橋台	90.4	m2	4.0	月
		計	190.8	m2		
吊足場工費(標準型側面)(酒蔵高架橋)A	酒蔵高架橋橋梁補修(縁端拡幅工)の施工に必要な主体足場及び標準型側面(側面足場に防護がない構造)の吊足場に要する費用をいう。	【酒蔵高架橋】			設置期間	
		P16橋脚	54.5	m2	1.9	月
吊足場工費(標準型側面)(酒蔵高架橋)B	酒蔵高架橋橋梁補修(落橋防止装置)の施工に必要な主体足場及び標準型側面(側面足場に防護がない構造)の吊足場に要する費用をいう。	【酒蔵高架橋】			設置期間	
		A1橋台	71.6	m2	4.0	月
		A2橋台	70.5	m2	4.1	月
		計	142.1	m2		
吊足場工費(標準型側面)(滝高架橋)B	滝高架橋橋梁補修(落橋防止装置)の施工に必要な主体足場及び標準型側面(側面足場に防護がない構造)の吊足場に要する費用をいう。	【滝高架橋】			設置期間	
		A2橋台	84.0	m2	3.6	月
吊足場工費(標準型側面)(丹尾高架橋)B	丹尾高架橋橋梁補修(落橋防止装置)の施工に必要な主体足場及び標準型側面(側面足場に防護がない構造)の吊足場に要する費用をいう。	【丹尾高架橋】			設置期間	
		A1橋台	66.6	m2	4.2	月
		A2橋台	81.0	m2	3.7	月
		計	147.6	m2		
吊足場工費(標準型側面)(東金IC Aランプ橋)A	東金IC Aランプ橋橋梁補修(縁端拡幅工)の施工に必要な主体足場及び標準型側面(側面足場に防護がない構造)の吊足場に要する費用をいう。	【東金IC Aランプ橋】			設置期間	
		P12橋脚起点	32.9	m2	4.1	月
		計	32.9	m2		
吊足場工費(標準型側面)(東金IC Aランプ橋)B	東金IC Aランプ橋橋梁補修(落橋防止装置)の施工に必要な主体足場及び標準型側面(側面足場に防護がない構造)の吊足場に要する費用をいう。	【東金IC Aランプ橋】			設置期間	
		P12橋脚終点	95.2	m2	4.1	月
		計	95.2	m2		
吊足場工費(標準型側面)(東金IC Bランプ橋)A	東金IC Bランプ橋橋梁補修(縁端拡幅工・落橋防止装置)の施工に必要な主体足場及び標準型側面(側面足場に防護がない構造)の吊足場に要する費用をいう。	【東金IC Bランプ橋】			設置期間	
		P7橋脚終点	20.7	m2	4.5	月
		P11橋脚起点	116.4	m2	5.0	月
		P11橋脚終点	114.5	m2	5.0	月
		計	251.6	m2		
吊足場工費(標準型側面)(東金IC Bランプ橋)B	東金IC Bランプ橋橋梁補修(落橋防止装置)の施工に必要な主体足場及び標準型側面(側面足場に防護がない構造)の吊足場に要する費用をいう。	【東金IC Bランプ橋】			設置期間	
		P7橋脚起点	57.5	m2	4.5	月
吊足場工費(防護型側面)(戸田高架橋)A	戸田高架橋橋梁補修(縁端拡幅工)の施工に必要な主体足場及び防護型側面(側面足場に防護がある構造)の吊足場に要する費用をいう。	【戸田高架橋】			設置期間	
		P6橋脚起点	24.3	m2	5.5	月
		P6橋脚終点	24.3	m2	5.5	月
		計	48.6	m2		
吊足場工費(防護型側面)(戸田高架橋)B	戸田高架橋橋梁補修(落橋防止装置)の施工に必要な主体足場及び防護型側面(側面足場に防護がある構造)の吊足場に要する費用をいう。	【戸田高架橋】			設置期間	
		P5橋脚起点	85.1	m2	5.1	月
		P5橋脚終点	87.8	m2	5.1	月
		計	172.9	m2		

割掛対象表の項目名称	工事内容	数量内訳(参考)			
吊足場工費(防護型側面)(本郷矢部高架橋)A	本郷矢部高架橋橋梁補修(縁端拡幅工)の施工に必要な主体足場及び防護型側面(側面足場に防護がある構造)の吊足場に要する費用をいう。	【本郷矢部高架橋】 P8橋脚終点	29.5 m2	設置期間 2.2 月	
吊足場工費(防護型側面)(東金IC Aランプ橋)A	東金IC Aランプ橋橋梁補修(落橋防止装置)の施工に必要な主体足場及び防護型側面(側面足場に防護がある構造)の吊足場に要する費用をいう。	【東金IC Aランプ橋】 P23橋脚起点	59.8 m2	設置期間 4.4 月	
吊足場工費(防護型側面)(東金IC Aランプ橋)B	東金IC Aランプ橋橋梁補修(落橋防止装置)の施工に必要な主体足場及び防護型側面(側面足場に防護がある構造)の吊足場に要する費用をいう。	【東金IC Aランプ橋】 P23橋脚終点	107.0 m2	設置期間 4.4 月	
吊足場工費(防護型側面)(東金IC Aランプ橋)A(N)	東金IC Aランプ橋橋梁補修(縁端拡幅工)の施工に必要な主体足場及び防護型側面(側面足場に防護がある構造)の吊足場に要する費用をいう。	【東金IC Aランプ橋】 P6橋脚起点 P6橋脚終点 計	29.1 m2 29.1 m2 58.2 m2	設置期間 2.6 月 2.6 月	
吊足場工費(防護型側面)(東金IC Bランプ橋)A(N)	東金IC Bランプ橋橋梁補修(橋梁下部工梁部の橋脚補強工)の施工に必要な主体足場及び防護型側面(側面足場に防護がある構造)の吊足場に要する費用をいう。	【東金IC Bランプ橋】 P6橋脚起点	88.4 m2	設置期間 2.6 月	
昇降足場費(戸田高架橋)A	戸田高架橋の橋梁の吊足場工への移動に必要な昇降足場に要する費用をいう。(対象:縁端拡幅工)	【戸田高架橋】 P6橋脚起点 P6橋脚終点 A2橋台 計	9.5 m2 7.8 m2 14.5 m2 31.8 m2	設置期間 4.6 月 4.6 月 2.4 月	
昇降足場費(戸田高架橋)B	戸田高架橋の橋梁の吊足場工への移動に必要な昇降足場に要する費用をいう。(対象:落橋防止装置)	【戸田高架橋】 P5橋脚起点 P5橋脚終点 計	3.5 m2 1.6 m2 5.1 m2	設置期間 5.1 月 5.1 月	
昇降足場費(本郷矢部高架橋)A	本郷矢部高架橋の橋梁の吊足場工への移動に必要な昇降足場に要する費用をいう。(対象:縁端拡幅工)	【本郷矢部高架橋】 P8橋脚終点	3.0 空m3	設置期間 2.5 月	
昇降足場費(本郷矢部高架橋)B	本郷矢部高架橋の橋梁の吊足場工への移動に必要な昇降足場に要する費用をいう。(対象:落橋防止装置)	【本郷矢部高架橋】 P9橋脚起点	1.5 空m3	設置期間 4.4 月	
昇降足場費(森高架橋)A	森高架橋の橋梁の吊足場工への移動に必要な昇降足場に要する費用をいう。(対象:縁端拡幅工)	【森高架橋】 P1橋脚	15.8 空m3	設置期間 1.7 月	
昇降足場費(森高架橋)B	森高架橋の橋梁の吊足場工への移動に必要な昇降足場に要する費用をいう。(対象:落橋防止装置)	【森高架橋】 A1橋台 A2橋台 計	7.3 空m3 1.9 空m3 9.2 m2	設置期間 3.8 月 4.0 月	

割掛対象表の項目名称	工事内容	数量内訳(参考)			
昇降足場費(酒蔵高架橋)A	酒蔵高架橋の橋梁の吊足場工への移動に必要な昇降足場に要する費用をいう。(対象:縁端拡幅工)	【酒蔵高架橋】 P16橋脚	9.9 空m3	設置期間 1.9 月	
昇降足場費(酒蔵高架橋)B	酒蔵高架橋の橋梁の吊足場工への移動に必要な昇降足場に要する費用をいう。(対象:落橋防止装置)	【酒蔵高架橋】 A1橋台 A2橋台 計	6.3 空m3 10.8 空m3 17.1 m2	設置期間 4.0 月 4.1 月	
昇降足場費(丹尾高架橋)B	丹尾高架橋の橋梁の吊足場工への移動に必要な昇降足場に要する費用をいう。(対象:落橋防止装置)	【丹尾高架橋】 A1橋台	5.0 空m3	設置期間 4.2 月	
昇降足場費(東金IC Aランプ橋)A	東金IC Aランプ橋の橋梁の吊足場工への移動に必要な昇降足場に要する費用をいう。(対象:縁端拡幅工・炭素繊維巻立て)	【東金IC Aランプ橋】 P6橋脚起点 P6橋脚終点 P12橋脚起点 計	11.2 空m3 11.2 空m3 3.5 空m3 25.9 m2	設置期間 2.6 月 2.6 月 4.1 月	
昇降足場費(東金IC Aランプ橋)B	東金IC Aランプ橋の橋梁の吊足場工への移動に必要な昇降足場に要する費用をいう。(対象:落橋防止装置)	【東金IC Aランプ橋】 P12橋脚終点 P23橋脚起点 計	3.2 空m3 6.0 空m3 9.2 m2	設置期間 4.1 月 4.4 月	
昇降足場費(東金IC Bランプ橋)A	東金IC Bランプ橋の橋梁の吊足場工への移動に必要な昇降足場に要する費用をいう。(対象:縁端拡幅工・落橋防止装置)	【東金IC Bランプ橋】 P7橋脚終点 P11橋脚起点 P11橋脚終点 計	6.5 空m3 0.9 空m3 2.6 空m3 10.0 m2	設置期間 4.5 月 5.0 月 5.0 月	
昇降足場費(東金IC Bランプ橋)B	東金IC Bランプ橋の橋梁の吊足場工への移動に必要な昇降足場に要する費用をいう。(対象:落橋防止装置)	【東金IC Bランプ橋】 P7橋脚起点	9.9 空m3	設置期間 4.5 月	