

長野自動車道 犀川橋床版取替工事

金 抜 設 計 書

令和 8年 9月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野工事事務所

1. 工事名 長野自動車道 犀川橋床版取替工事

2. 路線名 長野自動車道

3. 工事箇所 (自) 長野県 塩尻市 広丘吉田 (KP 17.6)
(至) 長野県 東筑摩郡 麻績村 麻 (KP 56.3)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 工 費

工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容

土工 (拡幅)	約 1 0 0 0 m	床版取替・拡幅工	約 9 3 0 0 m ²
函渠工 (延伸)	1 基	耐震補強	
橋梁下部工 (新設)		犀川橋 (上下線)	
安曇野北 I C ランプ橋	2 基	落橋防止構造	3 2 基
床版取替・拡幅		制震構造	8 基
犀川橋 (上下線)		支承取替	3 2 箇所
橋台拡幅	2 基	炭素繊維巻立て工	1 基
橋脚拡幅	2 基		
桁架設	4 径間		

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から1360日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	2 - (4)	捨土掘削 土砂 (表土) A (A)	1,183	m3			
2	2 - (5)	盛土工 盛土工 A 1 (A)	30,238	m3			
3	2 - (5)	盛土工 盛土工 A 2 (A)	7,383	m3			
4	2 - (5)	盛土工 盛土工 A 3 (A)	5,394	m3			
5	2 - (5)	盛土工 盛土工 A 4 (A)	1,921	m3			
6	2 - (5)	盛土工 盛土工 A 5 (A)	254	m3			
7	2 - (5)	盛土工 盛土工 A 6 (A)	222	m3			
8	2 - (6)	構造物掘削 普通部A (S)	4,312	m3			
9	2 - (6)	構造物掘削 普通部 (A)	8,928	m3			
10	2 - (6)	構造物掘削 普通部B (S)	39	m3			
11	2 - (6)	構造物掘削 特殊部A (昼夜) (S)	2,044	m3			見積対象
12	2 - (6)	構造物掘削 特殊部A (A)	348	m3			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	2 - (6)	構造物掘削 特殊部 B (S)	3,032	m3			見積対象
14	2 - (6)	構造物掘削 特殊部 B (A)	329	m3			
15	2 - (6)	構造物掘削 特殊部 C (S)	263	m3			
16	2 - (6)	構造物掘削 特殊部 C (A)	385	m3			
17	2 - (6)	構造物掘削 特殊部 D (S)	1,165	m3			
18	2 - (6)	構造物掘削 特殊部 D (A)	195	m3			
19	2 - (7)	構造物裏込め工 裏込め工 A (A)	375	m3			
20	2 - (7)	構造物裏込め工 裏込め工 B (A)	1,188	m3			
21	2 - (7)	構造物裏込め工 裏込め工 C (A)	4,677	m3			
22	2 - (7)	構造物裏込め工 裏込め工 D (A)	3,870	m3			
23	2 - (8)	基礎材 B (S)	37	m3			
24	2 - (8)	基礎材 B (A)	77	m3			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	4 - (3)	種散布工 (A)	5,667	m2			
26	4 - (14)	コンクリートブロック積工 コンクリートブロック積み(練)控35cm(A)	137	m2			
27	4 - (14)	コンクリートブロック積工 大型コンクリートブロック積み(練)控100cm(A)	66	m2			
28	4 - (16)	裏込め砕石 (A)	81	m3			
29	4 - (17)	基礎工 コンクリート基礎工A(A)	36	m			
30	4 - (17)	基礎工 コンクリート基礎工B(A)	18	m			
31	4 - (17)	基礎工 コンクリート基礎工C(A)	492	m			
32	4 - (20)	切土補強土工 D29・L=5.5m(A)	1,763	本			
33	4 - (24)	補強土壁工 帯鋼補強土壁A(A)	243	m2			
34	4 - (24)	補強土壁工 帯鋼補強土壁B(A)	183	m2			
35	4 - (24)	補強土壁工 帯鋼補強土壁C(A)	241	m2			
36	4 - (24)	補強土壁工 帯鋼補強土壁D(A)	447	m2			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
37	4 - (24)	補強土壁工 帯鋼補強土壁E (A)	178	m2			
38	5 - (1)	用排水溝 P u L ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 3 0 (A)	497	m			
39	5 - (1)	用排水溝 K (1) - P u L ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 3 0 (0 . 1 0) (A)	551	m			
40	5 - (1)	用排水溝 P C V (1) ・ 0 . 2 4 (A)	20	m			
41	5 - (1)	用排水溝 D v - P u ・ 0 . 2 4 ・ 0 . 2 4 (0 . 1 0) (A)	99	m			
42	5 - (1)	用排水溝 E v - B (A) (A)	950	m			
43	5 - (1)	用排水溝 P u ・ 0 . 3 6 ・ 0 . 3 6 (A)	37	m			
44	5 - (1)	用排水溝 グレーチング (A)	3	m			
45	5 - (1)	用排水溝 P U 1 - 3 0 B (A)	557	m			
46	5 - (2)	用排水管 P (H) ・ 1 ・ ϕ 0 . 4 0 (S d - B) (A)	105	m			
47	5 - (3)	集水ます T y p e A (A)	35	箇所			
48	5 - (3)	集水ます T y p e B (A)	4	箇所			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
49	5 - (3)	集水ます T y p e D (A)	1	箇所			
50	5 - (3)	集水ます T y p e E (A)	7	箇所			
51	5 - (3)	集水ます T y p e F (A)	2	箇所			
52	5 - (6)	用排水管ののみ口、吐口 F - ϕ 0 . 4 0 (A) (A)	8	箇所			
53	5 - (7)	地下排水工 D u - P ϕ 0 . 1 5 $\cdot$ 0 . 5 0 $\cdot$ 0 . 5 0 (A)	50	m			
54	6 - (1)	継目工 Ⅲ型 - A (A)	43	m			
55	6 - (1)	継目工 Ⅲ型 - B (A)	19	m			
56	7 - (1)	基礎杭 場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, ϕ 1, 5 0 0) (S)	48	m			
57	7 - (1)	基礎杭 場所打ちコンクリート杭 (機械掘削, ϕ 1, 5 0 0) (A)	228	m			
58	8 - (1)	コンクリート A 1 - 1 (S)	33	m ³			
59	8 - (1)	コンクリート A 1 - 1 A (S)	8	m ³			
60	8 - (1)	コンクリート A 1 - 3 (A)	784	m ³			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
61	8 - (1)	コンクリート A 1 - 3 A (A)	199	m3			
62	8 - (1)	コンクリート A 1 - 4 (S)	496	m3			
63	8 - (1)	コンクリート A 1 - 5 A (S)	734	m3			
64	8 - (1)	コンクリート B 2 - 1 (A)	703	m3			
65	8 - (1)	コンクリート B 2 - 1 A (S)	627	m3			
66	8 - (1)	コンクリート C 2 - 1 (A)	277	m3			
67	8 - (1)	コンクリート D 1 - 1 (S)	18	m3			
68	8 - (1)	コンクリート D 1 - 1 (A)	206	m3			
69	8 - (1)	コンクリート P 6 - 5 A (S)	301	m3			
70	8 - (2)	型わく A (S)	3,090	m2			
71	8 - (2)	型わく C (S)	734	m2			
72	8 - (2)	型わく C (A)	2,334	m2			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
73	8 - (2)	型わく D (S)	8	m2			
74	8 - (2)	型わく D (A)	15	m2			
75	8 - (2)	型わく T H (S)	881	m2			
76	8 - (3)	鉄筋 A (S)	154.09	t			
77	8 - (3)	鉄筋 A (A)	132.98	t			
78	8 - (3)	鉄筋 A－E (S)	15.87	t			
79	8 - (3)	鉄筋 B (S)	14.14	t			
80	8 - (3)	鉄筋 B (A)	61.48	t			
81	8 - (3)	鉄筋 C (S)	6.28	t			
82	8 - (3)	鉄筋 C (A)	24.63	t			
83	8 - (3)	鉄筋 C－E (S)	1.28	t			
84	8 - (3)	鉄筋 D (S)	4.36	t			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
85	8 - (3)	鉄筋 D－E (S)	1.94	t			
86	8 - (3)	鉄筋 T (S)	26.20	t			
87	8 - (3)	鉄筋 T 1 (S)	10.29	t			
88	8 - (3)	鉄筋 Y (S)	13.25	t			
89	8 - (3)	鉄筋 Y (A)	49.94	t			
90	10 - (4)	鋼構造物の輸送 鋼橋の輸送 (S)	149.20	t			
91	10 - (5)	鋼構造物の架設 鋼橋の架設 (S)	149.20	t			
92	10 - (5)	鋼構造物の架設 高力ボルト本締工 (S)	5.81	t			
93	11 - (1)	支承 E－1 (S)	1	箇所			
94	11 - (1)	支承 E－2 (S)	1	箇所			
95	11 - (1)	支承 E－3 (S)	1	箇所			
96	11 - (1)	支承 E－4 (S)	1	箇所			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
97	11 - (1)	支承 E - 5 (S)	2	箇所			
98	11 - (1)	支承 E - 6 (S)	2	箇所			
99	13 - (4)	アスファルト混合物 アスファルトコンクリート仮舗装工 (S)	655	t			
100	17 - (9)	縁端拡幅工B コンクリート A 1 - 5 (S)	5	m3			
101	17 - (9)	縁端拡幅工B 型わく (S)	28	m2			
102	17 - (9)	縁端拡幅工B 鉄筋 (S)	0.89	t			
103	17 - (9)	縁端拡幅工B アンカー工 $\phi 29 \cdot 295$ (水平方向) (S)	52	本			
104	17 - (9)	縁端拡幅工B アンカー工 $\phi 29 \cdot 540$ (水平方向) (S)	2	本			
105	17 - (9)	縁端拡幅工B アンカー工 $\phi 29 \cdot 550$ (水平方向) (S)	2	本			
106	17 - (9)	縁端拡幅工B アンカー工 $\phi 29 \cdot 555$ (水平方向) (S)	1	本			
107	17 - (9)	縁端拡幅工B アンカー工 $\phi 29 \cdot 590$ (水平方向) (S)	2	本			
108	17 - (9)	縁端拡幅工B アンカー工 $\phi 29 \cdot 630$ (水平方向) (S)	2	本			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
109	17 - (9)	縁端拡幅工B アンカー工 φ 2 9 ・ 6 4 0 (水平方向) (S)	2	本			
110	17 - (9)	縁端拡幅工B アンカー工 φ 2 9 ・ 6 7 5 (水平方向) (S)	2	本			
111	17 - (9)	縁端拡幅工B アンカー工 φ 2 9 ・ 6 8 5 (水平方向) (S)	2	本			
112	17 - (9)	縁端拡幅工B アンカー工 φ 2 9 ・ 6 9 0 (水平方向) (S)	2	本			
113	17 - (9)	縁端拡幅工B アンカー工 φ 2 9 ・ 7 0 0 (水平方向) (S)	2	本			
114	17 - (9)	縁端拡幅工B アンカー工 φ 2 9 ・ 7 2 5 (水平方向) (S)	1	本			
115	17 - (9)	縁端拡幅工B アンカー工 φ 2 9 ・ 7 3 5 (水平方向) (S)	2	本			
116	17 - (9)	縁端拡幅工B アンカー工 φ 2 9 ・ 8 4 0 (水平方向) (S)	1	本			
117	17 - (9)	縁端拡幅工B アンカー工 φ 2 9 ・ 9 2 5 (水平方向) (S)	1	本			
118	17 - (9)	縁端拡幅工B アンカー工 φ 3 5 ・ 3 8 5 (水平方向) (S)	14	本			
119	17 - (9)	縁端拡幅工B アンカー工 φ 3 5 ・ 6 5 0 (水平方向) (S)	2	本			
120	17 - (9)	縁端拡幅工B アンカー工 φ 3 5 ・ 7 5 0 (水平方向) (S)	2	本			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
121	17 - (9)	縁端拡幅工B アンカー工 $\phi 35 \cdot 805$ (水平方向) (S)	2	本			
122	17 - (11)	落橋防止構造 P1A-700 (250) (S)	8	本			
123	17 - (11)	落橋防止構造 P1A-800 (250) (S)	8	本			
124	17 - (11)	落橋防止構造 P1A-1800 (250) (S)	4	本			
125	17 - (11)	落橋防止構造 P1A-2300 (250) (S)	2	本			
126	17 - (11)	落橋防止構造 P1A-2460 (250) (S)	2	本			
127	17 - (11)	落橋防止構造 P1B-700 (250) (S)	4	本			
128	17 - (11)	落橋防止構造 P1B-800 (250) (S)	2	本			
129	17 - (11)	落橋防止構造 P1B-2330 (250) (S)	1	本			
130	17 - (11)	落橋防止構造 P1B-2460 (250) (S)	1	本			
131	17 - (11)	落橋防止構造 鋼製ブラケット (S)	6.74	t			
132	17 - (11)	落橋防止構造 アンカー工 $\phi 48 \cdot 580$ (水平方向) (S)	108	本			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
133	17 - (11)	落橋防止構造 アンカー工 φ 6 1 ・ 7 7 5 (水平方向) (S)	152	本			
134	17 - (13)	横変位拘束構造M 鋼製ブラケットA (S)	6.66	t			
135	17 - (13)	横変位拘束構造M 鋼製ブラケットB (S)	7.88	t			
136	17 - (13)	横変位拘束構造M アンカー工 φ 6 1 ・ 6 2 5 (下方向) (S)	17	本			
137	17 - (13)	横変位拘束構造M アンカー工 φ 6 1 ・ 6 7 5 (下方向) (S)	46	本			
138	17 - (13)	横変位拘束構造M アンカー工 φ 6 1 ・ 7 7 5 (下方向) (S)	131	本			
139	17 - (13)	横変位拘束構造M アンカー工 φ 1 0 0 ・ 1 0 0 (下方向) (S)	46	本			
140	17 - (13)	横変位拘束構造M アンカー工 φ 1 0 0 ・ 1 5 0 (下方向) (S)	17	本			
141	17 - (18)	耐震補強用コンクリート表面処理工 A 1 (S)	945	m2			
142	17 - (18)	耐震補強用コンクリート表面処理工 A 2 (S)	14	m2			
143	17 - (25)	炭素繊維巻立て下地処理工 (S)	362	m2			
144	17 - (26)	炭素繊維巻立て工 A 1 (S)	210	m2			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
145	17 - (26)	炭素繊維巻立て工 A 2 (S)	152	m2			
146	17 - (27)	炭素繊維巻立て表面仕上工 B (S)	362	m2			
147	17 - (29)	断面修復工 A 1 (S)	706	L			
148	17 - (30)	コンクリート表面処理工 (S)	45	m2			
149	17 - (31)	はく落防止対策工 A 1 (S)	199	m2			
150	17 - (31)	はく落防止対策工 A 1 (A)	206	m2			
151	17 - (34)	支承取替工 E-1180 (788) (S)	1	基			見積対象
152	17 - (34)	支承取替工 E-1180 (790) (S)	1	基			見積対象
153	17 - (34)	支承取替工 E-1180 (817) (S)	1	基			見積対象
154	17 - (34)	支承取替工 E-1180 (838) (S)	1	基			見積対象
155	17 - (34)	支承取替工 E-1190 (1705) (S)	1	基			見積対象
156	17 - (34)	支承取替工 E-1190 (1720) (S)	1	基			見積対象

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
157	17 - (34)	支承取替工 E-1190 (1875) (S)	1	基			見積対象
158	17 - (34)	支承取替工 E-1190 (1945) (S)	1	基			見積対象
159	17 - (34)	支承取替工 E-1460 (832) (S)	1	基			見積対象
160	17 - (34)	支承取替工 E-1460 (845) (S)	2	基			見積対象
161	17 - (34)	支承取替工 E-1460 (851) (S)	1	基			見積対象
162	17 - (34)	支承取替工 E-1530 (2138) (S)	1	基			見積対象
163	17 - (34)	支承取替工 E-1530 (2165) (S)	1	基			見積対象
164	17 - (34)	支承取替工 E-1530 (2174) (S)	1	基			見積対象
165	17 - (34)	支承取替工 E-1530 (2179) (S)	1	基			見積対象
166	17 - (34)	支承取替工 E-3600 (1358) (S)	2	基			見積対象
167	17 - (34)	支承取替工 E-3820 (1342) (S)	2	基			見積対象
168	17 - (34)	支承取替工 E-3930 (1266) (S)	2	基			見積対象

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
169	17 - (34)	支承取替工 E-4170 (1317) (S)	2	基			見積対象
170	17 - (34)	支承取替工 E-7550 (2903) (S)	2	基			見積対象
171	17 - (34)	支承取替工 E-7590 (2725) (S)	2	基			見積対象
172	17 - (34)	支承取替工 E-8210 (4176) (S)	2	基			見積対象
173	17 - (34)	支承取替工 E-10870 (4408) (S)	2	基			見積対象
174	17 - (34)	支承取替工 アンカー工 φ61・330 (下方向) (S)	10	本			
175	17 - (34)	支承取替工 アンカー工 φ61・375 (下方向) (S)	5	本			
176	17 - (34)	支承取替工 アンカー工 φ61・390 (下方向) (S)	5	本			
177	17 - (34)	支承取替工 アンカー工 φ61・430 (下方向) (S)	8	本			
178	17 - (34)	支承取替工 アンカー工 φ61・490 (下方向) (S)	12	本			
179	17 - (34)	支承取替工 アンカー工 φ61・495 (下方向) (S)	16	本			
180	17 - (34)	支承取替工 アンカー工 φ61・500 (下方向) (S)	12	本			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
181	17 - (34)	支承取替工 アンカー工 φ 6 1 ・ 5 1 5 (下方向) (S)	16	本			
182	17 - (34)	支承取替工 アンカー工 φ 6 1 ・ 5 2 0 (下方向) (S)	24	本			
183	17 - (34)	支承取替工 アンカー工 φ 6 1 ・ 5 4 5 (下方向) (S)	8	本			
184	17 - (34)	支承取替工 アンカー工 φ 6 1 ・ 5 5 0 (下方向) (S)	4	本			
185	17 - (34)	支承取替工 アンカー工 φ 6 1 ・ 5 5 5 (下方向) (S)	4	本			
186	17 - (34)	支承取替工 アンカー工 φ 6 1 ・ 6 1 5 (下方向) (S)	20	本			
187	17 - (34)	支承取替工 アンカー工 φ 9 7 ・ 8 9 0 (下方向) (S)	12	本			
188	17 - (34)	支承取替工 アンカー工 φ 9 7 ・ 8 9 5 (下方向) (S)	12	本			
189	17 - (34)	支承取替工 アンカー工 φ 9 7 ・ 9 0 0 (下方向) (S)	18	本			
190	17 - (34)	支承取替工 アンカー工 φ 9 7 ・ 9 0 5 (下方向) (S)	6	本			
191	18 - (13)	立入禁止板 (A)	5	枚			
192	18 - (16)	カルバー ト番号板 (A)	2	枚			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
193	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (T y p e A 1) (S)	24.24	m3			
194	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (T y p e A 2) (S)	5.61	m3			
195	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (T y p e B 1) (S)	5.30	m3			見積対象
196	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (T y p e B 2) (S)	5.51	m3			見積対象
197	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (T y p e B 3) (S)	2.01	m3			見積対象
198	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (T y p e C) (S)	59	m3			
199	18 - (17)	構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e A) (S)	7,446	m2			
200	18 - (17)	構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e A) (A)	1,539	m2			
201	18 - (17)	構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e B) (S)	29	m2			
202	18 - (17)	構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e C) (S)	50	m2			
203	19 - (1)	交通規制工 路肩規制 A (S)	1	回			
204	19 - (1)	交通規制工 中央分離帯規制 A (昼夜) (S)	4	回			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
205	19 - (1)	交通規制工 中央分離帯規制 B 1 (昼夜) (S)	3	回			
206	19 - (1)	交通規制工 中央分離帯規制 B 2 (昼夜) (S)	1	回			
207	19 - (1)	交通規制工 対面通行規制 A 1 (昼夜) (S)	1	回			
208	19 - (1)	交通規制工 対面通行規制 A 2 (昼夜) (S)	1	回			
209	19 - (1)	交通規制工 対面通行規制 B 1 (昼夜) (S)	1	回			
210	19 - (1)	交通規制工 対面通行規制 B 2 (昼夜) (S)	1	回			
211	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員B (S)	10	人・日			
212	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員B (A)	1,206	人・日			
213	特 - (1)	既設床版撤去工 A 1 (S)	337	m2			
214	特 - (1)	既設床版撤去工 A 2 (S)	364	m2			
215	特 - (1)	既設床版撤去工 B 1 (S)	4,250	m2			見積対象
216	特 - (1)	既設床版撤去工 B 2 (S)	4,057	m2			見積対象

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
217	特 - (1)	既設床版撤去工 C (S)	30	m2			
218	特 - (2)	プレキャストPC床版製作 A (S)	155	枚			
219	特 - (2)	プレキャストPC床版製作 B (S)	156	枚			
220	特 - (3)	プレキャストPC床版架設工 A 1 (夜) (S)	10	枚			
221	特 - (3)	プレキャストPC床版架設工 A 2 (夜) (S)	11	枚			
222	特 - (3)	プレキャストPC床版架設工 B 1 (夜) (S)	145	枚			見積対象
223	特 - (3)	プレキャストPC床版架設工 B 2 (夜) (S)	145	枚			見積対象
224	特 - (4)	制震構造 制震ダンパー1000 (±200) (S)	8	基			
225	特 - (4)	制震構造 鋼製ブラケット (S)	2.85	t			
226	特 - (4)	制震構造 アンカー工 φ51・625 (水平方向) (S)	30	本			
227	特 - (4)	制震構造 アンカー工 φ51・625 (下方向) (S)	16	本			
228	特 - (4)	制震構造 アンカー工 φ61・775 (下方向) (S)	12	本			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
229	特 - (5)	上部工補強工 A 1 (S)	15.71	t			
230	特 - (5)	上部工補強工 A 2 (S)	1.70	t			
231	特 - (5)	上部工補強工 B (S)	2.85	t			
232	特 - (5)	上部工補強工 C (S)	46.95	t			
233	特 - (6)	仮締切工 A 1 (S)	606	m3			
234	特 - (6)	仮締切工 A 2 (S)	606	m3			
235	特 - (6)	仮締切工 B 1 (S)	190	袋			
236	特 - (6)	仮締切工 B 2 (S)	190	袋			
237	特 - (7)	中間貫通鋼材工 φ 5 2 ・ 3 1 0 0 (S)	96	本			
238	特 - (8)	あと施工せん断補強工 φ 3 2 ・ 3 0 0 0 (S)	158	本			見積対象
239	特 - (9)	あと施工アンカー工 φ 2 3 ・ 2 0 5 (下方向) (S)	25	本			
240	特 - (9)	あと施工アンカー工 φ 2 6 ・ 2 5 0 (下方向) (S)	44	本			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
241	特 - (9)	あと施工アンカー工 φ 2 6 ・ 2 5 0 (水平方向) (S)	410	本			
242	特 - (9)	あと施工アンカー工 φ 3 9 ・ 5 9 0 (下方向) (S)	18	本			
243	特 - (10)	橋脚改良工 ポリマーセメントモルタル (S)	6,142	L			見積対象
244	特 - (10)	橋脚改良工 型わく (S)	4	m2			
245	特 - (10)	橋脚改良工 鉄筋 (S)	2.12	t			
246	特 - (10)	橋脚改良工 アンカー工 φ 2 9 ・ 2 9 5 (水平方向) (S)	12	本			
247	特 - (10)	橋脚改良工 アンカー工 φ 4 2 ・ 6 5 0 (下方向) (S)	85	本			
248	特 - (11)	塗膜除去工 A (S)	199	m2			
249	特 - (12)	防草シート工 A (A)	999	m2			
250	特 - (13)	植生土のう工 A (A)	25	m			
251	特 - (14)	転落防止柵 A (A)	467	m			
252	特 - (15)	率計上工事に関する事項	1	式			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
		計①					
253		諸経費①	1	式			
254	10 - (2)	鋼構造物の製作 製作材料費（鋼板） A （ S ）	30.83	t			
255	10 - (2)	鋼構造物の製作 製作材料費（鋼板） B （ S ）	115.48	t			
256	10 - (2)	鋼構造物の製作 製作材料費（形鋼） A （ S ）	4.21	t			
257	10 - (2)	鋼構造物の製作 大型部材の製作（ S ）	209	個			
258	10 - (2)	鋼構造物の製作 小型部材の製作 A （ S ）	1,728	個			
259	10 - (2)	鋼構造物の製作 対傾構部材の製作（ S ）	16	個			
260	10 - (2)	鋼構造物の製作 横構部材の製作（ S ）	29	個			
261	10 - (2)	鋼構造物の製作 マンホール部材の製作（ S ）	2	箇所			
262	10 - (2)	鋼構造物の製作 T 継手溶接工（ S ）	1,166	m			
263	10 - (3)	鋼構造物の防錆 鋼構造物の塗装 C - 5 （ S ）	6,714	m2			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
264	10 - (3)	鋼構造物の防錆 鋼構造物の塗装 D-4 (S)	84	m2			
		計②					
265		諸経費②	1	式			
266	特 - (16)	床版の詳細設計 床版の詳細設計A 1 (S)	1	式			見積対象
267	特 - (16)	床版の詳細設計 床版の詳細設計A 2 (S)	1	式			見積対象
268	特 - (16)	床版の詳細設計 床版の詳細設計A 3 (S)	1	式			見積対象
269	特 - (16)	床版の詳細設計 床版の詳細設計B 1 (S)	1	式			
270	特 - (16)	床版の詳細設計 床版の詳細設計B 2 (S)	1	式			見積対象
271	特 - (16)	床版の詳細設計 床版の詳細設計B 3 (S)	1	式			見積対象
272	特 - (16)	床版の詳細設計 床版の詳細設計C (S)	1	式			見積対象
273	特 - (16)	床版の詳細設計 管路・線路移転設計A (S)	1	式			見積対象
274	特 - (17)	鋼構造物の詳細設計 鋼構造物の詳細設計A 1 (S)	1	式			見積対象

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
275	特 - (17)	鋼構造物の詳細設計 鋼構造物の詳細設計A 2 (S)	1	式			見積対象
276	特 - (17)	鋼構造物の詳細設計 鋼構造物の詳細設計B 1 (S)	1	式			見積対象
277	特 - (17)	鋼構造物の詳細設計 鋼構造物の詳細設計B 2 (S)	1	式			見積対象
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					