

関越自動車道 R 8 湯沢管内舗装補修工事

金 抜 設 計 書

令和 8年 9月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 関越自動車道 R 8 湯沢管内舗装補修工事

2. 路線名 関越自動車道

3. 工事箇所 (自) 群馬県 利根郡みなかみ町 師 (月夜野 I C)
(至) 新潟県 小千谷市 両新田 (小千谷 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 工 費

工事価格対象額	円
消費税および地方消費税相当額	円
計	円

5. 施工内容

切削オーバーレイ工	39,000㎡
打換工	16,000㎡
床版防水工	9,000㎡
粗面処理工	12,000㎡
道路掘削	600m3
捨土掘削	1,400m3

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 780日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	2 - (2)	道路掘削 土砂	612	m ³			
2	2 - (4)	捨土掘削 土砂A	1,426	m ³			
3	13 - (9)	オーバーレイ工 A 2 (t = 4 cm) (R)	9,008	m ²			
4	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A 2 (t = 4 cm)	5,690	m ²			
5	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A 2 (t = 4 cm) (R)	3,147	m ²			
6	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A 2 (t = 1 0 cm) (R)	18,690	m ²			
7	13 - (10)	切削オーバーレイ工 B (t = 4 cm)	179	m ²			
8	13 - (10)	切削オーバーレイ工 B (t = 4 cm) (R)	1,247	m ²			
9	13 - (10)	切削オーバーレイ工 B (t = 5 cm)	1,051	m ²			
10	13 - (12)	打換工 H 1 (t = 1 5 cm) (R)	9,317	m ²			
11	13 - (12)	打換工 H 2 (t = 1 5 cm) (R)	6,258	m ²			
12	13 - (14)	レベリング工 F B 1 3 (R)	779	t			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	13 - (16)	床版防水工 床版防水工B 2 (R)	4,766	m ²			
14	13 - (16)	床版防水工 床版防水工C 1 (R)	4,242	m ²			
15	19 - (1)	交通規制工 車線規制A	51	回			
16	19 - (1)	交通規制工 車線規制B	11	回			
17	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 1 (昼夜)	9	回			
18	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 2 (昼夜)	4	回			
19	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 3 (昼夜)	2	回			
20	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 4 (昼夜)	1	回			
21	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 9 (昼夜)	1	回			
22	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 1 1 (昼夜)	2	回			
23	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 1 5 (昼夜)	1	回			
24	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 1 6 (昼夜)	2	回			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 1 8 (昼夜)	1	回			
26	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 2 2 (昼夜)	3	回			
27	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 2 4 (昼夜)	1	回			
28	特 - (1)	路面切削工 A (t = 7 . 5 cm) (R)	8,659	m ²			
29	特 - (2)	粗面処理工 A	12,000	m ²			
30	特 - (4)	率計上工事に関する事項	1	式			
		計①					
31		諸経費①	1	式			
32	特 - (3)	路上作業安全講習	1	回			
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					