質問事項に対する回答書⑥

（件名)関越自動車道　R8湯沢管内舗装補修工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	10月27日	特記仕様書	33～34ページ	25－6－2	連続車線規制(昼夜)における、日々の施工終了時(夜間養生時)の最大切削深さは土工部10cm･橋梁部7.5cmと考えてよろしいですか。ご教示ください。	既設路面と施工面が最大10cm以下となるよう計画願います。
2	10月27日	特記仕様書及び設計図	特記仕様書 34ページ 設計図65/71	交 通 規 制 工(1)	連続車線規制(昼夜)の夜間巡回は、交通規制工の規制テーパー部及び規制内巡回を行う交通保安要員が兼ねると考えてよろしいですか。ご教示ください。	ご認識の通りです。
3	10月27日	質問事項に対する回答書③		3	連続車線規制中の土日については、作業は実施しない計画としておりますとの回答を頂きましたが、配置人員(交替要員含む)は本体工事作業中以外と同じと考えてよろしいですか。ご教示ください。	ご認識の通りです。