質問書様式

別紙

件名	首都圏中央連絡自動車道　下総ＩＣ～大栄ＪＣＴ間遮音壁工事

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質　問　事　項	回答（発注者使用欄）
1	質問書B(見積対象項目に関する質問)	参考見積書	設計図面 12～15/32 遮音壁構造図	遮音壁構造図の正面図図面では遮音壁標準図集65/104の金属板（標準板）とは異なるように見えます。標準図集にある金属板なのか、その他特殊板なのかご教示いただけますでしょうか。	金属板については、標準板を使用しますので、遮音壁標準図集にある金属板とお考えください。
2	質問書B(見積対象項目に関する質問)	参考見積書	設計図面 8～10/32 仕様	金属板正面板の厚さは0.6tとなっております。 遮音壁標準図集65/104 金属板（標準板）の正面板の厚さは1.0ｔとなっておりますが、0.6ｔの金属板のご指定と認識してよろしいでしょうか。	本工事で使用する正面板の厚さについては、遮音壁標準図集のとおり1.0tのものです。後日交付図書を訂正いたします。
3	質問書B(見積対象項目に関する質問)	参考見積書	設計図面 8～11/32 仕様	金属板背面板がフッ素樹脂鋼板となっております。遮音壁標準図集65/104 金属板（標準板）の背面板の仕様と異なりますが、フッ素樹脂鋼板のご指定と認識してよろしいでしょうか。	本工事で使用する金属板背面板の仕様ついては、フッ素樹脂鋼板ではなく、遮音壁標準図集のとおりの仕様です。後日交付図書を訂正いたします。
4	質問書A(申請書等に関する質問)	入札公告（説明書）　※技術提案書に係る評価項目、評価基準に関する部分を除く	1-9競争履行要件等一覧表【配置予定技術者に契約後に求める要件】	同種工事に防雪柵工とありますが、飛雪防止柵は防雪柵工の一つとして同種工事であると考えてよろしいでしょうか	飛雪防止柵の施工実績は同種工事a)に含まれます。
5	質問書A(申請書等に関する質問)	入札公告（説明書）　※技術提案書に係る評価項目、評価基準に関する部分を除く	1-9競争履行要件等一覧表【配置予定技術者に契約後に求める要件】	空港における遮音壁工は同種工事であると考えてよろしいでしょうか	同種工事a)について、施工箇所は問いません。
6	質問書B(見積対象項目に関する質問)	参考見積書	参考見積書の提出範囲について	参考見積書を作成し金額を記入する項目は、単価表摘要欄に見積対象と記入されている項目だけ提出すれば良いでしょうか？ もしくは、見積対象と記入がない項目についても、参考見積書は必要ではないが、金額を記入し提出するのでしょうか？	単価表に見積対象と記入されている項目のみ提出してください。
7	質問書B(見積対象項目に関する質問)	参考見積書	特記仕様書 19 建設発生木材	土工部遮音壁設計箇所において伐採木・除根材が約1.1ｔ発生するとの記載があります。 発生材の処分費用は単価項目 特-（2）廃材処分Aにて計上しますが、伐採・除根の費用はどの単価項目に含まれますか。ご教示願います。	伐採・除根費用については、諸経費の範疇とお考えください。
8	質問書B(見積対象項目に関する質問)	参考見積書	遮音壁構造図(1)12/32、(2)13/32 他	吸音板の正面版がエキスパンドメタルと記載されておりますが、通常の統一型吸音板と考えて良いでしょうか？	本工事で使用する遮音板については、遮音壁標準図集に記載のとおりの仕様です。後日交付図書を訂正いたします。
9	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	設計図12,13/32 金属製遮音板の正面板について	断面詳細図に標準図集と異なる記載（エキスパンドメタルｔ＝0.6）とありますが、これは指定製品との解釈でしょうか？それとも通常の1㎜の統一板でも問題ないでしょうか？	質問書D（設計図書に関する質問）の回答日に回答いたします。