

東北自動車道 R 9 福島管内舗装補修工事

金 抜 設 計 書

令和 8年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

福島管理事務所

工 事 概 要

設計書番号 2639301

1. 工事名 東北自動車道 R 9 福島管内舗装補修工事

2. 路線名 東北自動車道
東北中央自動車道3. 工事箇所 (自) 福島県 郡山市 喜久田町字上追池 (郡山 I C)
(至) 宮城県 白石市 福岡深谷字植田 (白石 I C)(自) 福島県 福島市 笹谷字前釜 (福島 J C T)
(至) 福島県 福島市 笹谷字東横堀 (福島 J C T T B)(自) 福島県 桑折町 大字松原 (桑折 J C T)
(至) 福島県 桑折町 大字松原 (桑折 J C T T B)(自)
(至)(自)
(至)

4. 工 費

工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容

施工延長 2. 5 k m ・車線
舗装面積 1 0. 5 千m²
床版防水 0. 2 千m²

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 360日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	13 - (9)	オーバーレイ工 A 1	165	m2			
2	13 - (9)	オーバーレイ工 A 3	171	m2			
3	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A 1	158	m2			
4	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A 1 (Y)	4,177	m2			
5	13 - (10)	切削オーバーレイ工 C 2	6,037	m2			
6	13 - (10)	切削オーバーレイ工 D 2 (Y)	4,065	m2			
7	13 - (14)	レベリング工 A 1	14	t			
8	13 - (14)	レベリング工 B 3	14	t			
9	13 - (16)	床版防水工 床版防水工 B 1 (福島荒川橋 下り線)	171	m2			
10	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型 A 1	600	m			
11	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型 A 1 (Y)	390	m			
12	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型 B 1	1,183	m			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型 B 1 (Y)	827	m			
14	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型 D 1	45	m2			
15	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型 D 1 (Y)	69	m2			
16	18 - (4)	縁石工 アスファルト縁石 A s - C (A)	33	m			
17	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (T y p e A)	1	m3			
18	19 - (1)	交通規制工 路肩規制 A 1	1	回			
19	19 - (1)	交通規制工 車線規制 A 1	3	回			
20	19 - (1)	交通規制工 車線規制 B 1 (Y)	40	回			
21	19 - (1)	交通規制工 車線規制 D 1	8	回			
22	19 - (1)	交通規制工 車線規制 D 1 (Y)	8	回			
23	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 A 2 (昼夜)	8	回			
24	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 A 4 (昼夜)	2	回			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 D 3 (昼夜)	2	回			
26	特 - (1)	路面切削工 B	25	m3			
27	特 - (2)	注意喚起溝工 A	767	m			
28	特 - (2)	注意喚起溝工 A (Y)	827	m			
29	特 - (3)	床版補修工 床版上面はつり工 (W J) (福島荒川橋 下り線)	1.67	m3			見積対象
30	特 - (3)	床版補修工 超速硬コンクリート	1.67	m3			
31	特 - (4)	逆走防止対策工 A (Y)	4	基			
32	特 - (4)	逆走防止対策工 B 1	5	基			
33	特 - (4)	逆走防止対策工 B 2	8	基			
		計①					
34		諸経費①	1	式			
35	特 - (5)	路上作業安全講習	1	回			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					