質問書様式

別紙

件名	長野自動車道　稲荷山トンネル受配電設備更新工事

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質　問　事　項	回答（発注者使用欄）
1	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	設計図 図面番号：IN-01、IN-02、IN-07	IN-01、IN-02では、変圧器一次盤-換気変圧器盤 間をダクトによる接続の表現がありますが、IN-07にはありません。 両盤は隣接して配置されるため、ダクトを設けず、盤間を直接接続する仕様として見積もることでよろしいでしょうか。 ダクトが必要な場合は、その構造、寸法をご教示願います。 [見積条件に影響する見積対象項目] ・変圧器一次盤 ・換気変圧器盤	そのとおりです。
2	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	設計図 図面番号：IN-04	IN-04に「別途工事」と記載されている各設備については、本工事の現場着手時までに、据付および本工事との取り合いに必要な施工が完了しているものとして見積もることでよろしいでしょうか。 完了していない設備がある場合は、進捗状況により仮設設備の使用期間や施工手順が変動するため、対象設備、施工予定時期をご教示願います。 [見積条件に影響する見積対象項目] ・仮設受電盤 ・仮設主変圧器盤 ・仮設所内変圧器盤 ・仮設中継端子盤 ・停電対策工 既設→仮設切替時 ・停電対策工 仮設→既設切替時	そのとおりです。
3	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	設計図 図面番号：IN-04	受電盤等製作機器の仕様（分割構造の要否等）を検討するため、電気室の搬入口について、開口有効寸法（幅×高さ）、扉枠・沓摺等を含む最小有効寸法ならびに搬入経路上の最小幅・最小高さをご教示願います。 また、搬入経路に段差、階段、曲がり部その他の搬入制約がある場合は、併せてご教示願います。 [見積条件に影響する見積対象項目] ・受電盤 ・照明変圧器盤 ・所内変圧器盤 ・変圧器一次盤 ・換気変圧器盤	開口有効寸法、最小有効寸法：高さ2700㎜×幅1800㎜ 搬入経路のうち、外部に階段及び室内に段差があります。
4	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	設計図 図面番号：IN-08	仮設単線結線図では、非常時の電源は仮設発電機ではなく、既設自家発電設備から供給される計画となっています。 既設受変電設備から仮設受変電設備へ、及び仮設受変電設備から新設受変電設備へ負荷を切り替える作業中は、既設自家発電設備によるバックアップは不要と考えてよろしいでしょうか。 [見積条件に影響する見積対象項目] ・停電対策工 既設→仮設切替時 ・停電対策工 仮設→既設切替時	そのとおりです。
5	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	設計図 図面番号：IN-09	仮設受電盤、仮設主変圧器盤、仮設所内変圧器盤及び仮設中継端子盤について、想定されている仮設期間（月数）をご教示ください。 また、当該仮設期間は、別途工事の進捗による制約を受けず、本工事の施工計画に基づき設定できるものと考えてよろしいでしょうか。 [見積条件に影響する見積対象項目] ・仮設受電盤 ・仮設主変圧器盤 ・仮設所内変圧器盤 ・仮設中継端子盤	仮設期間については、貴社の施工計画に基づき算出をお願いします。また、別途工事による制約は受けません。