

道央自動車道 銭函IC～札幌南IC間橋梁補修工事

金 抜 設 計 書

令和 8年 10月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

札幌管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 銭函IC～札幌南IC間橋梁補修工事

2. 路線名 道央自動車道
札幌自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 小樽市 星野町 (KP W23.6)
(至) 札幌市 厚別区 (KP S7.9)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 工 費
工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容
断面修復工 約35,000L
伸縮装置取替 約60m
壁高欄部分打替工 約200m

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から1110日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	15 - (11)	立入防止柵撤去設置工 A	20	m			
2	15 - (11)	立入防止柵撤去設置工 B	30	m			
3	17 - (1)	伸縮装置取替 E 1 (S = 3 0 mm) (Y)	31	m			見積対象
4	17 - (1)	伸縮装置取替 E 1 (S = 5 0 mm) (Y)	10	m			見積対象
5	17 - (1)	伸縮装置取替 E 1 (S = 8 0 mm) (Y)	10	m			見積対象
6	17 - (1)	伸縮装置取替 E 3 (S = 2 0 0 mm)	9	m			見積対象
7	17 - (29)	断面修復工 A - 1	3,698	L			
8	17 - (29)	断面修復工 A - 1 (K 1) (Y)	525	L			
9	17 - (29)	断面修復工 A - 1 (K 2)	773	L			
10	17 - (29)	断面修復工 A - 2 (Y)	799	L			
11	17 - (29)	断面修復工 C 1 - 1	8,169	L			見積対象
12	17 - (29)	断面修復工 C 2 - 1	20,313	L			見積対象

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	17 - (29)	断面修復工 E - 1	962	L			見積対象
14	17 - (30)	コンクリート表面処理工 A - 1	617	m ²			
15	17 - (30)	コンクリート表面処理工 A - 2 (Y)	21	m ²			
16	17 - (31)	はく落防止対策工 B - 1	617	m ²			
17	17 - (31)	はく落防止対策工 B - 2 (Y)	21	m ²			
18	17 - (32)	表面保護工 コンクリート表面被覆工A - 1	63	m ²			
19	17 - (32)	表面保護工 コンクリート表面被覆工A - 1 (K)	4	m ²			
20	17 - (37)	検査路撤去再設置工	2.80	t			
21	19 - (1)	交通規制工 路肩規制A	69	回			
22	19 - (1)	交通規制工 車線規制A	1	回			
23	19 - (1)	交通規制工 車線規制B	2	回			
24	19 - (1)	交通規制工 車線規制A (Y)	37	回			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	19 - (1)	交通規制工 車線規制 B (Y)	116	回			
26	19 - (1)	交通規制工 連続路肩規制 A	12	回			
27	19 - (1)	交通規制工 連続路肩規制 B	1	回			
28	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 A	2	回			
29	19 - (1)	交通規制工 ランプ通行止規制 A (Y)	4	回			
30	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 A 1 - 0 (Y)	75	人・日			
31	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B 1 - 1 (Y)	63	人・日			
32	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B 2 - 1 (Y)	24	人・日			
33	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B 3 - 1	81	人・日			
34	特 - (1)	事前調査工 A 1	6	箇所			見積対象
35	特 - (1)	事前調査工 A 3	9	箇所			見積対象
36	特 - (1)	事前調査工 A 4	1	箇所			見積対象

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
37	特 - (2)	コンクリート除去工 A - 1	8,193	L			見積対象
38	特 - (2)	コンクリート除去工 C - 1	23,988	L			見積対象
39	特 - (2)	コンクリート除去工 D - 1 (K) (Y)	525	L			見積対象
40	特 - (2)	コンクリート除去工 D - 2 (Y)	799	L			見積対象
41	特 - (2)	コンクリート除去工 E - 1	962	L			見積対象
42	特 - (2)	コンクリート除去工 E - 1 (K)	773	L			見積対象
43	特 - (2)	コンクリート除去工 処分費	82.81	t			
44	特 - (3)	記録表設置工 A	7	箇所			
45	特 - (4)	既設壁高欄撤去工 既設壁高欄撤去 (Y)	197	m			見積対象
46	特 - (5)	壁高欄部分打替工 A (Y)	197	m			見積対象
47	特 - (6)	既設防止柵撤去設置工 A (Y)	200	m			見積対象
48	特 - (6)	既設防止柵撤去設置工 B	2	m			見積対象

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
49	特 - (7)	はく落防止ネット撤去工 A	123	m ²			見積対象
50	特 - (7)	はく落防止ネット撤去工 A (Y)	22	m ²			見積対象
51	特 - (8)	排水装置撤去設置工 排水管 B 1	36	m			
52	特 - (8)	排水装置撤去設置工 排水管 C 1	17	m			
53	特 - (9)	仮設防護柵工 仮設防護柵 A (Y)	18	m			
54	特 - (9)	仮設防護柵工 仮設防護柵 S B (Y)	250	m			
55	特 - (10)	進入路整備工 A	19	m ²			
56	特 - (11)	仮設段差防止構造 A	7	箇所			見積対象
		計①					
57		諸経費①	1	式			

單 價 表

[illegible]