

道央自動車道 銭函IC～札幌南IC間橋梁補修工事

割掛対象表参考内訳書

- ・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和8年10月

東日本高速道路株式会社 北海道支社
札幌管理事務所

割掛対象表参考内訳書

【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
仮設材運搬費 （仮設防護柵）	仮設材等（仮設防護柵）の運搬に 要する費用をいう。	仮設防護柵 A（Y） ・大谷地 I C C ランプ 運搬距離 10 km（片道）程度 仮設防護柵 S B（Y） ・厚別高架橋（上下線） 運搬距離 15 km（片道）程度	—
仮設材運搬費 （敷鉄板）	仮設材等（敷鉄板）の運搬に要す る費用をいう。	進入路整備工 A ・発寒高架橋（上り線） P 4 2 9.3m² 運搬距離 8 km（片道）程度 ・発寒高架橋（上り線） P 9 7 9.3m² 運搬距離 7 km（片道）程度	—

【仮設備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
足場工費	橋梁上・下部工補修等の施工に必要な足場工(防音パネル含む)に要する費用をいう。 防音パネルの防音性能は作業現場の近隣住宅等の敷地において85dB以下に抑えられるものとする。	橋梁下部工補修用足場（手すり先行足場・防音パネル付） ・オリンピック橋P 1（上り線）10m未満 43空m³ 程度 防音パ^レ 57m² 程度 （延べ供用日数 0.9ヶ月程度） ・発寒高架橋P 4 2（上り線）10m未満 100空m³ 程度 防音パ^レ 154m² 程度 （延べ供用日数 2.3ヶ月程度） ・発寒高架橋P 9 7（上り線）10m未満 81空m³ 程度 防音パ^レ 156m² 程度 （延べ供用日数 2.4ヶ月程度） ・白石高架橋P 1 6（下り線）10m～20m未満 146空m³ 程度 防音パ^レ 346m² 程度 （延べ供用日数 1.8ヶ月程度） ・大谷地高架橋P 4 2（上り線）10m未満 46空m³ 程度 防音パ^レ 158m² 程度 （延べ供用日数 1.4ヶ月程度） ・大谷地高架橋P 4 4（上り線）10m未満 87空m³ 程度 防音パ^レ 194m² 程度 （延べ供用日数 1.3ヶ月程度） ・大谷地高架橋P 8 2（上り線）10m未満 93空m³ 程度 防音パ^レ 129m² 程度 （延べ供用日数 1.5ヶ月程度） ・大谷地高架橋P 6 5（下り線）10m未満 110空m³ 程度 防音パ^レ 234m² 程度 （延べ供用日数 1.8ヶ月程度） ・大谷地高架橋P 6 8（下り線）10m未満 65空m³ 程度 防音パ^レ 181m² 程度 （延べ供用日数 1.5ヶ月程度） ・大谷地高架橋P 7 1（下り線）10m未満 78空m³ 程度 防音パ^レ 124m² 程度 （延べ供用日数 0.9ヶ月程度）	—

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
移動足場工費 A	橋梁下部工補修等の施工に必要な足場工として高所作業車の使用に要する費用をいう。	トラック架装リフト 10m～12m（デッキ旋回・ブーム型） ・白石高架橋 P16（下り線）下部工 18日程度 ・大谷地高架橋 P82（上り線）下部工 2日程度 ・大谷地高架橋 P65（下り線）下部工 2日程度 ・大谷地高架橋 P68（下り線）下部工 7日程度	—
吊足場工費 A （防護型側面）	米里高架橋 上部工補修等の施工に必要な主体足場及び防護型側面（側面足場に防護がある構造）の吊足場工に要する費用をいう。	橋梁補修用足場（システム足場） ・米里高架橋（上り線）P11～P13 380m ² 程度 （延べ供用日数 2.5ヶ月程度）	—
吊足場工費 B （防護型側面）	厚別高架橋 壁高欄補修等の施工に必要な主体足場及び防護型側面（側面足場に防護がある構造）の吊足場工に要する費用をいう。	橋梁補修用足場（システム足場） ・厚別高架橋（上り線）P1～P6 194m ² 程度 （延べ供用日数 3.4ヶ月程度） ・厚別高架橋（下り線）P1～P5 172m ² 程度 （延べ供用日数 4.1ヶ月程度）	—
吊足場工費 C （防護型側面）	丘珠高架橋 伸縮装置取替の施工で、飛散防止に必要な主体足場及び防護型側面（側面足場に防護がある構造）の吊足場工に要する費用をいう。	橋梁補修用足場（システム足場） ・丘珠高架橋 P285（下り線） 32m ² 程度 （延べ供用日数 0.3ヶ月程度） ・丘珠高架橋 P291（下り線） 32m ² 程度 （延べ供用日数 0.3ヶ月程度） ・丘珠高架橋 P297（下り線） 32m ² 程度 （延べ供用日数 0.3ヶ月程度） ・丘珠高架橋 P302（下り線） 32m ² 程度 （延べ供用日数 0.3ヶ月程度） ・丘珠高架橋 P307（下り線） 30m ² 程度 （延べ供用日数 0.3ヶ月程度）	—

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
吊足場工費D （防護型側面）	構造物補修等の施工に必要な主 体足場及び防護型側面（側面足場 に防護がある構造）の吊足場工に 要する費用をいう。	橋梁補修用足場（システム足場） ・ 発寒高架橋 P 4 2 （上り線） 10㎡程度 （延べ供用日数 2.3ヶ月程度） ・ 発寒高架橋 P 9 7 （上り線） 7㎡程度 （延べ供用日数 2.4ヶ月程度） ・ 白石高架橋 P 1 6 （下り線） 14㎡程度 （延べ供用日数 1.8ヶ月程度） ・ 大谷地高架橋 P 4 2 （上り線） 11㎡程度 （延べ供用日数 1.3ヶ月程度） ・ 大谷地高架橋 P 4 4 （上り線） 10㎡程度 （延べ供用日数 1.5ヶ月程度） ・ 大谷地高架橋 P 8 2 （上り線） 20㎡程度 （延べ供用日数 1.5ヶ月程度） ・ 大谷地高架橋 P 6 5 （下り線） 18㎡程度 （延べ供用日数 1.8ヶ月程度） ・ 大谷地高架橋 P 6 8 （下り線） 20㎡程度 （延べ供用日数 1.5ヶ月程度） ・ 大谷地高架橋 P 7 1 （下り線） 9㎡程度 （延べ供用日数 0.9ヶ月程度）	—
吊足場工費E （標準型側面）	星置川橋 伸縮装置取替の施工 で、飛散防止に必要な主体足場及 び標準型側面（側面足場に防護が ない構造）の吊足場工に要する費 用をいう。	橋梁補修用足場（システム足場） ・ 星置川橋（下り線） P 3 37空㎡程度 （延べ供用日数 0.8ヶ月程度） オーバーハング車 必要期間：3日間程度	—
昇降足場費A	米里高架橋上部工補修の吊足場 工への移動に必要な昇降足場に 要する費用をいう。	手すり先行足場・シート張防護型 ・ 米里高架橋（上り線） P 1 1 1箇所 57空㎡程度 （延べ供用日数 2.5ヶ月程度） ・ 米里高架橋（上り線） P 1 2 1箇所 57空㎡程度 （延べ供用日数 2.5ヶ月程度） ・ 米里高架橋（上り線） P 1 3 1箇所 56空㎡程度 （延べ供用日数 2.5ヶ月程度）	—

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
昇降足場費B	厚別高架橋壁高欄補修の吊足場 工への移動に必要な昇降足場に 要する費用をいう。	手すり先行足場・シート張防護型 ・厚別高架橋（上り線）P 1 1箇所 30空m³程度 (延べ供用日数 3.4ヶ月程度) ・厚別高架橋（上り線）P 3 1箇所 30空m³程度 (延べ供用日数 3.4ヶ月程度) ・厚別高架橋（上り線）P 6 1箇所 30空m³程度 (延べ供用日数 3.4ヶ月程度) ・厚別高架橋（下り線）P 1 1箇所 30空m³程度 (延べ供用日数 4.1ヶ月程度) ・厚別高架橋（下り線）P 3 1箇所 30空m³程度 (延べ供用日数 4.1ヶ月程度) ・厚別高架橋（下り線）P 5 1箇所 30空m³程度 (延べ供用日数 4.1ヶ月程度)	
昇降足場費C	丘珠高架橋伸縮装置取替の吊足 場工への移動に必要な昇降足場 に要する費用をいう。	手すり先行足場・シート張防護型 ・丘珠高架橋（下り線）P 2 8 5 1箇所 30空m³程度 (延べ供用日数 0.3ヶ月程度) ・丘珠高架橋（下り線）P 2 9 1 1箇所 30空m³程度 (延べ供用日数 0.3ヶ月程度) ・丘珠高架橋（下り線）P 2 9 7 1箇所 32空m³程度 (延べ供用日数 0.3ヶ月程度) ・丘珠高架橋（下り線）P 3 0 2 1箇所 34空m³程度 (延べ供用日数 0.3ヶ月程度) ・丘珠高架橋（下り線）P 3 0 7 1箇所 36空m³程度 (延べ供用日数 0.3ヶ月程度)	