

東北自動車道
R9郡山管内舗装補修工事

割掛対象表参考内訳書

- ・ 割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・ 割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和8年 10月

東日本高速道路株式会社東北支社
郡山管理事務所

割掛対象表参考内訳書

【共通仮設費】

割掛対象表の 項目名称	工事の内容	数量内訳(参考)	図面
工事用機械運 搬費	質量 20t 以上の建設機械の貨物自動車等による運搬及び運搬時の損料に要する費用をいう。	貨物自動車による運搬 大型路面切削機ー重量29tー1台ー各1往復 運搬距離 搬入 90. 6Km(福島県庁～白河 IC 間、片道) 搬出 78. 3Km(小野 IC～福島県庁間、片道)	
舗装修繕工事 機械現場内移動費	高速道路等、路上で行う舗装修繕工事における、基地から現場までの貨物自動車による運搬移動に要する費用をいう。	① 大型路面切削機、Asフィニッシャー、マカダムローラー、タイヤローラー(各1台) 土工部施工 白河IC～須賀川IC 1往復 (昼間搬入・昼間搬出) 運搬距離28. 5km(片道) 須賀川IC～郡山IC 1往復 (昼間搬入・昼間搬出) 運搬距離18. 1km(片道) 須賀川IC～本宮IC 1往復 (昼間搬入・昼間搬出) 運搬距離24. 8km(片道) 郡山IC～本宮IC 1片道 (夜間搬入・夜間搬出) 運搬距離6. 7km(片道) 郡山IC～船引三春IC 1片道 (夜間搬入・夜間搬出) 運搬距離19. 5km(片道) いわき三和IC～小野IC 3往復 (昼間搬入・昼間搬出) 運搬距離26. 4km(片道) いわき三和IC～小野IC 1往復 (夜間搬入・夜間搬出) 運搬距離26. 4km(片道) 小野IC～船引三春IC 3往復 (昼間搬入・昼間搬出) 運搬距離20. 5km(片道) 小野IC～船引三春IC 1往復 (夜間搬入・夜間搬出) 運搬距離20. 5km(片道) 船引三春 IC～郡山東IC 4往復 (昼間搬入・昼間搬出) 運搬距離8. 0km(片道) 船引三春IC～磐梯熱海IC 3往復 (昼間搬入・昼間搬出) 運搬距離23. 9km(片道) 船引三春IC～本宮IC 5往復 (昼間搬入・昼間搬出) 運搬距離18. 6km(片道) 船引三春IC～本宮IC 1往復 (夜間搬入・夜間搬出) 運搬距離18. 6km(片道)	

		船引三春IC～本宮IC 1片道 (夜間搬入・夜間搬出) 運搬距離18.6km(片道) 白河IC～須賀川IC 1片道 (昼間搬入・昼間搬出) 運搬距離28.5km(片道) 須賀川IC～船引三春IC 1片道 (昼間搬入・昼間搬出) 運搬距離37.6km(片道) 小野IC～船引三春IC 1片道 (昼間搬入・昼間搬出) 運搬距離20.5km(片道) ② 小型路面切削機、Asフィニッシャー、マカダムローラー、タイヤローラー(各1台) 土工部施工 須賀川IC～郡山IC 1往復 (夜間搬入・夜間搬出) 運搬距離18.1km(片道)	
はく離抵抗試験費	高粘度改質アスファルトを用いない表層・基層・上層路盤に使用する混合物のはく離抵抗性の確認に必要な水浸ホイールトラッキング試験に要する費用をいう。試験方法は NEXCO 試験法 224 とし、1試験当たりの供試体枚数は2枚とする。	試験数 12枚 高機能舗装Ⅱ型 配合設計 1粒度各2枚 計2枚 遮水性基層 配合設計 1粒度各2枚、試験練 1配合2枚 計4枚 HiMA 配合設計 3粒度各2枚 計6枚	

【雑工事費】

割掛対象表の 項目名称	工事の内容	数量内訳(参考)	図面
事前コア採取費	舗装補修工事において、施工開始前に実施する舗装部のコア採取に要する費用をいう。コア採取は、舗装調査・試験法便覧G005の試験に基づき、土工部は舗装表面から上層路盤(アスファルト安定処理混合物層)の下面までφ10cmのコアを採取する。コア採取孔は、アスファルト混合物(基層用混合物)で埋め戻し、舗装体として十分に機能するよう復旧するものとする。 採取ピッチは 100m/車線で1本以上とする。 また、コアは特記仕様書 21-5-6 事前調査結果報告時に、コアのひび割れ等の状況が撮影写真等により判別可能となる時間帯に採取を行うものとする。	小野～郡山JCT間 上下線 コア採取数-17個(土工部) 径φ10cm,コア採取深度 200mm	○

【試験費】

割掛対象表の 項目名称	工事の内容	数量内訳(参考)	図面
試験舗装費	良好なアスファルト表層工等仕上げるために敷均し、締固め方法等を検討することを目的に行う舗装をいい、在来舗装の切断、切削、舗装廃材の処理、混合物の製造、運搬及び舗設、瀝青材散布、工事用機械運搬等に要する費用をいう。	試験舗装:150 m ² ≪2 層施工≫(場所 小野IC敷地内) 対象混合物:高弾性上層路盤用混合物(t=7.5cm)≪上層≫ 対象混合物:高弾性上層路盤用混合物(t=7.5cm)≪下層≫	○