

八戸自動車道 八戸西スマート I C 土質調査

金 抜 設 計 書

令和 8年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

八戸管理事務所

概 要

1. 調査等業務名	八戸自動車道 八戸西スマート I C 土質調査	
2. 路線名	八戸自動車道・青森線	
3. 施行箇所	(自) 青森県八戸市大字根城 (八戸JCT)	
	(至) 青森県八戸市大字市川町 (八戸北IC)	
	(自)	
	(至)	
	(自)	
	(至)	
	(自)	
	(至)	
	(自)	
	(至)	
4. 設計額		
	積算額	円
	消費税及び 地方消費税相当額	円
	計	円
5. 施工内容		
	調査ボーリング オールコアリング	4 2 m
	調査ボーリング ノンコアリング	2 5 m
	サンプリング固定式	1 本
	標準貫入試験	4 2 回
	土質試験	1 式
	調査総合解析 (B)	1 箇所
	地層地質横断図	1 断面
	沈下解析	1 断面
	調査ボーリング解析	4 2 m
6. 期 間	契約保証取得の日の翌日から 300日間	

内 訳 書

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接費					
調査ボーリング 粘性土・シルト φ 66 mm 鉛直下方 オールコアリング	m	9			
調査ボーリング 砂・砂質土 φ 66 mm 鉛直下方 オールコアリング	m	3			
調査ボーリング 礫混じり土砂 φ 66 mm 鉛直下方 オールコアリング	m	30			
調査ボーリング 粘性土・シルト φ 86 mm 鉛直下方 ノンコアリング	m	6			
調査ボーリング 砂・砂質土 φ 86 mm 鉛直下方 ノンコアリング	m	1			
調査ボーリング 礫混じり土砂 φ 86 mm 鉛直下方 ノンコアリング	m	18			
サンプリング 固定式	本	1			
標準貫入試験 粘性土・シルト	回	9			
標準貫入試験 砂・砂質土	回	3			
標準貫入試験 礫混じり土砂	回	30			
土質試験 土の圧密試験方法	シリーズ	1			
土質試験 土の一軸圧縮試験方法（粘性土）	シリーズ	1			
土質試験 土粒子の密度試験方法	シリーズ	1			
土質試験 土の含水比試験方法	シリーズ	1			
土質試験 土の粒度試験方法（ふるい～沈降分析）試料0.5kg以下	シリーズ	1			

内 訳 書

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質試験 土の液性限界・塑性限界試験方法	シリーズ	1			
土質試験 土の湿潤密度試験方法	シリーズ	1			
報告書作成（印刷製本費）	式	1			
準備及び跡片付け	式	1			
調査孔閉塞	箇所	4			
足場仮設 平坦足場（高さ0．3m以下）	箇所	1			
足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜15°～30°	箇所	1			
足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜30°～45°	箇所	1			
機械等運搬	式	1			
現場内小運搬	地点	3			
土質地質調査 交通費・宿泊費	式	1			
小計					
諸経費	式	1			
国土地盤情報データベース検定 有資格	式	1			
計					
技術業務直接人件費					

内 訳 書

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調査総合解析（B）	箇所	1			
地層地質横断図	断面	1			
沈下解析	断面	1			
調査ボーリング解析	m	42			
設計打合せ	式	1			
計					
技術業務直接経費					
技術業務 交通費・宿泊費（標準以外）	式	1			
小計					
その他原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
計					
合計					
消費税及び地方消費税相当額					
総計					