

秋田自動車道 R 8 北上管内切土のり面土質調査

金 抜 設 計 書

令和 8年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

北上管理事務所

概 要

1. 調査等業務名	秋田自動車道 R 8 北上管内切土のり面土質調査	
2. 路線名	秋田自動車道	
3. 施行箇所	(自) 岩手県 北上市和賀町	(KP 8.7)
	(至) 岩手県 和賀郡西和賀町大渡	(KP 30.3)
	(自)	
	(至)	
	(自)	
	(至)	
	(自)	
	(至)	
	(自)	
	(至)	
4. 設計額		
	積算額	円
	消費税及び 地方消費税相当額	円
	計	円
5. 施工内容		
	調査ボーリングオールコア	152m
	調査ボーリングノンコア	152m
	標準貫入試験	148回
	土質試験	4シリーズ
	地下水位観測（自記水位観測）	32箇所・月
	挿入式孔内傾斜計観測	32回
	調査ボーリング解析	152m
	安定解析	1断面
6. 期 間	契約保証取得の日の翌日から 690日間	

内 訳 書

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接費					
調査ボーリング 礫混じり土砂 φ 8 6 mm 鉛直下方 オールコアリング	m	14			
調査ボーリング 軟岩 φ 8 6 mm 鉛直下方 オールコアリング	m	138			
調査ボーリング 礫混じり土砂 φ 6 6 mm 鉛直下方 ノンコアリング	m	14			
調査ボーリング 軟岩 φ 6 6 mm 鉛直下方 ノンコアリング	m	138			
標準貫入試験 礫混じり土砂	回	12			
標準貫入試験 軟岩	回	136			
地下水位観測（自記水位計設置）	箇所	4			
地下水位観測（自記水位計観測）	箇所・月	32			
挿入式孔内傾斜計設置	孔	4			
挿入式孔内傾斜計観測	回	32			
挿入式孔内傾斜計資料整理	回	4			
土質試験 土粒子の密度試験方法	シリーズ	1			
土質試験 土の含水比試験方法	シリーズ	1			
土質試験 土の粒度試験方法（ふるい分析）試料0.5kg以下	シリーズ	1			
土質試験 土の液性限界・塑性限界試験方法	シリーズ	1			

内 訳 書

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
報告書作成（印刷製本費）	式	1			
足場仮設 傾斜地足場 15° 以上～30° 未満	箇所	4			
現場内小運搬 A	地点	1			
現場内小運搬 B	地点	1			
準備及び跡片付け	式	1			
搬入路伐採等	地点	4			
環境保全	箇所	4			
機械等運搬	式	1			
土質地質調査 交通費 宿泊費	式	1			
小計					
諸経費	式	1			
国土地盤情報データベース検定 有資格	式	1			
土質地質調査 補償費 機械ボーリング 山林	地点	1			
計					
技術業務直接人件費					
実施調査計画（A）	km	0.13			

内 訳 書

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調査総合解析（A）	km	0.13			
地形地質踏査 詳細調査 縮尺 1／1,000	km	0.13			
地層地質横断図	断面	1			
安定解析	断面	1			
調査ボーリング解析	m	152			
技術業務 設計打合せ	式	1			
計					
技術業務直接経費					
技術業務 交通費・宿泊費	式	1			
小計					
その他原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
計					

内 訳 書

[illegible]