東関東自動車道　佐原香取ＩＣ雪氷施設改修工事

金　抜　設　計　書

令和　8年 11月

東日本高速道路株式会社 関東支社

工　　事　　概　　要

１．工事名　　東関東自動車道　佐原香取ＩＣ雪氷施設改修工事

２．路線名　　東関東自動車道
首都圏中央連絡自動車道

３．工事箇所　（自）千葉県　香取市
（至）千葉県　香取市

（自）千葉県　山武市
（至）千葉県　山武市

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

４．施工内容　　本工事は、東関東自動車道 佐原香取ICにおける料金所・大型車庫の改修、特大車庫の新築、小型車庫及びゴミ仮置場の撤去並びに屋外工事、及び首都圏中央連絡自動車道 山武成東ICにおける料金所の改修、特大車庫の新築並びに屋外工事を行うものである。

５．工　　期　　契約保証取得の日の翌日から 600日間

総 括 表

工事名 ：東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設改修工事

工事価格対象額：	円
消費税及び地方消費税相当額：	円
請負対象額：	円

種目 番号		名称	金額	直接工事費	共通費			備考
					共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
0010		佐原香取IC料金所改修工事						
0020		佐原香取IC大型車庫改修工事						
0030		佐原香取IC特大車庫新築工事						
0040		佐原香取IC屋外工事						
0050		佐原香取IC小型車庫撤去工事						
0060		佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事						
0070		山武成東IC料金所改修工事						
0080		山武成東IC特大車庫新築工事						
0090		山武成東IC屋外工事						
		合計						
摘要					見積対象	見積対象		

種 目 内 訳 書

工事名 :東関東自動車 佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号 :0010 佐原香取IC料金所改修工事 金額： 円

工種番号		名 称	金 額	増 減 額	摘 要
0010		建築工事			見積対象
0020		電気設備工事			見積対象
0030		機械設備工事			見積対象

種 目 内 訳 書

工事名 :東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号 :0020 佐原香取IC大型車庫改修工事 金額： 円

工種番号		名 称	金 額	増 減 額	摘 要
0010		建築工事			見積対象
0020		電気設備工事			見積対象

種 目 内 訳 書

工事名 :東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号 :0030 佐原香取IC特大車庫新築工事 金額： 円

工種番号		名 称	金 額	増 減 額	摘 要
0010		建築工事			見積対象
0020		電気設備工事			見積対象

種 目 内 訳 書

工事名 :東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号 :0040 佐原香取IC屋外工事 金額： 円

工種番号		名 称	金 額	増 減 額	摘 要
0010		建築工事			見積対象
0020		電気設備工事			見積対象
0030		機械設備工事			見積対象

種 目 内 訳 書

工事名 :東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号 :0050　　佐原香取IC小型車庫撤去工事　　金額：　　円

工種番号		名　　称	金　額	増 減 額	摘　　要
0010		建築工事			見積対象
0020		電気設備工事			見積対象

種 目 内 訳 書

工事名 :東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号 :0060 佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事 金額： 円

工種番号		名 称	金 額	増 減 額	摘 要
0010		建築工事			見積対象

種 目 内 訳 書

工事名 :東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号 :0070 山武成東IC料金所改修工事 金額： 円

工種番号		名 称	金 額	増 減 額	摘 要
0010		建築工事			見積対象
0020		電気設備工事			見積対象
0030		機械設備工事			見積対象

種 目 内 訳 書

工事名 :東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号 :0080 山武成東IC特大車庫新築工事 金額： 円

工種番号		名 称	金 額	増 減 額	摘 要
0010		建築工事			見積対象
0020		電気設備工事			見積対象
0030		機械設備工事			見積対象

種 目 内 訳 書

工事名 :東関東自動車道 佐原香取IC雪氷施設改修工事

種目番号 :0090 山武成東IC屋外工事 金額： 円

工種番号		名 称	金 額	増 減 額	摘 要
0010		建築工事			見積対象
0020		電気設備工事			見積対象
0030		機械設備工事			見積対象

【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	墨出し	m2	295			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	外部足場 枠組 3ヶ月	m2	38.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	内部足場 脚立足場	m2	295			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	養生	m2	295			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	防炎シート養生 3ヶ月	m2	38.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	6	清掃片付	m2	295			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	床付け	m2	14.2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	鋤取り	m2	14.2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0030	地業工事	1	砕石地業	m3	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24 S-15	m3	4.1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	2	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24 S-15	m3	0.7			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	3	躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24 S-15	m3	3.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	4	ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24 S-15	m3	3.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	5	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	4.1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.7			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	7	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	3.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	8	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ｶｰﾄ打ちｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	3.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	9	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料 30～50	回	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	10	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送料 30～50	m3	12.2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	11	普通合板型枠 基礎部	m2	4.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	12	打放合板型枠	m2	39			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	13	型枠運搬費 4t車	m2	43.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	14	無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入	m3	0.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	15	無収縮ﾓﾙﾀﾙ 注入型枠 両面木製 運搬費共	m	4.3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	1	異形鉄筋 SD295 D10	t	0.3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	2	異形鉄筋 SD295 D13	kg	13			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	3	鉄筋加工組立費	t	0.3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	4	鉄筋運搬費 4t車	t	0.3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	5	差筋ｱﾝｶｰ D10下向き	本	79			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	6	差筋ｱﾝｶｰ D10横向き	本	76			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	7	差筋ｱﾝｶｰ D10上向き	本	69			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0060	防水工事	1	ｼｰﾘﾝｸﾞ 打継ぎ部 MS-2 15×10	m	31.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0060	防水工事	2	ｼｰﾘﾝｸﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ廻り MS-2 10×10	m	18.1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0060	防水工事	3	ｼｰﾘﾝｸﾞ 建具枠廻り MS-2 10×10	m	108			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0070	ﾀｲﾙ工事	1	階段磁器質ﾀｲﾙ	m	8.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0070	ﾀｲﾙ工事	2	床 汚垂石ﾀｲﾙ	m2	1.1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0080	木工事	1	建具枠 70×30	m	10.7			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0080	木工事	2	建具枠 105×25	m	5.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0080	木工事	3	見切縁 20×20	m	4.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0080	木工事	4	枕棚	m2	0.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	1	ｽﾃﾝﾚｽ沓摺 W=40	m	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	2	ｽﾃﾝﾚｽ上り框 W40×H150	m	2.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	3	ｽﾃﾝﾚｽ竪枠 W=110	m	7.5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	4	軽量鉄骨壁下地 W=50 @300	m2	0.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	5	軽量鉄骨壁下地 W=65 @300	m2	223			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	6	軽量鉄骨壁下地 W=100 @450	m2	5.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	7	壁下地開口補強 W=65 760×1920 四方	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	8	壁下地開口補強 W=65 600×2000 三方	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	9	壁下地開口補強 W=65 700×2000 三方	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	10	壁下地開口補強 W=65 800×2000 三方	箇所	11			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	11	壁下地開口補強 W=65 950×2000 三方	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	12	壁下地開口補強 W=65 1200×2000 三方	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	13	壁下地開口補強 W=65 1500×2000 三方	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	14	軽量鉄骨天井下地 W=19 @300 直張り用	m2	261			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	15	軽鉄天井下地切込補強 100×100	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	16	軽鉄天井下地切込補強 150×150	箇所	6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	17	軽鉄天井下地切込補強 180×180	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	18	軽鉄天井下地切込補強 200×200	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	19	軽鉄天井下地切込補強 260×260	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	20	軽鉄天井下地切込補強 300×300	箇所	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	21	軽鉄天井下地切込補強 350×350	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	22	軽鉄天井下地切込補強 400×400	箇所	6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	23	軽鉄天井下地切込補強 450×450	箇所	28			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	24	軽鉄天井下地切込補強 610×560	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	25	軽鉄天井下地切込補強 700×625	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	26	軽鉄天井下地切込補強 220×1235	箇所	8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	27	軽鉄天井下地切込補強 900×900	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	28	軽鉄天井下地切込補強 1060×670	箇所	7			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	29	天井点検口 ｱﾙﾐ枠 450角	箇所	28			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	30	ｽﾃﾝﾚｽ水切 W=120	m	1.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	31	ｽﾃﾝﾚｽ膳板 W=150	m	3.5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	32	ｽﾃﾝﾚｽ膳板 W=520	m	0.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	33	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	m	22.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	金属工事	34	ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ 1200×600（枠付）	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	左官工事	1	床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ	m2	36.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	左官工事	2	床 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ	m2	49.3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	左官工事	3	建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 内部建具	m	39.7			

【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	左官工事	4	建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 外部建具	m	67.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	左官工事	5	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	m2	18.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	左官工事	6	複層塗材RE	m2	18.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	左官工事	7	下地調整 ｾﾒﾝﾄ系下地調整塗材	m2	18.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0110	アルミニウム製建具工事	1	AD-1 ｱﾙﾐ棚間付両開きﾄﾞｱ W1620×H2295	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0110	アルミニウム製建具工事	2	AD-2 ｱﾙﾐ片開きﾄﾞｱ W800×H2000	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0110	アルミニウム製建具工事	3	AD-3 ｱﾙﾐ片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W1750×H2150	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0110	アルミニウム製建具工事	4	AD-4 ｱﾙﾐ片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W1750×H2000	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0110	アルミニウム製建具工事	5	AW-1 ｱﾙﾐ引違い窓 W1700×H1520	箇所	5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0110	アルミニウム製建具工事	6	AW-2 ｱﾙﾐ引違い窓 W1500×H1520	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0110	アルミニウム製建具工事	7	AW-3 ｱﾙﾐ内開き窓 W900×H1520	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0110	アルミニウム製建具工事	8	AW-4 ｱﾙﾐ内倒し窓 W1870×H600	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0110	アルミニウム製建具工事	9	AW-5 ｱﾙﾐたてすべり出し窓 W600×H900	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0120	鋼製建具工事	1	SD-1 ｽﾁｰﾙ親子開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W1200×H2000	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0120	鋼製建具工事	2	LSD-1 軽量ｽﾁｰﾙ片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W800×H2000	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0120	鋼製建具工事	3	LSD-2 ｽﾁｰﾙ片引きﾌﾗｯｼｭﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W950×H2000	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0120	鋼製建具工事	4	SF-1 ｽﾁｰﾙ三方枠 W800×H2000	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0120	鋼製建具工事	5	WS-1 木製建具枠 W1200×H2000	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0120	鋼製建具工事	6	WS-2 木製建具枠 W700×H2000	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0120	鋼製建具工事	7	WS-3 木製建具枠 W600×H2000	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0120	鋼製建具工事	8	WS-4 木製建具枠 W1750×H2000	箇所	6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0120	鋼製建具工事	9	WS-5 木製建具枠 W1200×H2000	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0130	木製建具工事	1	WD-1 親子開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ 額入 W1200×H2000	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0130	木製建具工事	2	WD-1A 親子開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ 額入 W1200×H2000	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0130	木製建具工事	3	WD-2 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ 小額入 W700×H2000	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0130	木製建具工事	4	WD-3 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ 小額入 W600×H2000	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0130	木製建具工事	5	WD-4 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 W950×H2000	箇所	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0130	木製建具工事	6	WD-5 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 額入 W950×H2000	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0130	木製建具工事	7	WD-6 両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W1500×H2000	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0140	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ工事	1	TB-1 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 隔て板共 W2900*H2000	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0150	ｶﾞﾗｽ工事	1	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ FL5	m2	19			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0150	ｶﾞﾗｽ工事	2	型板ｶﾞﾗｽ F4	m2	3.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0150	ｶﾞﾗｽ工事	3	強化ｶﾞﾗｽ T5	m2	3.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0150	ｶﾞﾗｽ工事	4	ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞ 5×5	m	125			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0160	塗装工事	1	EP-G塗 ﾎﾞｰﾄﾞ面	m2	51.3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0160	塗装工事	2	SOP塗 鋼製建具面	m2	52.2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0160	塗装工事	3	SOP塗 木部 細物 素地ごしらえ共	m	21			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0160	塗装工事	4	素地ごしらえ ﾎﾞｰﾄﾞ面	m2	51.3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0160	塗装工事	5	錆止め塗 鋼製建具面 A種	m2	52.2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	1	ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ t=2.0	m2	63.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	2	長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t=2.0	m2	34			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	3	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t=6.5	m2	146			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	4	床 防塵塗装 弾性ｳﾚﾀﾝ塗床	m2	16.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	5	床 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗 下地処理･ﾌﾟﾗｲﾏｰ共	m2	217			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	6	床ﾗﾜﾝ合板 t=9	m2	212			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	7	乾式二重床 H=245･H=249	m2	212			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	8	きわ根太 H=245･H=249	m	237			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	9	ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75	m	245			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	10	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5	m2	290			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	11	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5+12.5	m2	11.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	12	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 GL	m2	152			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	13	壁 GB-S t=9.5	m2	5.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	14	壁 GB-S t=12.5	m2	51.2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	15	壁 GB-S t=12.5 GL	m2	29.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	16	壁 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0	m2	19.3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	17	壁 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0 GL	m2	18.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	18	壁 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0	m2	9.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	19	壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	m2	513			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	20	天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5	m2	194			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	21	天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5	m2	51.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	22	天井 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5	m2	14.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	23	天井 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0	m2	13.1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	24	天井 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0	m2	14.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	25	天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	m2	13.1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	26	塩ﾋﾞ廻り縁	m	277			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	27	壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50	m2	78.5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	28	天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=100	m2	261			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	内装工事	29	壁 発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ t=25	m2	18.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	雑工事	1	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 L1800×D650×H2160	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	雑工事	2	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫基礎 L2100×D950×H100	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	雑工事	3	空調屋外機基礎 L1350×D720×H150	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	雑工事	4	ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ US0812	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	雑工事	5	ｽﾃﾝﾚｽ流し台 L=1200	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	雑工事	6	ｺﾝﾛ台 L=600	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	雑工事	7	吊戸棚 L=1200	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	雑工事	8	ｽﾃﾝﾚｽ水切棚 L=900	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	雑工事	9	吊戸棚 L=700	箇所	1			

【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	雑工事	10	室名札	箇所	15			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	雑工事	11	ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	1	RC壁解体	m3	12.5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	2	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	m3	1.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	3	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ	m	98.5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	4	内部造作解体	m2	295			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	5	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	m	9.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	6	天井 石綿ｾﾒﾝﾄ板撤去 t=6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	m2	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	7	ｱﾙﾐ建具撤去	m2	42.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	8	ｽﾁｰﾙ建具撤去	m2	17.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	9	ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去	m2	28.7			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	10	木製建具撤去 枠共	m2	25.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	11	ｶﾞﾗｽ撤去	m2	58			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	12	発生材積込費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類	t	56.3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	13	発生材積込費 金属くず	t	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	14	発生材積込費 混合廃棄物	m3	19.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	15	発生材積込費 ｱｽﾍﾞｽﾄ	m3	0.02			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	16	発生材運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類	t	56.3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	17	発生材運搬費 金属くず	t	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	18	発生材運搬費 混合廃棄物	m3	19.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	19	発生材運搬費 ｱｽﾍﾞｽﾄ	m3	0.02			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	20	発生材処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類	t	56.3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	21	発生材処分費 金属くず	t	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	22	発生材処分費 混合廃棄物	m3	19.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	撤去工事	23	発生材処分費 ｱｽﾍﾞｽﾄ	m3	0.02			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	1	厚鋼電線管 G36 露出	m	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	2	ねじなし電線管 E25 露出	m	34.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	3	ねじなし電線管 E39 露出	m	1.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	4	PF管 22 いんぺい	m	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	5	EM-IE5.5mm2 管内	m	17.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	6	EM-EEF2.0mm-3C ころがし	m	38.1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	7	EM-EEF2.0mm-3C PF管内	m	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	8	EM-CE5.5mm2-3C 管内	m	34.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	9	EM-CE22mm2-3C 管内	m	4.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	10	EM-CE22mm2-3C ころがし	m	27			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	11	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 屋外露出 300ロ*200 （SUS-WP）	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	1	PF管 16 いんぺい	m	19.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	2	PF管 22 いんぺい	m	7.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	3	EM-EEF1.6mm-2C ころがし	m	303			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	4	EM-EEF1.6mm-2C PF管内	m	34			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	5	EM-EEF1.6mm-3C ころがし	m	1.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	6	EM-EEF1.6mm-3C PF管内	m	1.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	7	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102*44(ｶﾊﾞｰ付)	個	20			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	8	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102*54(ｶﾊﾞｰ付)	個	62			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	9	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P15A*1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ	個	14			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	10	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P15A*2 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	11	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P15A*1+1PL15A*1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	12	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P15A*2+1PL15A*1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	13	人感ｾﾝｻｰ 親機	個	9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	14	人感ｾﾝｻｰ 子機	個	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	15	人感ｾﾝｻｰ 屋外用	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	16	照明器具 LRS1-13	個	6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	17	照明器具 LRS3-4-48	個	8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	18	照明器具 LSS9-2-15	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	19	照明器具 LSS9-4-23	個	8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	20	照明器具 LSS9-4-37	個	9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	21	照明器具 LSS9-4-65	個	6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	22	照明器具 LSS9MP/RP-2-14	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	23	照明器具 K1-LRS11-1	個	10			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	24	PF管 16 いんぺい	m	97.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	25	PF管 22 いんぺい	m	86.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	26	EM-EEF2.0mm-2C ころがし	m	149			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	27	EM-EEF2.0mm-2C PF管内	m	183			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	28	EM-EEF2.0mm-3C ころがし	m	87.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	29	EM-EEF2.0mm-3C PF管内	m	43.8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	30	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102*44(ｶﾊﾞｰ付)	個	47			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	31	分電盤 L-1	面	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	32	電灯動力盤 M-PL PL-R（改修）	面	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	33	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A*2 金属ﾌﾟﾚｰﾄ	個	30			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	34	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A*1EET 金属ﾌﾟﾚｰﾄ	個	15			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	35	防水ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A*1	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0030	電話配管配線設備工事	1	PF管 22 いんぺい	m	50.3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0030	電話配管配線設備工事	2	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102*44(ｶﾊﾞｰ付)	個	6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0030	電話配管配線設備工事	3	電話用受口 壁付	個	6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0030	電話配管配線設備工事	4	弱電端子盤 30P	面	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0040	ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事	1	PF管 16 いんぺい	m	26.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0040	ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事	2	5C-FB 管内	m	21			

【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0040	ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事	3	5C-FB ころがし	m	41.1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0040	ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事	4	5C-FB PF管内	m	26.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0040	ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事	5	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102*44(ｶﾊﾞｰ付)	個	7			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0040	ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事	6	直列ﾕﾆｯﾄ(中間)	個	5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0040	ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事	7	直列ﾕﾆｯﾄ(端末)	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0050	ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備工事	1	PF管 22 いんぺい	m	2.2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0050	ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備工事	2	CPEV0.65-10P 管内	m	18.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0050	ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備工事	3	CPEV0.65-10P ころがし	m	7.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0050	ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備工事	4	CPEV0.65-10P PF管内	m	2.2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0050	ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備工事	5	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102*44(ｶﾊﾞｰ付)	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0050	ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備工事	6	ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 （壁付）	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	自動火災報知設備工事	1	PF管 16 いんぺい	m	0.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	自動火災報知設備工事	2	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ A型	m	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	自動火災報知設備工事	3	ﾒﾀﾙﾓｰﾙ B型	m	2.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	自動火災報知設備工事	4	AE1.2mm-2C ころがし	m	55.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	自動火災報知設備工事	5	AE1.2mm-2C PF管内	m	0.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	自動火災報知設備工事	6	AE1.2mm-4C ころがし	m	17.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	自動火災報知設備工事	7	HIV1.2mm*1 ころがし	m	306			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	自動火災報知設備工事	8	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102*54(ｶﾊﾞｰ付)	個	20			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	自動火災報知設備工事	9	差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種	個	15			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	自動火災報知設備工事	10	定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 1種防水型	個	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	自動火災報知設備工事	11	煙式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	自動火災報知設備工事	12	機器収容箱 埋込型	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	1	IV1.6mm 管内 （撤去）	m	367			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	2	IV2.0mm 管内 （撤去）	m	197			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	3	IV5.5mm2 管内 （撤去）	m	85			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	4	IV8mm2 管内 （撤去）	m	188			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	5	IV22mm2 管内 （撤去）	m	75			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	6	IV38mm2 管内 （撤去）	m	71			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	7	IV60mm2 管内 （撤去）	m	80.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	8	CV3.5mm2-3C 管内 （撤去）	m	17.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	9	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 屋内露出 150ロ*100 （撤去）	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	10	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 屋内露出 200ロ*100 （撤去）	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	11	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 屋外露出 150ロ*100 （SUS-WP） （撤去）	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	12	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 屋外露出 200ロ*100 （SUS-WP） （撤去）	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	13	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 屋外露出 250ロ*150 （SUS-WP） （撤去）	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	14	IV2.0mm 管内 （撤去）	m	1550			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	15	VVF1.6mm-3C ころがし （撤去）	m	8.5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	16	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P15A*1 金属ﾌﾟﾚｰﾄ(撤去）	個	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	17	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P15A*2 金属ﾌﾟﾚｰﾄ(撤去）	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	18	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P15A*4 金属ﾌﾟﾚｰﾄ(撤去）	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	19	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P15A*1+PL 金属ﾌﾟﾚｰﾄ(撤去）	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	20	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P15A*2+PL 金属ﾌﾟﾚｰﾄ(撤去）	個	7			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	21	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P15A*3+PL 金属ﾌﾟﾚｰﾄ(撤去）	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	22	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P15A*4+PL 金属ﾌﾟﾚｰﾄ(撤去）	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	23	ｽｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ S-2(撤去）	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	24	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A*1 金属ﾌﾟﾚｰﾄ （撤去）	個	10			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	25	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A*2 金属ﾌﾟﾚｰﾄ （撤去）	個	19			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	26	床付ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A*1 金属ﾌﾟﾚｰﾄ(撤去）	個	8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	27	分電盤 L-1(警察)(撤去）	面	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	28	配線ﾀﾞｸﾄ(撤去）	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	29	照明器具 FRS3-402(撤去）	個	20			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	30	照明器具 K1-FRS3-402(撤去）	個	11			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	31	照明器具 FRF4A-205(撤去）	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	32	照明器具 FRS3-202(撤去）	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	33	照明器具 K1-FRS3-202(撤去）	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	34	照明器具 FRF2A-401-301(撤去）	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	35	照明器具 FSS4-401(撤去）	個	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	36	照明器具 FBF5MP-201(撤去）	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	37	照明器具 FL10W*1(直付)(撤去）	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	38	照明器具 K1-IRS2-20(撤去）	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	39	照明器具 IDP-20(三色灯)(撤去）	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	40	照明器具 IL40W*1(赤色灯直付)(撤去）	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	41	照明器具 IL40W*1(埋込)(撤去）	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	42	電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ 壁付 （撤去）	個	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	43	電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ 床付 （撤去）	個	16			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	44	弱電端子盤 30P （撤去）	面	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	45	5C-FB 管内 （撤去）	m	71.5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	46	直列ﾕﾆｯﾄ 中間 （撤去）	個	5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	47	直列ﾕﾆｯﾄ 端末 （撤去）	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	48	CPEV0.65mm-10P 管内 （撤去）	m	23.6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	49	ｲﾝﾀｰﾎﾝ 子機 （撤去）	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	50	IV1.2mm 管内 （撤去）	m	167			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	51	HIV1.2mm 管内 （撤去）	m	168			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	52	差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 （撤去）	個	14			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	53	定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 特種 （撤去）	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	54	光電式煙感知器 2種 （撤去）	個	1			

【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0070	撤去工事	55	機器収容箱　埋込型　（撤去）	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0010	衛生器具設備工事	1	温水洗浄便座付き洋風便器	組	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0010	衛生器具設備工事	2	小便器(UFS900JS)壁掛壁排水自動洗浄式	組	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0010	衛生器具設備工事	3	洗面器1750*450 ﾎｳﾛ*2 電気温水器3L*2	組	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0010	衛生器具設備工事	4	洗面化粧台750W 床給水用止水栓(水 湯)	組	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0010	衛生器具設備工事	5	洗濯機ﾊﾟﾝ(PWSP74H2W)640*740 横引排水ﾄﾗｯﾌﾟ(樹脂製)	組	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0010	衛生器具設備工事	6	掃除流し(SK22A) 横水栓	組	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0010	衛生器具設備工事	7	化粧鏡(YM3560A)350*600	枚	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	1	給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VA)機械室・便所配管 20A	m	33			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	2	給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VA)機械室・便所配管 25A	m	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	3	給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VA)機械室・便所配管 32A	m	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	4	給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VA)機械室・便所配管 40A	m	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	5	給水　保温工 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 20A（天井内・PS内及び空隙壁中）	m	33			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	6	給水　保温工 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 25A（天井内・PS内及び空隙壁中）	m	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	7	給水　保温工 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 32A（天井内・PS内及び空隙壁中）	m	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	8	給水　保温工 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 40A（天井内・PS内及び空隙壁中）	m	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	9	混合水栓(TKS05301J)	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	10	洗濯機用横水栓(TW11R)	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	11	電極5P(高置水槽用)	組	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	12	はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ 88mm*200t	箇所	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	1	排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)機械室・便所配管 40A	m	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	2	排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)機械室・便所配管 50A	m	12			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	3	排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)機械室・便所配管 65A	m	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	4	排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)機械室・便所配管 75A	m	8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	5	排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)機械室・便所配管 100A	m	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	6	通気　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋内一般配管 40A	m	21			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	7	通気　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋内一般配管 50A	m	5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	8	排水　保温工 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 40A（天井内・PS内及び空隙壁中）	m	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	9	排水　保温工 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 50A（天井内・PS内及び空隙壁中）	m	12			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	10	排水　保温工 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 65A（天井内・PS内及び空隙壁中）	m	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	11	排水　保温工 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 75A（天井内・PS内及び空隙壁中）	m	8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	12	排水　保温工 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 100A（天井内・PS内及び空隙壁中）	m	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	13	床上掃除口　COA　50A	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	14	床上掃除口　COA　80A	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	15	床上掃除口　COA　100A	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	16	通気口　50A	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	17	はつり工事鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 88mm*150t	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	18	はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ 100mm*200t	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	19	はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ 125mm*200t	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	排水設備工事	20	はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ 150mm*200t	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	給湯設備工事	1	ｶﾞｽ給湯器　屋外壁掛形WHG-1 瞬間式潜熱回収形 24号	台	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	給湯設備工事	2	給湯　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS304)機械室・便所配管 20A	m	11			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	給湯設備工事	3	給湯　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS304)機械室・便所配管 25A	m	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	給湯設備工事	4	給湯　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS304)機械室・便所配管 30A	m	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	給湯設備工事	5	給湯　保温工 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 20A（天井内・PS内及び空隙壁中）	m	11			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	給湯設備工事	6	給湯　保温工 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 25A（天井内・PS内及び空隙壁中）	m	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	給湯設備工事	7	給湯　保温工 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 30A（天井内・PS内及び空隙壁中）	m	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	給湯設備工事	8	はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ 63mm*200t	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	給湯設備工事	9	はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ 75mm*200t	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	給湯設備工事	10	合成樹脂製可とう電線管PF16　隠ぺい	m	23			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	1	空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ　ACP-1　冷房能力:33.5kW　暖房能力:37.5kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	2	空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ　ACP-1-1　冷房能力:4.5kW　暖房能力:5.0kW	台	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	3	空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ　ACP-1-2　冷房能力:2.2kW　暖房能力:2.5kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	4	空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ　ACP-1-3　冷房能力:2.2kW　暖房能力:2.5kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	5	空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ　ACP-1-4　冷房能力:3.6kW　暖房能力:4.0kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	6	空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ　ACP-1-5　冷房能力:2.2kW　暖房能力:2.5kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	7	空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ　ACP-1-6　冷房能力:2.2kW　暖房能力:2.5kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	8	空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ　ACP-1-7　冷房能力:2.2kW　暖房能力:2.5kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	9	空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ　ACP-1-8　冷房能力:2.8kW　暖房能力:3.2kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	10	電気式ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰEH-1　壁掛式　横形　暖房能力:1.5kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	11	冷媒　冷媒用被覆銅管保温厚10mm　6.4φ	m	28			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	12	冷媒　冷媒用被覆銅管保温厚10mm　9.5φ	m	21			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	13	冷媒　冷媒用被覆銅管保温厚10mm　12.7φ	m	9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	14	冷媒　冷媒用被覆銅管保温厚20mm　12.7φ	m	28			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	15	冷媒　冷媒用被覆銅管保温厚20mm　15.9φ	m	19			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	16	冷媒　冷媒用被覆銅管保温厚20mm　19.1φ	m	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	17	冷媒　冷媒用被覆銅管保温厚20mm　25.4φ	m	9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	18	冷媒　保温工 ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ 40A	m	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	19	ﾄﾞﾚﾝ　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋内一般配管 25A	m	29			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	20	ﾄﾞﾚﾝ　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋内一般配管 30A	m	28			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	21	ﾄﾞﾚﾝ　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋内一般配管 40A	m	14			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	22	ﾄﾞﾚﾝ　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管 30A	m	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	23	ﾄﾞﾚﾝ　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管 40A	m	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	24	ﾄﾞﾚﾝ　配管用炭素鋼鋼管(白)屋外架空配管 32A	m	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	25	ﾄﾞﾚﾝ　配管用炭素鋼鋼管(白)屋外架空配管 40A	m	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	26	ﾄﾞﾚﾝ　保温工 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 25A（天井内・PS内及び空隙壁中）	m	29			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	27	ﾄﾞﾚﾝ　保温工 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 32A（天井内・PS内及び空隙壁中）	m	25			

【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	28	ﾄﾞﾚﾝ 保温工 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 40A(天井内・PS内及び空隙壁中)	m	12			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	29	ﾄﾞﾚﾝ 保温工 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 32A(屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2)	m	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	30	ﾄﾞﾚﾝ 保温工 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 40A(屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2)	m	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	31	ﾄﾞﾚﾝ 塗装工 白管露出 32A(調合ﾍﾟｲﾝﾄ仕上)	m	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	32	ﾄﾞﾚﾝ 塗装工 白管露出 40A(調合ﾍﾟｲﾝﾄ仕上)	m	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	33	ﾄﾞﾚﾝ用弁ﾄﾗｯﾌﾟ(塩ﾋﾞ管中間取付用) 30	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	34	ﾄﾞﾚﾝ用弁ﾄﾗｯﾌﾟ(塩ﾋﾞ管中間取付用) 40	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	35	ｹｰﾌﾞﾙEM-CEE-S 1.25sq-2C 共巻	m	89			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	36	ｹｰﾌﾞﾙKPEV-S 0.75sq-1P ころがし	m	33			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	37	ｹｰﾌﾞﾙKPEV-S 0.75sq-1P PF管内	m	10			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	38	合成樹脂製可とう電線管PF16 隠ぺい	m	10			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	39	埋込形1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	個	8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	40	はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ 75mm*200t	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	41	はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ 88mm*150t	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	42	はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ 88mm*200t	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	43	はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ 100mm*150t	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	44	はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ 100mm*200t	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	45	掘削	m3	0.9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	46	埋戻し	m3	0.5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	47	山砂	m3	0.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	空気調和設備工事	48	残土処分(場内敷均し)	m3	0.4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	1	全熱交換器 天井ｶｾｯﾄ形HEU-1	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	2	全熱交換器 天井ｶｾｯﾄ形HEU-2	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	3	全熱交換器 天井埋込耐湿形全熱交換ﾀｲﾌﾟHEU-3	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	4	全熱交換器 天井埋込形ﾀﾞｸﾄ用HEU-4	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	5	全熱交換器 天井埋込形ﾀﾞｸﾄ用HEU-5	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	6	全熱交換器 天井ｶｾｯﾄ形HEU-6	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	7	全熱交換器 天井埋込形ﾀﾞｸﾄ用HEU-7	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	8	全熱交換器 天井埋込形ﾀﾞｸﾄ用HEU-8	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	9	全熱交換器 天井埋込形ﾀﾞｸﾄ用HEU-9	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	10	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 消音形(羽根径1 1/2) FE-1	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	11	天井扇 低騒音形 FE-2	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	12	天井扇 2部屋換気用 低騒音形 FE-3	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	13	天井扇 低騒音形 FE-4	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	14	ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ(深形) 標準ﾀｲﾌﾟ FE-5	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	15	天井扇 2部屋換気用 低騒音形 FE-6	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	16	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 消音形(羽根径1 1/4) FE-7	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	17	ｻｲｸﾙ扇 天井取付ﾀｲﾌﾟ F-1 300φ	台	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	18	長方形ﾀﾞｸﾄ 0.5tｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法	m2	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	19	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 100φ(0.5t)	m	57			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	20	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 125φ(0.5t)	m	5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	21	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 150φ(0.5t)	m	55			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	22	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 200φ(0.5t)	m	19			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	23	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 250φ(0.5t)	m	33			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	24	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 100φ(屋内隠ぺい ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内)	m	38			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	25	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 125φ(屋内隠ぺい ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内)	m	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	26	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 150φ(屋内隠ぺい ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内)	m	49			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	27	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 200φ(屋内隠ぺい ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内)	m	7			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	28	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 250φ(屋内隠ぺい ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内)	m	26			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	29	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 保温 ﾛｯｸｳｰﾙ50t 150φ(屋内隠ぺい ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内)	m	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	30	ﾎﾞｯｸｽ(低圧ﾀﾞｸﾄ 0.5t)	m2	9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	31	ﾎﾞｯｸｽ内貼 GW25t	m2	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	32	吹出口 VHS-150*150(ﾌｨﾙﾀｰ付)	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	33	吹出口 VHS-250*250(ﾌｨﾙﾀｰ付)	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	34	吹出口 VHS-300*300(ﾌｨﾙﾀｰ付)	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	35	吹出口 VHS-200*200(ｶﾊﾞｰ付)	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	36	吸込口 GVS-150*150	個	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	37	吸込口 GVS-300*300	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	38	ﾀﾞﾝﾊﾟｰ VD200φ	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	39	ﾀﾞﾝﾊﾟｰ VD250φ	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	40	ﾀﾞﾝﾊﾟｰ CD100φ	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	41	ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 100φ 深形ﾌｰﾄﾞ SUS 防鳥網	個	18			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	42	ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 125φ 深形ﾌｰﾄﾞ SUS 防鳥網	個	7			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	43	ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 150φ 深形ﾌｰﾄﾞ SUS 防鳥網	個	5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	44	ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 200φ 深形ﾌｰﾄﾞ SUS 防鳥網	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	45	たわみ継手 ﾀﾞｸﾄ用	m	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	46	ｹｰﾌﾞﾙKPEV-S 0.3sq-1P ころがし	m	20			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	47	ｹｰﾌﾞﾙKPEV-S 0.3sq-1P PF管内	m	5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	48	ｹｰﾌﾞﾙEM-EEF1.6-2C ころがし	m	5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	49	ｹｰﾌﾞﾙEM-EEF1.6-2C PF管内	m	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	50	ｹｰﾌﾞﾙEM-EEF1.6-3C ころがし	m	19			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	51	ｹｰﾌﾞﾙEM-EEF1.6-3C PF管内	m	7			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	52	合成樹脂製可とう電線管PF16 隠ぺい	m	13			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	53	埋込用1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	個	10			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	換気設備工事	54	はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ 150mm*200t	箇所	20			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	1	給水 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(PB)屋内一般配管 20A	m	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	2	横水栓	個	1			

【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	3	電極5P(高置水槽用)	組	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	4	排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋内一般配管　50A	m	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	5	1口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	6	冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ片吸込うず巻形　P-1　50φ*116L/min*15m*1.5kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	7	冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ片吸込うず巻形　P-2　40φ*85L/min*15m*0.75kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	8	冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ片吸込うず巻形　P-3　50φ*207L/min*18m*1.5kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	9	膨張ﾀﾝｸ　密閉式　45L　ET-1	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	10	膨張ﾀﾝｸ　密閉式　20L　ET-2	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	11	膨張ﾀﾝｸ　密閉式　18L　ET-3	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	12	全熱交換器　2100m3/h　HEA	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	13	ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ　横形　AHU　冷)7.3kW　暖)8.9kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	14	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　FCU-1　冷)3.25kW　暖)2.9kW	台	5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	15	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ天井埋込形　FCU-2　冷)3.25kW　暖)2.9kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	16	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ天井埋込形　FCU-3　冷)4.07kW　暖)2.8kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	17	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　FCU-4　冷)3.25kW　暖)2.9kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	18	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ天井ｶｾｯﾄ形(2方向)　FCU-5　冷)3.25kW　暖)2.9kW	台	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	19	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　AC-1　屋外機冷)6.5kW　暖)5.6kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	20	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　CR-1　屋外機冷)4.4kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	21	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　AC-2　屋外機冷)2.1kW　暖)2.4kW	台	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	22	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　CR-2　屋外機冷)10.2kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	23	長方形ﾀﾞｸﾄ　0.5mm	m2	16			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	24	長方形ﾀﾞｸﾄ　0.6mm	m2	13			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	25	保温　長方形ﾀﾞｸﾄ　隠ぺい	m2	5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	26	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　150φ	m	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	27	保温　ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　隠ぺい　GW	m2	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	28	ﾁｬﾝﾊﾞｰ　0.5mm	m2	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	29	ﾁｬﾝﾊﾞｰ　0.6mm	m2	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	30	ﾁｬﾝﾊﾞｰ　0.8mm	m2	12			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	31	内貼　GW25t	m2	10			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	32	吹出口　VH　250*250	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	33	吹出口　VH　1000*300	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	34	吹出口　VH　1500*100	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	35	ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　VD　500*230	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	36	たわみ継手(空調用)	m	12			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	37	ﾀﾞｸﾄ端部閉塞(500*230：2箇所)	m2	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	38	冷温水　配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管　20A	m	84			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	39	冷温水　配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管　25A	m	26			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	40	冷温水　配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管　32A	m	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	41	冷温水　配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管　40A	m	32			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	42	冷温水　配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管　50A	m	14			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	43	冷温水　配管用炭素鋼鋼管(白)機械室・便所配管　20A	m	8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	44	冷温水　配管用炭素鋼鋼管(白)機械室・便所配管　25A	m	29			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	45	冷温水　配管用炭素鋼鋼管(白)機械室・便所配管　40A	m	10			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	46	冷温水　配管用炭素鋼鋼管(白)機械室・便所配管　50A	m	19			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	47	冷温水　配管用炭素鋼鋼管(白)機械室・便所配管　65A	m	9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	48	保温　隠ぺい　20A	m	92			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	49	保温　隠ぺい　25A	m	55			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	50	保温　隠ぺい　32A	m	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	51	保温　隠ぺい　40A	m	42			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	52	保温　隠ぺい　50A	m	33			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	53	保温　隠ぺい　65A	m	9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	54	冷媒　断熱材被覆銅管(8mm)6.4φ	m	18			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	55	冷媒　断熱材被覆銅管(8mm)9.5φ	m	9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	56	冷媒　断熱材被覆銅管(10mm)12.7φ	m	12			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	57	冷媒　断熱材被覆銅管(20mm)9.5φ	m	18			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	58	冷媒　断熱材被覆銅管(20mm)15.9φ	m	9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	59	冷媒　断熱材被覆銅管(20mm)19.1φ	m	12			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	60	保温　屋外　20A	m	5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	61	保温　屋外　32A	m	9			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	62	ﾄﾞﾚﾝ 配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管　20A	m	50			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	63	ﾄﾞﾚﾝ 配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管　25A	m	10			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	64	ﾄﾞﾚﾝ 配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管　32A	m	13			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	65	ﾄﾞﾚﾝ 配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管　40A	m	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	66	ﾄﾞﾚﾝ 配管用炭素鋼鋼管(白)屋内一般配管　50A	m	8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	67	ﾄﾞﾚﾝ 配管用炭素鋼鋼管(白)機械室・便所配管　40A	m	6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	68	ﾄﾞﾚﾝ 配管用炭素鋼鋼管(白)地中配管　32A	m	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	69	保温　隠ぺい　20A	m	50			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	70	保温　隠ぺい　25A	m	10			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	71	保温　隠ぺい　32A	m	13			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	72	保温　隠ぺい　40A	m	10			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	73	保温　隠ぺい　50A	m	8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	74	床上掃除口　COA　50A	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	75	排水金物　T5B　50A	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	76	仕切弁　65A	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	77	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　65A	本	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	78	配管切断　鋼管類　保温あり　25A	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	79	配管切断　鋼管類　保温あり　32A	箇所	5			

【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	80	配管切断　鋼管類　保温あり　50A	箇所	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	81	配管切断　鋼管類　保温あり　6.4φ	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	82	配管切断　鋼管類　保温あり　9.5φ	箇所	3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	83	配管切断　鋼管類　保温あり　12.7φ	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	84	配管切断　鋼管類　保温あり　15.9φ	箇所	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	85	配管切断　鋼管類　保温あり　19.1φ	箇所	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	86	電線(制御配線)IV2sq*2　管内	m	10			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	87	電線(制御配線)IV2sq*3　管内	m	6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	88	電線(制御配線)IV2sq*5　管内	m	6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	89	電線(制御配線)IV2sq*2 E2sq　管内	m	5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	90	ねじなし電線管　E19　露出	m	21			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	91	ねじなし電線管　E25　露出	m	6			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	92	電線(ﾘﾓｺﾝ線)IV2.0*5　管内	m	32			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	93	電線(ﾘﾓｺﾝ線)IV2.0*8　管内	m	5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	94	ねじなし電線管　E25　露出	m	32			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	95	ねじなし電線管　E31　露出	m	5			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	96	ﾘﾓｺﾝ	個	11			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	97	ﾌﾛﾝ回収　AC-1　ｴｱｺﾝ　冷)6.5kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	98	ﾌﾛﾝ回収　CR-1　ｴｱｺﾝ　冷)4.4kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	99	ﾌﾛﾝ回収　AC-2　ｴｱｺﾝ　冷)2.1kW	台	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	100	ﾌﾛﾝ回収　CR-2　ｴｱｺﾝ　冷)10.2kW	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	101	全熱交換器天井埋込形　HEU-1　500m3/h	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	102	天井扇低騒音形　FE-1　150m3/h	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	103	天井扇低騒音形　FE-2　378m3/h	台	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	104	天井扇低騒音形　FE-3　34m3/h	台	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	105	天井扇低騒音形　FE-4　150m3/h	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	106	天井扇低騒音形　FE-5　87m3/h	台	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	107	天井扇低騒音形　FE-6　420m3/h	台	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	108	長方形ﾀﾞｸﾄ　0.5mm	m2	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	109	保温　長方形ﾀﾞｸﾄ　隠ぺい	m2	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	110	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　100φ	m	8			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	111	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　150φ	m	12			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	112	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　200φ	m	13			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	113	保温　ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ　隠ぺい　GW	m2	10			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	114	ﾎﾞｯｸｽ　0.5mm	m2	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	115	内貼　GW25t	m2	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	116	吹出口　VHS　250*250	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	117	吹出口　HS　250*250	個	1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	118	吹出口　HS　150*150	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	119	ﾍﾟﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ　100φ	個	4			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	120	ﾍﾟﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ　150φ	個	7			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	121	ﾍﾟﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ　200φ	個	2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	122	発生材積込費　混合廃棄物	m3	0.2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	123	発生材積込費　金属くず	t	3.1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	124	発生材積込費　がれき類その他	m3	0.1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	125	発生材積込費　繊維くず	m3	2.3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	126	発生材運搬費　混合廃棄物	m3	0.2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	127	発生材運搬費　金属くず	t	3.1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	128	発生材運搬費　がれき類その他	m3	0.1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	129	発生材運搬費　繊維くず	m3	2.3			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	130	発生材処分費　混合廃棄物	m3	0.2			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	131	発生材処分費　金属くず	t	3.1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	132	発生材処分費　がれき類その他	m3	0.1			
0010	佐原香取IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	撤去工事	133	発生材処分費　繊維くず	m3	2.3			
0020	佐原香取IC大型車庫改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	内部足場 脚立足場	m2	166			
0020	佐原香取IC大型車庫改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	清掃片付	m2	166			
0020	佐原香取IC大型車庫改修工事	0010	建築工事	0020	左官工事	1	床ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ	m2	1.6			
0020	佐原香取IC大型車庫改修工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	1	S造建物上屋解体	m2	166			
0020	佐原香取IC大型車庫改修工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	2	発生材積込費　金属くず	t	5.9			
0020	佐原香取IC大型車庫改修工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	3	発生材運搬費　金属くず	t	5.9			
0020	佐原香取IC大型車庫改修工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	4	発生材処分費　金属くず	t	5.9			
0020	佐原香取IC大型車庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	1	IV2.0mm　管内　（撤去）	m	120			
0020	佐原香取IC大型車庫改修工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	2	FSR1-402（撤去）	個	4			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	水盛遣り方	m2	400			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	墨出し	m2	400			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	外部足場 枠組 3ヶ月	m2	517			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	最上部安全手摺 3ヶ月	m	93			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	内部足場 脚立足場	m2	400			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	6	養生	m2	400			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	7	ｸﾞﾘｰﾝｼｰﾄ養生 3ヶ月	m2	518			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	8	水平ﾈｯﾄ養生 3ヶ月	m2	400			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	9	清掃片付	m2	400			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	10	平板載荷試験 70kN/m2	箇所	1			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	根切 機械	m3	292			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	床付け	m2	556			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	3	埋戻し 根切土	m3	173			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	4	残土処分 場外処分	m3	188			

【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	5	掘削機械運搬費	往復	2			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0030	地業工事	1	砕石地業	m3	34			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	捨ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18 S-15	m3	9			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	2	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24 S-15	m3	86.3			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	3	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24 S-15	m3	112			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	4	躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24 S-15	m3	14.4			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	5	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	9			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	86.3			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	7	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	112			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	8	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	14.4			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	9	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料 50～100	回	5			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	10	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送料 50～100	m3	221			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	11	普通合板型枠 基礎部	m2	456			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	12	打放合板型枠	m2	139			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	13	型枠運搬費 10t車	m2	595			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	1	異形鉄筋 SD295 D10	t	4.4			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	2	異形鉄筋 SD295 D13	t	9			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	3	異形鉄筋 SD295 D16	t	0.7			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	4	異形鉄筋 SD345 D22	t	5			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	5	鉄筋加工組立費	t	19.1			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	6	鉄筋運搬費 10t車	t	19.1			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	7	鉄筋ｶﾞｽ圧接 D22+D22	箇所	110			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	1	角形鋼管 BCR295 □-250*250*12	t	6.7			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	2	H形鋼 SN400B H-400*200*8*13	t	7.3			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	3	H形鋼 SN400A H-350*175*7*11	t	2.9			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	4	H形鋼 SN400A H-148*100*6*9	t	2.6			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	5	BH形鋼 SN400B BH-400*200*9*19	t	2.4			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	6	等辺山形鋼 SS400 L-65*65*6	t	0.07			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	7	等辺山形鋼 SS400 L-50*50*6	t	0.04			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	8	ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 SSC400 C-100*50*20*2.3	t	0.7			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	9	鋼板 SN490C PL-36	t	0.6			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	10	鋼板 SN490C PL-22	t	0.4			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	11	鋼板 SS400 PL-16	t	0.07			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	12	鋼板 SS400 PL-12	t	0.07			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	13	鋼板 SS400 PL-9	t	0.6			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	14	鋼板 SS400 PL-6	t	0.6			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	15	JISﾌﾞﾚｰｽ M16 L=3500 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共	組	48			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	16	JISﾌﾞﾚｰｽ M16 L=4100 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共	組	48			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	17	ﾄﾙｼｱ高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L60	本	1235			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	18	ﾄﾙｼｱ高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L60	本	428			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	19	ﾍﾞｰｽﾊﾞｯｸ 25-12V	箇所	12			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	20	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ 420*420*30	箇所	12			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	21	鉄骨工場製作費 S造 ｺﾗﾑ	t	23.6			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	22	素地ごしらえ C種	m2	623			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	23	錆止め塗 工場 一般錆止め	m2	623			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	24	鉄骨現場建方	t	23.6			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	25	高力ﾎﾞﾙﾄ本締め 60本/t	t	23.6			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	26	工場溶接	m	536			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	27	鉄骨運搬費	t	23.6			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	28	超音波探傷検査 自社検査 全数量	箇所	104			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	29	超音波探傷検査 第三者検査 30%	箇所	31			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0070	防水工事	1	ｼｰﾘﾝｸﾞ 打継ぎ部 MS-2 15×10	m	59.3			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0070	防水工事	2	EXP.J目地 ｴﾗｽﾀｲﾄ 20×200	m	219			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	1	屋根 溶融ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板折板 t=0.8 H=166内外	m2	433			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	2	不燃断熱材裏打 t=4	m2	400			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	3	ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ H=166	m	143			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	4	軒先化粧ﾌﾚｰﾑ H=166	m	57.4			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	5	軒先面戸 ｴﾌﾟﾛﾝ付 H=166	m	57.4			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	6	ｹﾗﾊﾞ水切 溶融ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.8 糸=570	m	30.2			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	7	軒樋 塩ﾋﾞ製 角型 W=200	m	28.7			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	8	竪樋 硬質塩ﾋﾞ管 100φ	m	9.7			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	9	落し口 100φ	箇所	2			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	10	ｴﾙﾎﾞ 100φ用	箇所	4			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0090	金属工事	1	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 W=300 H=44	m	28.8			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0090	金属工事	2	ﾀﾗｯﾌﾟ 鋼管 φ-76.3×3.2 L=5800背かご付き	箇所	1			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0100	左官工事	1	床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ	m2	435			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0100	左官工事	2	天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ	m	51.6			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0100	左官工事	3	柱天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ	m2	3.6			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0100	左官工事	4	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	m2	153			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0100	左官工事	5	防水形複層塗材E	m2	62.3			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0100	左官工事	6	下地調整塗材 C-1	m2	62.3			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0110	塗装工事	1	DP塗 鉄鋼	m2	623			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0120	雑工事	1	ｺｰﾅｰ防護ｺﾞﾑ L-90X90X16 H=900	箇所	30			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0120	雑工事	2	ﾀｲﾔ止めﾌﾞﾛｯｸ L900×D300×H180	箇所	12			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0120	雑工事	3	ﾀｲﾔﾗｯｸ W3420×D870×H1600	箇所	1			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0120	雑工事	4	消火器 ABC10型 蓄圧式	箇所	2			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0120	雑工事	5	消火ｹｰｽ 床置 ｽﾃﾝﾚｽ	箇所	2			

【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0120	雑工事	6	ｶﾞｿﾘﾝﾄﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ L1200×D500×H850	箇所	1			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	1	ねじなし電線管 E19 露出	m	32.7			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	2	ねじなし電線管 E25 露出	m	25.9			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	3	ねじなし電線管 E31 露出	m	49.6			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	4	EM-IE2.0mm 管内	m	48.6			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	5	EM-EEF2.0mm-2C 管内	m	55.3			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	6	EM-EEF2.0mm-2C ﾀﾞｸﾄ	m	75.6			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	7	EM-EEF2.0mm-3C 管内	m	16.6			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	8	EM-EEF2.0mm-3C ﾀﾞｸﾄ	m	26.2			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	9	EM-CE5.5mm2-3C 管内	m	48.6			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	10	ﾚｰｽｳｪｲ 40型	m	56.6			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	11	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用1方出	個	8			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	12	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 屋外露出 200ロ*100 （SUS-WP）	個	1			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	13	電灯動力盤 PL-5	面	1			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	14	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 3W15A*1 防水ﾌﾟﾚｰﾄ	個	2			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	15	防水ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A*2	個	4			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	16	防水ｺﾝｾﾝﾄ 4P30A*1	個	2			
0030	佐原香取IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	17	照明器具 LSS9MP/RP-4-46	個	12			
0040	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0010	外構工事	1	試掘	箇所	6			
0040	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0010	外構工事	2	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装H=180	m2	87.2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0010	外構工事	3	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 120×120×600	m	9.6			
0040	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0010	外構工事	4	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 150/170×200×600	m	43.4			
0040	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0010	外構工事	5	排水溝 W=200	m	33.1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0010	外構工事	6	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W=300 H=44	m	33.1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	m3	6.8			
0040	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	2	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ	m	53.8			
0040	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	3	排水溝W=300撤去 ｽﾁｰﾙ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共	m	79.1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	4	縁石200×170×600撤去	m	45.7			
0040	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	5	高木撤去	本	6			
0040	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	6	中木撤去	本	27			
0040	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	7	低木撤去	m2	156			
0040	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	8	発生材積込費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類	t	33.7			
0040	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	9	発生材積込費 金属くず	t	2.2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	10	発生材積込費 ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ	t	16.3			
0040	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	11	発生材積込費 木くず	m3	52.9			
0040	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	12	発生材運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類	t	33.7			
0040	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	13	発生材運搬費 金属くず	t	2.2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	14	発生材運搬費 ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ	t	16.3			
0040	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	15	発生材運搬費 木くず	m3	52.9			
0040	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	16	発生材処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類	t	33.7			
0040	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	17	発生材処分費 金属くず	t	2.2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	18	発生材処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ	t	16.3			
0040	佐原香取IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	19	発生材処分費 木くず	m3	52.9			
0040	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	1	FEP管 30 地中	m	299			
0040	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	2	FEP管 40 地中	m	109			
0040	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	3	FEP管 65 地中	m	47			
0040	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	4	EM-IE5.5mm2 PF管内	m	138			
0040	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	5	EM-CE5.5mm2-4C PF管内	m	138			
0040	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	6	EM-CE8mm2-4C PF管内	m	47			
0040	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	7	EM-CE14mm2-4C PF管内	m	94			
0040	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	8	EM-CE22mm2-3C PF管内	m	62.5			
0040	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	9	EM-CET38mm2 PF管内	m	47			
0040	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	10	EM-CE38mm2-3C 管内	m	57.5			
0040	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	11	EM-CE38mm2-3C PF管内	m	47			
0040	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	12	EM-CE100mm2-3C PF管内	m	47			
0040	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	13	EM-CEE2.0mm2-2C PF管内	m	47			
0040	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	14	EM-CEE2.0mm2-5C PF管内	m	47			
0040	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	15	埋設表示ｼｰﾄ（600W2倍折り）	m	138			
0040	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	16	配管用 掘削	m3	36.2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	17	配管用 埋戻し	m3	36.2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	1	IV8mm2 管内 （撤去）	m	9.5			
0040	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	2	CV8mm2-4C 管内 （撤去）	m	45			
0040	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	3	CV14mm2-4C 管内 （撤去）	m	99.5			
0040	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	4	CV22mm2-3C 管内 （撤去）	m	112			
0040	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	5	CVT38mm2 管内 （撤去）	m	45			
0040	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	6	CV38mm2-3C 管内 （撤去）	m	45			
0040	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	7	CVV2.0mm2-2C 管内 （撤去）	m	45			
0040	佐原香取IC屋外工事	0020	電気設備工事	0020	撤去工事	8	CVV2.0mm2-5C 管内 （撤去）	m	45			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	1	給水 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(PE)地中配管 20A	m	46			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	2	給水 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(PE)地中配管 25A	m	2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	3	給水 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(PE)地中配管 30A	m	5			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	4	給水 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(PE)地中配管 40A	m	49			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	5	給水 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(PE)地中配管 50A	m	12			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	6	給水 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(PE)屋外架空配管 30A	m	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	7	給水 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(PE)屋外架空配管 40A	m	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	8	給水 保温工 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 32A（屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ）	m	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	9	給水 保温工 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 40A（屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ）	m	1			

【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	10	給水　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS304)屋外架空配管　20A	m	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	11	給水　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS304)屋外架空配管　25A	m	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	12	給水　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS304)屋外架空配管　30A	m	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	13	給水　保温工　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　15A（屋外露出　ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ）	m	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	14	給水　保温工　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　20A（屋外露出　ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ）	m	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	15	給水　保温工　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　25A（屋外露出　ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ）	m	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	16	仕切弁　青銅製　5K20A	個	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	17	仕切弁　青銅製　5K32A	個	2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	18	仕切弁　青銅製　5K40A	個	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	19	仕切弁　青銅製　5K50A	個	2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	20	仕切弁　SUS製　10K20A	個	3			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	21	量水器 ﾊﾟﾙｽ式 20A	個	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	22	量水器 ﾊﾟﾙｽ式 50A	個	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	23	量水器隔測ﾒｰﾀｰ	個	2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	24	量水器ﾎﾞｯｸｽ　20A用　樹脂製	個	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	25	量水器ﾎﾞｯｸｽ　50A用　樹脂製	個	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	26	弁桝　VC-P	組	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	27	弁桝　VC-1	組	3			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	28	弁桝　VC-3	組	2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	29	水栓（T28AUNH13）	個	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	30	水栓（T28UNH13）	個	3			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	31	水栓柱 SUS 1200L	個	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	32	地中埋設標　ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	19			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	33	地中埋設標　鉄製	個	8			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	34	埋設表示ﾃｰﾌﾟ	m	145			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	35	ｹｰﾌﾞﾙVCTF0.5sq-2C　管内	m	6			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	36	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管電線管 VE22 地中	m	4			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	37	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管電線管 VE22 露出	m	2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	38	配管分岐　鋼管類　50A	箇所	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	39	電極5P(受水槽用)	組	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	40	凍結工法止水　50A	箇所	2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	41	掘削	m3	21.3			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	42	埋戻し	m3	9.9			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	43	山砂	m3	11.5			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	44	残土処分(場内敷均し)	m3	11.5			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	1	排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管　25A	m	6			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	2	排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管　30A	m	4			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	3	排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管　40A	m	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	4	排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管　50A	m	11			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	5	排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管　75A	m	44			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	6	排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管　100A	m	35			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	7	排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋外架空配管　25A	m	2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	8	排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋外架空配管　40A	m	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	9	排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋外架空配管　75A	m	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	10	排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)屋外架空配管　100A	m	18			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	11	排水　保温工　保温材なし　25A（屋外露出　ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ）	m	2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	12	排水　保温工　保温材なし　40A（屋外露出　ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ）	m	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	13	排水　保温工　保温材なし　80A（屋外露出　ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ）	m	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	14	排水　保温工　保温材なし　100A（屋外露出　ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ）	m	18			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	15	通気　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管　50A	m	5			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	16	通気　配管用炭素鋼鋼管(白)屋外架空配管　50A	m	3			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	17	通気　塗装工　白管露出　50A（調合ﾍﾟｲﾝﾄ）	m	5			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	18	点検桝　TC-1	組	2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	19	圧送排水鋼管用可とう継手ｿｹｯﾄ　80A	個	4			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	20	圧送排水鋼管用可とう継手90°ｴﾙﾎﾞ　80A	個	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	21	圧送排水鋼管用可とう継手45°ｴﾙﾎﾞ　80A	個	2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	22	圧送排水鋼管用可とう継手ﾁｰｽﾞ　80A	個	2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	23	圧送排水鋼管用可とう継手CO栓　80A	個	2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	24	ﾄﾞﾚﾝ間接排水ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ　25A	個	2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	25	排水金物　D　32A	個	3			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	26	排水金物　D　50A	個	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	27	弁ﾄﾗｯﾌﾟ付間接排水口　75*50	個	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	28	通気口　50A	個	2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	29	地中埋設標　ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	3			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	30	埋設表示ﾃｰﾌﾟ	m	44			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	31	支持金物	組	9			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	32	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　45°・90°　合流　100-200　600H　（塩ﾋﾞ蓋-200φ）	組	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	33	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　45°　L　100-200 590H　（塩ﾋﾞ蓋-200φ）	組	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	34	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　45°　L　100-200　578H　（塩ﾋﾞ蓋-200φ）	組	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	35	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　90°　L　100-200　502H　（塩ﾋﾞ蓋-200φ）	組	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	36	ため桝　ｽﾄﾚｰﾄ　100-200　355H　（塩ﾋﾞ蓋-200φ）	組	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	37	ため桝　45°　L　100-200　464H　（塩ﾋﾞ蓋-200φ）	組	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	38	ため桝　45°　L　100-200　506H　（塩ﾋﾞ蓋-200φ）	組	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	39	ため桝　ｽﾄﾚｰﾄ　100-200　233H　（塩ﾋﾞ蓋-200φ）	組	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	40	ため桝　ｽﾄﾚｰﾄ　100-200　233H　（塩ﾋﾞ蓋-200φ）	組	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	41	はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ　75mm*100t	箇所	2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	42	はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ　100mm*100t	箇所	1			

【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	43	はつり工事ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ　88mm*150t	箇所	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	44	掘削(通気分も含む)	m3	22.2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	45	埋戻し(通気分も含む)	m3	9.4			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	46	山砂(通気分も含む)	m3	12.8			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	排水設備工事	47	残土処分(場内敷均し)(通気分も含む)	m3	12.8			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0030	給湯設備工事	1	給湯　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS304)屋外架空配管　20A	m	2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0030	給湯設備工事	2	給湯　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS304)屋外架空配管　25A	m	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0030	給湯設備工事	3	給湯　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(SUS304)屋外架空配管　30A	m	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0030	給湯設備工事	4	給湯　保温工　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　15A(屋外露出　ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ)	m	2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0030	給湯設備工事	5	給湯　保温工　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　20A(屋外露出　ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ)	m	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0030	給湯設備工事	6	給湯　保温工　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　25A(屋外露出　ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ)	m	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0030	給湯設備工事	7	仕切弁　SUS製　10K20A	個	3			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0040	ｶﾞｽ設備工事	1	ｶﾞｽ　ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管地中配管　25A	m	39			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0040	ｶﾞｽ設備工事	2	ｶﾞｽ　配管用炭素鋼鋼管(白)屋外架空配管　20A	m	5			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0040	ｶﾞｽ設備工事	3	ｶﾞｽ　塗装工　白管露出　20A(調合ﾍﾟｲﾝﾄ)	m	5			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0040	ｶﾞｽ設備工事	4	ｶﾞｽｺｯｸ　20A	個	3			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0040	ｶﾞｽ設備工事	5	強化ﾎｰｽ　20A	本	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0040	ｶﾞｽ設備工事	6	地中埋設標　ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	12			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0040	ｶﾞｽ設備工事	7	埋設表示ﾃｰﾌﾟ	m	39			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0040	ｶﾞｽ設備工事	8	ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ庫　50kg*4本	台	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0040	ｶﾞｽ設備工事	9	集合装置	式	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0040	ｶﾞｽ設備工事	10	掘削	m3	6.8			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0040	ｶﾞｽ設備工事	11	埋戻し	m3	3.2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0040	ｶﾞｽ設備工事	12	山砂	m3	3.6			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0040	ｶﾞｽ設備工事	13	残土処分(場内敷均し)	m3	3.6			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	1	給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(PD)地中配管　15A	m	30			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	2	給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(PD)地中配管　20A	m	97			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	3	給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(PD)地中配管　25A	m	17			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	4	給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(PD)地中配管　40A	m	45			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	5	給水　水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(PD)屋外架空配管　15A	m	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	6	保温　屋外　15A	m	7			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	7	保温　屋外 20A	m	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	8	量水器 20A	個	2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	9	弁桝 VC-1	組	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	10	量水器桝 MC-1	組	2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	11	散水栓ﾎﾞｯｸｽ　埋込形	個	3			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	12	根切り	m3	46			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	13	埋戻し	m3	46			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	14	排水　排水用ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装鋼管(TA)地中配管　80A	m	43			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	15	排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管　50A	m	2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	16	排水　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)地中配管　65A	m	42			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	17	排水　遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(HP)地中配管　100A	m	11			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	18	排水　遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(HP)地中配管　150A	m	3			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	19	排水　配管用炭素鋼鋼管(白)地中配管　25A	m	4			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	20	通気　配管用炭素鋼鋼管(白)屋外架空配管　50A	m	2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	21	通気　配管用炭素鋼鋼管(白)地中配管　50A	m	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	22	点検桝　TC-1	組	2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	23	ため桝　RC桝 RA-1　300H	組	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	24	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　塩ﾋﾞ桝　45°90°合流　100φ-200φ　600H	組	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	25	ｶﾞｽ　配管用炭素鋼鋼管(白)屋外架空配管　15A	m	2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	26	ｶﾞｽ　配管用炭素鋼鋼管(白)地中配管　20A	m	27			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	27	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫 820*510*1100H	台	1			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	28	発生材積込費　混合廃棄物	m3	0.4			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	29	発生材積込費　金属くず	t	1.7			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	30	発生材積込費　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	0.2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	31	発生材積込費　がれき類その他	m3	3			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	32	発生材運搬費　混合廃棄物	m3	0.4			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	33	発生材運搬費　金属くず	t	1.7			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	34	発生材運搬費　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	0.2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	35	発生材運搬費　がれき類その他	m3	3			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	36	発生材処分費　混合廃棄物	m3	0.4			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	37	発生材処分費　金属くず	t	1.7			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	38	発生材処分費　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	0.2			
0040	佐原香取IC屋外工事	0030	機械設備工事	0050	撤去工事	39	発生材処分費　がれき類その他	m3	3			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	外部足場 枠組 3ヶ月	m2	339			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	最上部安全手摺 3ヶ月	m	84.7			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	内部足場 脚立足場	m2	232			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	防炎ｼｰﾄ養生 3ヶ月	m2	339			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	清掃片付	m2	232			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	1	S造建物上屋解体	m2	232			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	2	RC造建物解体	m3	11.2			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	3	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	m3	62.9			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	4	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	m3	32.7			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	5	ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去 W=200	m	30.4			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	6	ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱ撤去	m2	83.9			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	7	ｱﾙﾐ建具撤去	m2	6.4			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	8	ｶﾞﾗｽ撤去	m2	6.4			

【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	9	発生材積込費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類	t	245			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	10	発生材積込費　金属くず	t	15			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	11	発生材運搬費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類	t	245			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	12	発生材運搬費　金属くず	t	15			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	13	発生材処分費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類	t	245			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	14	発生材処分費　金属くず	t	15			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	1	IV2.0mm　管内　（撤去）	m	157			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	2	IV2.0mm　ﾀﾞｸﾄ　（撤去）	m	300			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	3	IV5.5mm2　管内　（撤去）	m	160			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	4	ﾚｰｽｳｪｲ　40型　（撤去）	m	80.8			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	5	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ　3W15A*1　金属ﾌﾟﾚｰﾄ（撤去）	個	2			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	6	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ　3W15A*2　金属ﾌﾟﾚｰﾄ（撤去）	個	1			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	7	埋込ｺﾝｾﾝﾄ　2P15A*2　金属ﾌﾟﾚｰﾄ　（撤去）	個	4			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	8	埋込ｺﾝｾﾝﾄ　4P30A*1　金属ﾌﾟﾚｰﾄ　（撤去）	個	2			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	9	電灯動力盤　PL-5	面	1			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	10	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　屋内露出　200ロ*100	個	1			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	11	照明器具　FSR1-401（撤去）	個	20			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	12	発生材積込費　金属くず	t	0.5			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	13	発生材運搬費　金属くず	t	0.5			
0050	佐原香取IC小型車庫撤去工事	0020	電気設備工事	0010	撤去工事	14	発生材処分費　金属くず	t	0.5			
0060	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	清掃片付	m2	192			
0060	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	埋戻し	m3	6.7			
0060	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	掘削機械運搬費	往復	1			
0060	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	1	RC造建物解体	m3	2.2			
0060	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	2	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	m3	20.1			
0060	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	3	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	m3	10.8			
0060	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	4	CB壁撤去 W=150	m2	84.8			
0060	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	5	発生材積込費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類	t	92.2			
0060	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	6	発生材運搬費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類	t	92.2			
0060	佐原香取ICｺﾞﾐ仮置場3撤去工事	0010	建築工事	0030	撤去工事	7	発生材処分費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類	t	92.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	墨出し	m2	260			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	外部足場 枠組 3ヶ月	m2	125			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	最上部安全手摺 3ヶ月	m	28.7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	内部足場 脚立足場	m2	260			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	養生	m2	260			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	6	防炎シート養生 6ヶ月	m2	125			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	7	清掃片付	m2	260			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	床付け	m2	30.6			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	鋤取り	m2	30.6			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0030	地業工事	1	砕石地業	m3	1.8			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0030	地業工事	2	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ敷 t=0.15	m2	27.3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0030	地業工事	3	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ敷 t=25	m2	27.3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24 S-18	m3	4.9			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	2	ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24 S-15	m3	0.9			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	3	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	4.9			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	4	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ｶｰﾄ打ちｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.9			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	5	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料 30～50	回	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	6	普通合板型枠 基礎部	m2	2.8			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	7	型枠運搬費 4t車	m2	2.8			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	1	異形鉄筋 SD295 D10	t	0.25			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	2	異形鉄筋 SD295 D13	t	0.01			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	3	鉄筋加工組立費	t	0.24			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	4	鉄筋運搬費 4t車	t	0.24			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	5	差筋ｱﾝｶｰ D10下向き	本	18			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	6	差筋ｱﾝｶｰ D10横向き	本	131			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0060	外壁工事	1	押出成形ｾﾒﾝﾄ板 t=18	m2	18			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0060	外壁工事	2	透湿防水ｼｰﾄ t=0.17	m2	18			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0070	防水工事	1	ｼｰﾘﾝｸﾞ 押出成形ｾﾒﾝﾄ板廻り MS-2 10X10	m	52.5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0070	防水工事	2	ｼｰﾘﾝｸﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ廻り MS-2 10X10	m	23.4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0070	防水工事	3	ｼｰﾘﾝｸﾞ 建具枠廻り MS-2 10X10	m	17.4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0080	ﾀｲﾙ工事	1	床100角ﾀｲﾙ	m2	5.4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0080	ﾀｲﾙ工事	2	階段磁器質ﾀｲﾙ	m	2.6			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0080	ﾀｲﾙ工事	3	床 汚垂石ﾀｲﾙ	m2	1.6			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	木工事	1	建具枠 70X30	m	16.1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0090	木工事	2	見切縁 20X20	m	4.4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	金属工事	1	縦胴縁 C-100X50X20X2.3 SOP	m	67.1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	金属工事	2	ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ 1200X600（枠付）	箇所	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	金属工事	3	床下点検口 ｱﾙﾐ 600角	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	金属工事	4	ｽﾃﾝﾚｽ床見切 W=40	m	5.5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	金属工事	5	ｽﾃﾝﾚｽ上り框 W40XH190	m	3.4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	金属工事	6	壁面Mﾊﾞｰ @300	m2	18			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	金属工事	7	軽量鉄骨壁下地 W=50 @300	m2	2.1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	金属工事	8	軽量鉄骨壁下地 W=65 @300	m2	297			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	金属工事	9	軽量鉄骨壁下地 W=100 @450	m2	8.1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	金属工事	10	壁下地開口補強 W=65 760X1920 四方	箇所	3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	金属工事	11	壁下地開口補強 W=65 700X2000 三方	箇所	6			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	金属工事	12	壁下地開口補強 W=65 800X2000 三方	箇所	12			

【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	金属工事	13	壁下地開口補強 W=65 910X2000 三方	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	金属工事	14	壁下地開口補強 W=65 1150X2000 三方	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	金属工事	15	壁下地開口補強 W=65 1200X2000 三方	箇所	3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	金属工事	16	軽量鉄骨天井下地 W=19 @300 直張り用	m2	201			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	金属工事	17	軽量鉄骨天井下地 W=25 @300 直張り用	m2	11.8			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	金属工事	18	軽鉄天井下地切込補強 450X450	箇所	11			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	金属工事	19	天井点検口 ｱﾙﾐ枠 450角	箇所	11			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	金属工事	20	ｽﾃﾝﾚｽ水切 W=120	m	1.8			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	金属工事	21	ｽﾃﾝﾚｽ膳板 W=150	m	6.3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0100	金属工事	22	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	m	14.7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0110	左官工事	1	床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ	m2	14.7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0110	左官工事	2	床 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ	m2	15.4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0110	左官工事	3	建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 内部建具	m	29.5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0110	左官工事	4	建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 外部建具	m	4.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0110	左官工事	5	複層塗材RE	m2	18			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0110	左官工事	6	下地調整塗材 C-1	m2	18			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0120	アルミニウム製建具工事	1	AD-1 ｱﾙﾐﾗﾝﾏ付親子開きﾄﾞｱ W1200XH2550	箇所	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0120	アルミニウム製建具工事	2	AD-2a ｱﾙﾐ親子開きﾄﾞｱ W1200XH2000	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0120	アルミニウム製建具工事	3	AD-2b ｱﾙﾐ親子開きﾄﾞｱ W1200XH2000	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0120	アルミニウム製建具工事	4	AD-3 ｱﾙﾐ片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W1750XH2350	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0120	アルミニウム製建具工事	5	AW-1K ｱﾙﾐ引違い窓 W1800XH1674	箇所	3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0130	鋼製建具工事	1	SD-1 ｽﾁｰﾙ両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W1800XH2000	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0130	鋼製建具工事	2	LSD-1 軽量ｽﾁｰﾙ片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W700XH2000	箇所	8			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0130	鋼製建具工事	3	LSD-2 軽量ｽﾁｰﾙ片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W1750XH2000	箇所	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0130	鋼製建具工事	4	SF-1 ｽﾁｰﾙ三方枠 W800XH2000	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0130	鋼製建具工事	5	WS-1 木製建具枠 W700XH2000	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0130	鋼製建具工事	6	WS-2 木製建具枠 W800XH2000	箇所	6			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0130	鋼製建具工事	7	WS-3 木製建具枠 W1150XH2000	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0130	鋼製建具工事	8	WS-4 木製建具枠 W1200XH2000	箇所	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0130	鋼製建具工事	9	WS-5 木製建具枠 W1750XH2000	箇所	5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0140	木製建具工事	1	WD-1 親子開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ 額入･ｶﾞﾗﾘ付 W1200XH2000	箇所	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0140	木製建具工事	2	WD-2 親子開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ 額入･ｶﾞﾗﾘ付 W1150XH2000	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0140	木製建具工事	3	WD-3 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ 額入･ｶﾞﾗﾘ付 W800XH2000	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0140	木製建具工事	4	WD-4 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 小窓･ｶﾞﾗﾘ付 W700XH2000	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0140	木製建具工事	5	WD-5 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 W950XH2000	箇所	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0140	木製建具工事	6	WD-6 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 額入･ｶﾞﾗﾘ付 W950XH2000	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0140	木製建具工事	7	WD-7 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 小窓･ｶﾞﾗﾘ付 W950XH2000	箇所	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0140	木製建具工事	8	WD-8 折れﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W1200XH2000	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0140	木製建具工事	9	WD-9 両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W910XH2000	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0150	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ工事	1	TB-1 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 隔て板共 W(3020+920)XH2000	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0150	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ工事	2	TB-2 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ W750XH2000	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0150	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ工事	3	TB-3 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ W1510XH2000	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0160	ｶﾞﾗｽ工事	1	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ FL5	m2	3.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0160	ｶﾞﾗｽ工事	2	型板ｶﾞﾗｽ F4	m2	1.7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0160	ｶﾞﾗｽ工事	3	強化ｶﾞﾗｽ T5	m2	5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0160	ｶﾞﾗｽ工事	4	ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞ 5X5	m	62.8			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	塗装工事	1	EP-G塗 ﾎﾞｰﾄﾞ面	m2	56.1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	塗装工事	2	SOP塗 鋼製建具面	m2	77.5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	塗装工事	3	DP塗3級 鋼製建具面	m2	9.4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	塗装工事	4	SOP塗 木部 細物 素地ごしらえ共	m	20.5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	塗装工事	5	素地ごしらえ ﾎﾞｰﾄﾞ面	m2	56.1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0170	塗装工事	6	錆止め塗 鋼製建具面 A種	m2	86.8			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	内装工事	1	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.0	m2	134			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	内装工事	2	長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t=2.0	m2	32.6			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	内装工事	3	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t=6.5	m2	33.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	内装工事	4	床 防塵塗装 弾性ｳﾚﾀﾝ塗床	m2	14			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	内装工事	5	床ﾗﾜﾝ合板 t=9	m2	11.7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	内装工事	6	乾式二重床 H=120～180程度	m2	14.3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	内装工事	7	きわ根太 H=120～180程度	m	37.3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	内装工事	8	ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75	m	268			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	内装工事	9	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5	m2	542			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	内装工事	10	壁 GB-S t=9.5	m2	3.5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	内装工事	11	壁 GB-S t=12.5	m2	74.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	内装工事	12	壁 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0	m2	41.4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	内装工事	13	壁 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6.0	m2	11.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	内装工事	14	壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	m2	603			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	内装工事	15	天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5	m2	117			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	内装工事	16	天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5	m2	16.9			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	内装工事	17	天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5不燃 突付張り	m2	74			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	内装工事	18	天井 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=8.0	m2	10.9			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	内装工事	19	天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	m2	74			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	内装工事	20	塩ﾋﾞ廻り縁	m	340			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	内装工事	21	壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50	m2	162			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0180	内装工事	22	天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=100	m2	194			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	雑工事	1	ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ US0812	箇所	3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	雑工事	2	ﾐﾆｷｯﾁﾝ L=1200	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	雑工事	3	ｽﾃﾝﾚｽ流し台 L=1200	箇所	1			

【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	雑工事	4	ｺﾝﾛ台 L=600	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	雑工事	5	吊戸棚 L=1200	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	雑工事	6	ｽﾃﾝﾚｽ水切棚 L=900	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	雑工事	7	室名札	箇所	7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0190	雑工事	8	ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	箇所	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0200	撤去工事	1	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	m3	4.7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0200	撤去工事	2	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ	m	32			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0200	撤去工事	3	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=100	m2	24.1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0200	撤去工事	4	内部造作解体	m2	200			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0200	撤去工事	5	流し台撤去 L=1500	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0200	撤去工事	6	ｺﾝﾛ台撤去 L=600	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0200	撤去工事	7	吊戸棚撤去 L=1500	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0200	撤去工事	8	ｽﾃﾝﾚｽ水切棚撤去 L=900	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0200	撤去工事	9	ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ撤去 1218	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0200	撤去工事	10	洗面ｶｳﾝﾀｰ撤去	m2	1.6			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0200	撤去工事	11	洗面化粧台撤去 L=600	箇所	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0200	撤去工事	12	床下点検口撤去 600角	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0200	撤去工事	13	洗濯機ﾊﾟﾝ撤去 800X600	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0200	撤去工事	14	脱衣棚撤去 400X350X800	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0200	撤去工事	15	ｱﾙﾐ建具撤去	m2	29.9			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0200	撤去工事	16	ｽﾁｰﾙ建具撤去	m2	2.3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0200	撤去工事	17	ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去	m2	21.9			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0200	撤去工事	18	木製建具撤去 枠共	m2	63			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0200	撤去工事	19	ｶﾞﾗｽ撤去	m2	47.1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0200	撤去工事	20	発生材積込費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類	t	13.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0200	撤去工事	21	発生材運搬費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類	t	13.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0200	撤去工事	22	発生材処分費　ｺﾝｸﾘｰﾄ類	t	13.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0200	撤去工事	23	発生材積込費　金属くず	t	2.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0200	撤去工事	24	発生材運搬費　金属くず	t	2.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0200	撤去工事	25	発生材処分費　金属くず	t	2.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0200	撤去工事	26	発生材積込費　混合廃棄物	m3	29.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0200	撤去工事	27	発生材運搬費　混合廃棄物	m3	29.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0010	建築工事	0200	撤去工事	28	発生材処分費　混合廃棄物	m3	29.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	1	厚鋼電線管 G22 露出	m	7.5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	2	厚鋼電線管 G28 露出	m	3.8			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	3	ねじなし電線管 E25 露出	m	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	4	ねじなし電線管 E31 露出	m	0.5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	5	PF管 16 いんぺい	m	34.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	6	PF管 22 いんぺい	m	1.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	7	EM-IE1.6mm 管内	m	12.8			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	8	EM-IE1.6mm ころがし	m	74.3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	9	EM-IE1.6mm PF管内	m	13.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	10	EM-EEF2.0mm-2C ころがし	m	49.4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	11	EM-EEF2.0mm-2C PF管内	m	9.6			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	12	EM-EEF2.0mm-3C 管内	m	8.5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	13	EM-EEF2.0mm-3C ころがし	m	71.9			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	14	EM-EEF2.0mm-3C PF管内	m	17.4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	15	EM-CE3.5mm2-2C ころがし	m	31.7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	16	EM-CE3.5mm2-2C PF管内	m	4.8			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	17	EM-CE5.5mm2-3C 管内	m	4.3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	18	EM-CE5.5mm2-3C ころがし	m	6.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	19	EM-CE5.5mm2-3C PF管内	m	1.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	20	EM-CEE2.0mm2-2C ころがし	m	10.7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	21	EM-CEE2.0mm2-2C PF管内	m	2.4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	22	金属ﾗｯｸ W=500	m	11.5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	23	金属ﾀﾞｸﾄ W=500,H=200	m	2.7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	24	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102x44(ｶﾊﾞｰ付)	個	10			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	25	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102x54(ｶﾊﾞｰ付)	個	3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	26	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 屋外露出 200ﾛ×100（SUS-WP）	個	3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	27	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15Ax1EET 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ	個	10			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	28	地震計（取外再取付）	面	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	29	軸重計（取外再取付）	面	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	30	一体型ｱﾝﾌﾟ架（取外再取付）	面	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	31	警報表示盤（取外再取付）	面	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	32	可変表示盤（取外再取付）	面	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	33	EM-CE5.5mm2-3C ころがし	m	77			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	34	電力量計 1φ3W 120A	面	9			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0010	動力設備工事	35	電力量計 3φ3W 120A	面	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯設備工事	1	PF管 16 いんぺい	m	30.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯設備工事	2	PF管 22 いんぺい	m	15.4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯設備工事	3	EM-EEF1.6mm-2C ころがし	m	299			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯設備工事	4	EM-EEF1.6mm-2C PF管内	m	39.6			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯設備工事	5	EM-EEF1.6mm-3C ころがし	m	34.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯設備工事	6	EM-EEF1.6mm-3C PF管内	m	21.4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯設備工事	7	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102x44(ｶﾊﾞｰ付)	個	34			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯設備工事	8	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102x54(ｶﾊﾞｰ付)	個	79			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯設備工事	9	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P15Ax1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ	個	12			

【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯設備工事	10	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P15Ax2 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ	個	3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯設備工事	11	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P15Ax1+1PL15A×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯設備工事	12	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P15Ax2+1PL15A×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯設備工事	13	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 3W15Ax2 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ	個	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯設備工事	14	人感ｾﾝｻｰ 親機	個	7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯設備工事	15	人感ｾﾝｻｰ 子機･換気扇連動	個	6			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯設備工事	16	電灯動力盤 MPL-1(改修)	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯設備工事	17	LRS1-13	個	3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯設備工事	18	LRS3-4-65	個	13			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯設備工事	19	LSS9-2-15	個	10			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯設備工事	20	LSS9-2-30	個	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯設備工事	21	LSS9-4-30	個	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯設備工事	22	LSS9-4-37	個	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯設備工事	23	LSS9-4-48	個	17			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯設備工事	24	LBF3MP/RP-2-06	個	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯設備工事	25	K1-LRS11-1	個	16			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯設備工事	26	K1-LRS11-2	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0020	電灯設備工事	27	SP-A(棚下灯)	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0030	ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	1	PF管 16 いんぺい	m	242			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0030	ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	2	PF管 22 いんぺい	m	53.8			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0030	ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	3	EM-EEF2.0mm-2C ころがし	m	185			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0030	ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	4	EM-EEF2.0mm-2C PF管内	m	242			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0030	ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	5	EM-EEF2.0mm-3C ころがし	m	109			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0030	ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	6	EM-EEF2.0mm-3C PF管内	m	53.8			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0030	ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	7	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102x44(ｶﾊﾞｰ付)	個	78			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0030	ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	8	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15Ax2 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ	個	50			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0030	ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	9	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15Ax1EET 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ	個	14			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0030	ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	10	防水ｺﾝｾﾝﾄ 2P15Ax2E	個	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0030	ｺﾝｾﾝﾄ設備工事	11	埋込USBｺﾝｾﾝﾄ 2ﾎﾟｰﾄ 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ	個	9			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0040	電話設備工事	1	PF管 22 いんぺい	m	46.4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0040	電話設備工事	2	EM-ICT0.3mm-3C PF管内	m	46.4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0040	電話設備工事	3	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102x44(ｶﾊﾞｰ付)	個	4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0040	電話設備工事	4	電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ 壁付	個	4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0050	ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事	1	PF管 16 いんぺい	m	21			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0050	ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事	2	EM-S-5C-FB ころがし	m	39.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0050	ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事	3	EM-S-5C-FB PF管内	m	21			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0050	ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事	4	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102x44(ｶﾊﾞｰ付)	個	5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0050	ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事	5	直列ﾕﾆｯﾄ 中間	個	3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0050	ﾃﾚﾋﾞ共聴設備工事	6	直列ﾕﾆｯﾄ 端末	個	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	1	IV2.0mm 管内（撤去）	m	712			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	2	IV2.0mm PF管内（撤去）	m	336			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	3	IV5.5mm2 管内（撤去）	m	24			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	4	IV5.5mm2 PF管内（撤去）	m	38.4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	5	VVR3.5mm2-2C PF管内（撤去）	m	22			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	6	VVR5.5mm2-4C PF管内（撤去）	m	10.5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	7	CVV2.0mm2-2C PF管内（撤去）	m	9.5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	8	手元開閉器箱(防水型)（撤去）	面	4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	9	IV1.6mm 管内（撤去）	m	567			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	10	VVF1.6mm-2C ころがし（撤去）	m	56.6			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	11	VVF1.6mm-2C PF管内（撤去）	m	2.8			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	12	VVF1.6mm-3C ころがし（撤去）	m	36.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	13	VVF1.6mm-3C PF管（撤去）	m	4.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	14	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P15Ax1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ(撤去)	個	4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	15	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P15Ax2 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ(撤去)	個	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	16	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P15Ax3 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ(撤去)	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	17	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P15Ax4 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ(撤去)	個	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	18	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P15Ax1+PL 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ(撤去)	個	7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	19	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P15Ax2+PL 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ(撤去)	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	20	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 3W15Ax2 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ(撤去)	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	21	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 3W15Ax2+1P15Ax1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ(撤去)	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	22	ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ（撤去）	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	23	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15Ax1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ（撤去）	個	3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	24	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15Ax2 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ（撤去）	個	23			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	25	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15Ax1+E 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ（撤去）	個	3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	26	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15Ax2+E 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ（撤去）	個	5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	27	防水ｺﾝｾﾝﾄ 2P15Ax2+E（撤去）	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	28	床付ｺﾝｾﾝﾄ 2P15Ax1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ(撤去)	個	4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	29	FRS11-D181（撤去）	個	4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	30	FRS12-D181（撤去）	個	5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	31	FRS3-202（撤去）	個	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	32	K1-FRS3-202（撤去）	個	3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	33	FRF2-205（撤去）	個	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	34	FRS15-322（撤去）	個	10			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	35	K1-FRS15-322（撤去）	個	4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	36	FBC2-101（撤去）	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	37	FBS2-201（撤去）	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	38	FBF2RP-201（撤去）	個	1			

【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	39	FSF4A-204（撤去）	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	40	FSF4A-205（撤去）	個	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	41	FSS4-401（撤去）	個	10			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	42	FSS4MP-401（撤去）	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	43	FSS4-402（撤去）	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	44	K1-FSS4-402（撤去）	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	45	IL60W×1(直付)（撤去）	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	46	K1-IRS1-20（撤去）	個	4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	47	赤色灯（撤去）	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	48	電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ 壁付（撤去）	個	4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	49	電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ 床付（撤去）	個	5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	50	S-5C-FB PF管内（撤去）	m	36.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	51	直列ﾕﾆｯﾄ 中間（撤去）	個	3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	52	直列ﾕﾆｯﾄ 端末（撤去）	個	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	53	AE1.2mm-2C PF管内（撤去）	m	17.9			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	54	CPEV0.65mm-10P PF管内（撤去）	m	49.6			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	55	ｲﾝﾀｰﾎﾝ 親機（撤去）	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	56	ｲﾝﾀｰﾎﾝ 子機(壁掛)（撤去）	個	4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	57	ｲﾝﾀｰﾎﾝ 子機(床置)（撤去）	個	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	58	HP1.2mm-2C PF管内（撤去）	m	32			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	59	火災通報装置（撤去）	面	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	60	ﾍﾞﾙ 壁付（撤去）	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	61	表示灯 壁付（撤去）	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	62	押釦 床付（撤去）	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	63	押釦(110)床付（撤去）	個	4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	64	押釦(110)壁付（撤去）	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	65	発生材積込費　金属くず	t	0.5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	66	発生材運搬費　金属くず	t	0.5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0020	電気設備工事	0060	撤去工事	67	発生材処分費　金属くず	t	0.5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0010	衛生器具設備工事	1	洋風便器C810S ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式、温水洗浄便座	組	3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0010	衛生器具設備工事	2	壁掛小便器U620 自動洗浄低ﾘｯﾌﾟ形	組	3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0010	衛生器具設備工事	3	壁掛洗面器LSE135ACR 電気温水器自動水栓(ｻｰﾓ)	組	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0010	衛生器具設備工事	4	洗面化粧台LDPL075BAGEN2A 化粧鏡付	組	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0010	衛生器具設備工事	5	掃除用流しS210 ﾊﾞｯｸ有り	組	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0010	衛生器具設備工事	6	洗濯機ﾊﾟﾝPWSP74J2W 740×640	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0010	衛生器具設備工事	7	化粧鏡(一般鏡)YM3560A 350×600	枚	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0010	衛生器具設備工事	8	混合水栓TKS05301J 流し用	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0010	衛生器具設備工事	9	飲料熱湯用立水栓T76D 流し用	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0010	衛生器具設備工事	10	ｱﾝｸﾞﾙ形止水栓TL347CU 電気温水器用	個	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0010	衛生器具設備工事	11	横水栓(緊急止水付)TW11R 洗濯機用	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	1	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VA 屋内一般配管20A	m	0.9			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	2	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VA 機械室・便所配管 20A	m	20.7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	3	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VA 機械室・便所配管 25A	m	6.6			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	4	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VA 機械室・便所配管 32A	m	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	5	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VD 屋内一般配管20A	m	0.3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	6	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VD 機械室・便所配管 20A	m	20.3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	7	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VD 機械室・便所配管 25A	m	4.5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	8	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VD 機械室・便所配管 32A	m	5.8			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	9	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VD 機械室・便所配管 40A	m	1.3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	10	仕切弁 管端防食ｺｱ付 JIS5k 20A	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	11	仕切弁 管端防食ｺｱ付 JIS5k 25A	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	12	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ SUS製 20A	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	13	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ SUS製 25A	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	14	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ SUS製 13A×600L	個	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	15	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ SUS製 13A×1000L	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	16	保温 PF 給水管 屋内隠ぺい 20A	m	13.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	17	保温 PF 給水管 屋内隠ぺい 25A	m	5.1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	18	保温 PF 給水管 暗渠内 20A	m	7.8			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	19	保温 PF 給水管 暗渠内 25A	m	1.5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	20	保温 PF 給水管 暗渠内 32A	m	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	21	保温 PF 給水管 屋外露出 20A	m	0.6			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	22	配管接続 鋼管類 保温有り 32A	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	23	機械はつり 厚さ200mmφ38mm	箇所	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	24	機械はつり 厚さ200mmφ50mm	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	25	機械はつり 厚さ300mmφ38mm	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0020	給水設備工事	26	機械はつり 厚さ300mmφ63mm	箇所	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	屋外給水設備工事	1	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 地中配管20A	m	19.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	屋外給水設備工事	2	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 地中配管40A	m	23.1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	屋外給水設備工事	3	仕切弁管端防食ｺｱ付 JIS5k20A	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	屋外給水設備工事	4	仕切弁管端防食ｺｱ付 JIS5k40A	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	屋外給水設備工事	5	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ SUS製20A	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	屋外給水設備工事	6	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ SUS製40A	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	屋外給水設備工事	7	量水器 直読式20A	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	屋外給水設備工事	8	弁桝 VC-P	組	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	屋外給水設備工事	9	弁桝 VC-1	組	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	屋外給水設備工事	10	量水器桝 MC-1	組	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	屋外給水設備工事	11	配管接続 樹脂管類保温無し 40A	箇所	2			

【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	屋外給水設備工事	12	地中埋設ﾃｰﾌﾟ 幅150mm	m	42.3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0030	屋外給水設備工事	13	地中埋設標 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	8			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	排水設備工事	1	排水用 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) 屋内一般配管 50A	m	8.5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	排水設備工事	2	排水用 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) 機械室･便所配管 40A	m	9.7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	排水設備工事	3	排水用 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) 機械室･便所配管 50A	m	26.5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	排水設備工事	4	排水用 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) 機械室･便所配管 65A	m	22.4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	排水設備工事	5	排水用 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) 機械室･便所配管 75A	m	10.6			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	排水設備工事	6	排水用 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) 機械室･便所配管 100A	m	8.7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	排水設備工事	7	床上掃除口 COA 50A	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	排水設備工事	8	床上掃除口 COA 80A	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	排水設備工事	9	床上掃除口 COA 100A	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	排水設備工事	10	排水金物 D 50A	個	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	排水設備工事	11	床排水ﾄﾗｯﾌﾟ T5A 50A	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	排水設備工事	12	通気金物(VC100) ｽﾃﾝﾚｽ製深形ﾌｰﾄﾞ 100A	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	排水設備工事	13	保温 GW排水管 屋内隠ぺい40A	m	0.8			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	排水設備工事	14	保温 GW排水管 屋内隠ぺい50A	m	3.5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	排水設備工事	15	配管接続 樹脂管類保温無し 50A	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	排水設備工事	16	配管接続 樹脂管類保温無し 80A	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	排水設備工事	17	機械はつり 厚さ200mmφ63mm	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	排水設備工事	18	機械はつり 厚さ200mmφ75mm	箇所	6			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	排水設備工事	19	機械はつり 厚さ200mmφ100mm	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	排水設備工事	20	機械はつり 厚さ300mmφ75mm	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	排水設備工事	21	機械はつり 厚さ300mmφ125mm	箇所	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0040	排水設備工事	22	溝はつり 75mm×75mm	m	1.3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	1	排水用 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) 屋内一般配管 50A	m	0.9			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	2	排水用 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP) 機械室･便所配管 100A	m	3.3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	3	排水用 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU) 地中配管100A	m	31.6			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	4	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝インﾊﾞｰﾄ桝(区分A) 150φ-100φ300H 塩ﾋﾞ蓋	組	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	5	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝インﾊﾞｰﾄ桝(区分A) 150φ-100φ500H 塩ﾋﾞ蓋	組	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	6	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝インﾊﾞｰﾄ桝(区分A) 150φ-100φ800H 塩ﾋﾞ蓋	組	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	7	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝インﾊﾞｰﾄ桝(区分A) 200φ-100φ900H 塩ﾋﾞ蓋	組	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	8	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝インﾊﾞｰﾄ桝(区分A) 200φ-100φ1100H 塩ﾋﾞ蓋	組	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	9	既設インﾊﾞｰﾄ桝改修 インﾊﾞｰﾄ改修600口以下	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	10	既設インﾊﾞｰﾄ桝穴あけ手はつり 厚さ100mm125mm	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	給湯設備工事	1	WHE-1電気温水器 先止式据置型貯湯量12L	台	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	給湯設備工事	2	WHG-1ｶﾞｽ給湯器 給湯専用屋外壁掛形 50号	台	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	給湯設備工事	3	WHG-2ｶﾞｽ給湯器 給湯専用屋外壁掛形 32号	台	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	給湯設備工事	4	一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 JIS G 3448 機械室･便所配管 20A	m	26.9			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	給湯設備工事	5	一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 JIS G 3448 機械室･便所配管 25A	m	1.8			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	給湯設備工事	6	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ SUS製20A	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	給湯設備工事	7	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ SUS製25A	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	給湯設備工事	8	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ SUS製13A×500L	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	給湯設備工事	9	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ SUS製13A×1000L	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	給湯設備工事	10	保温 GW給湯管 屋内隠ぺい20A	m	26.9			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	給湯設備工事	11	保温 GW給湯管 屋内隠ぺい25A	m	1.8			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	給湯設備工事	12	ﾘﾓｺﾝ配線付属ｹｰﾌﾞﾙ ころがし配線労務費のみ	m	16.1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	給湯設備工事	13	ﾘﾓｺﾝ配線付属ｹｰﾌﾞﾙ PF管内配線労務費のみ	m	3.6			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	給湯設備工事	14	合成樹脂製可とう電線管 隠ぺいPF16	m	2.6			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0060	給湯設備工事	15	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 樹脂製2個用浅形	個	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	ｶﾞｽ設備工事	1	LPG-1LPｶﾞｽ集合装置 3+3本 自動切替式一体型調整器15kg	組	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	ｶﾞｽ設備工事	2	ｶﾞｽ管配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般配管 20A	m	26.5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	ｶﾞｽ設備工事	3	ｶﾞｽ管配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般配管 25A	m	17.3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	ｶﾞｽ設備工事	4	ねじｶﾞｽ栓 黄銅製20A	個	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	ｶﾞｽ設備工事	5	ねじｶﾞｽ栓 黄銅製25A	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	ｶﾞｽ設備工事	6	ｶﾞｽ栓 LB一口ﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	ｶﾞｽ設備工事	7	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ SUS製20A	個	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0070	ｶﾞｽ設備工事	8	塗装工事 白管 露出25A	m	10.3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	1	ACP-1 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外ﾕﾆｯﾄ 冷房14.0kW暖房16.0kW	台	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	2	ACP-1a ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内ﾕﾆｯﾄ 4方向ｶｾｯﾄ形 冷房2.2kW暖房2.5kW	台	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	3	ACP-1b ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内ﾕﾆｯﾄ 4方向ｶｾｯﾄ形 冷房2.8kW暖房3.2kW	台	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	4	ACP-1c ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内ﾕﾆｯﾄ 壁掛形 冷房2.2kW暖房2.5kW	台	7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	5	ACP-2 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外ﾕﾆｯﾄ 冷房10.0kW暖房11.2kW	台	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	6	ACP-2a ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内ﾕﾆｯﾄ 4方向ｶｾｯﾄ形 冷房4.5kW暖房5.0kW	台	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	7	ACP-2b ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室内ﾕﾆｯﾄ 壁掛形 冷房2.2kW暖房2.5kW	台	3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	8	ACP-3 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ4方向ｶｾｯﾄ形 冷房5.6kW暖房6.3kW	台	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	9	既設PAC-5ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ冷房4.0kW 室外ﾕﾆｯﾄ取外し	台	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	10	既設PAC-5ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ冷房4.0kW 室外ﾕﾆｯﾄ再取付け	台	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	11	EH-1 電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰｻｰﾓｽﾀｯﾄ内蔵壁掛形 ｽﾃﾝﾚｽ製暖房9000kJ/h	台	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	12	機器搬入費 容積品300kg/m3以下	t	0.3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	13	冷媒用断熱被覆銅管 液管 屋内一般6.35φ	m	38			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	14	冷媒用断熱被覆銅管 液管 屋内一般9.52φ	m	24.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	15	冷媒用断熱被覆銅管 ｶﾞｽ管 屋内一般12.70φ	m	38			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	16	冷媒用断熱被覆銅管 ｶﾞｽ管 屋内一般15.88φ	m	24.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	17	ﾄﾞﾚﾝ用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 屋内一般20A	m	21.7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	18	ﾄﾞﾚﾝ用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 屋内一般25A	m	5.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	19	ﾄﾞﾚﾝ用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 屋内一般30A	m	28.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	20	ｸｰﾗｰｷｬｯﾌﾟ 指定色65φ	m	3			

【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	21	冷媒管化粧ｹｰｽ 樹脂製100×70	m	13.3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	22	冷媒管保温外装 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	m	0.6			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	23	保温 GWﾄﾞﾚﾝ管 屋内隠ぺい20A	m	17.7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	24	保温 GWﾄﾞﾚﾝ管 屋内隠ぺい25A	m	5.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	25	保温 GWﾄﾞﾚﾝ管 屋内隠ぺい32A	m	28.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	26	配管接続 鋼管類保温有り 15A	箇所	3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	27	配管接続 鋼管類保温有り 20A	箇所	3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	28	配管接続 樹脂管類保温無し 32A	箇所	3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	29	ｴｱｺﾝ室内外連絡配線CVV1.25□-2C ころがし配線	m	96.7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	30	ｴｱｺﾝ室内外連絡配線VVF2.0-3C ころがし配線	m	9.7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	31	ﾘﾓｺﾝ配線CVV1.25□-2C ころがし配線	m	17.3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	32	ﾘﾓｺﾝ配線CVV1.25□-2C PF管内配線	m	31.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	33	合成樹脂製可とう電線管 隠ぺいPF16	m	17.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	34	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 樹脂製2個用浅形	個	14			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0080	空気調和設備工事	35	文字標識等 500m2以下	式	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0090	換気設備工事	1	HEU-1換気空調機 天井ｶｾｯﾄ形30m3/h	台	10			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0090	換気設備工事	2	HEU-2換気空調機 天井ｶｾｯﾄ形60m3/h	台	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0090	換気設備工事	3	HEU-3全熱交換器ﾕﾆｯﾄ 天井ｶｾｯﾄ形150m3/h	台	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0090	換気設備工事	4	VE-1ﾀﾞｸﾄ用換気扇 低騒音形50m3/h	台	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0090	換気設備工事	5	VE-2ﾀﾞｸﾄ用換気扇 低騒音形250m3/h	台	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0090	換気設備工事	6	VE-3ﾀﾞｸﾄ用換気扇 低騒音形300m3/h	台	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0090	換気設備工事	7	VE-4ﾀﾞｸﾄ用換気扇 二部屋用100m3/h	台	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0090	換気設備工事	8	VE-5ﾀﾞｸﾄ用換気扇 三部屋用100m3/h	台	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0090	換気設備工事	9	VE-6ﾀﾞｸﾄ用換気扇 台所用50m3/h	台	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0090	換気設備工事	10	VE-ﾌﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ 自然給気ﾀｲﾌﾟ250m3/h	台	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0090	換気設備工事	11	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 100φ	m	115			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0090	換気設備工事	12	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 150φ	m	18.6			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0090	換気設備工事	13	ｽﾃﾝﾚｽ製深形ﾌｰﾄﾞ 防虫網付指定色 100φ	個	27			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0090	換気設備工事	14	ｽﾃﾝﾚｽ製深形ﾌｰﾄﾞ 防虫網付指定色 150φ	個	13			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0090	換気設備工事	15	ｽﾃﾝﾚｽ製深形ﾌｰﾄﾞ 防虫網付指定色 200φ	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0090	換気設備工事	16	ｸｰﾗｰｷｬｯﾌﾟ 指定色150φ	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0090	換気設備工事	17	保温 GW25mmｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 屋内隠ぺい100φ	m	90.7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0090	換気設備工事	18	保温 GW25mmｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 屋内隠ぺい150φ	m	10.7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0090	換気設備工事	19	保温 RW50mmｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 屋内隠ぺい150φ	m2	2.6			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0090	換気設備工事	20	ﾘﾓｺﾝ配線CVV1.25□-2C ころがし配線	m	9.6			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0090	換気設備工事	21	ﾘﾓｺﾝ配線CVV1.25□-2C PF管内配線	m	4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0090	換気設備工事	22	合成樹脂製可とう電線管 隠ぺいPF16	m	3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0090	換気設備工事	23	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 樹脂製2個用浅形	個	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	1	撤去洋風腰掛便器 C780ﾀﾝｸ式	組	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	2	撤去和風大便器 C750Vﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式	組	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	3	撤去和風両用便器 C750AVﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式	組	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	4	撤去ｽﾄｰﾙ小便器 US610Cﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式	組	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	5	撤去掃除用流し SK22Aﾊﾞｯｸ付	組	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	6	撤去洗面器 L507	組	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	7	撤去同上電気温水器 置台型貯湯量10L以下	台	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	8	撤去洗面器 L507自動水栓	組	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	9	撤去洗面化粧台 LDA754MHA化粧鏡付	組	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	10	撤去同上電気温水器 置台型貯湯量10L以下	台	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	11	撤去洗面化粧台 LDA754MHA化粧鏡付	組	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	12	撤去洗濯機ﾊﾟﾝ PWA801CFPB800×640×85H	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	13	撤去化粧鏡 TS119AE5455×608×5t	枚	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	14	撤去湯水混合水栓 13mm	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	15	撤去水栓 13mm	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	16	撤去水石けん入れ TS126BD	個	3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	17	撤去 硬質塩ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VA 機械室・便所配管 20A	m	35.3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	18	撤去 硬質塩ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VA 機械室・便所配管 25A	m	7.3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	19	撤去 硬質塩ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VA 機械室・便所配管 40A	m	3.7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	20	撤去 硬質塩ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VD 機械室・便所配管 20A	m	0.3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	21	撤去保温(給水管) PF 屋内隠ぺい20A	m	9			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	22	撤去保温(給水管) PF 暗渠内20A	m	26.3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	23	撤去保温(給水管) PF 暗渠内25A	m	7.3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	24	撤去保温(給水管) PF 暗渠内40A	m	3.7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	25	配管切断 鋼管類保温有り 25A	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	26	配管切断 鋼管類保温有り 40A	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	27	撤去水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 地中配管20A	m	2.4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	28	撤去水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 地中配管25A	m	1.9			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	29	撤去水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 地中配管40A	m	1.4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	30	撤去仕切弁 20A	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	31	撤去仕切弁 25A	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	32	撤去ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 20A	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	33	撤去量水器 25A	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	34	撤去弁桝 VC-P	組	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	35	撤去量水器桝 MC-1	組	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	36	配管切断 樹脂管類保温無し 25A	箇所	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	37	配管切断 樹脂管類保温無し 40A	箇所	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	38	配管用 掘削 人力	m3	3.4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	39	配管用 埋戻し 人力	m3	3			

【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	40	配管用 掘削 機械	m3	5.9			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	41	配管用 敷砂 人力	m3	1.8			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	42	配管用 埋戻し 機械	m3	4.5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	43	配管用 残土処分 場内敷き均し	m3	1.8			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	44	撤去硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）屋内一般配管 40A	m	1.8			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	45	撤去硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）屋内一般配管 50A	m	3.4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	46	撤去硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）屋内一般配管 65A	m	5.8			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	47	撤去硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）機械室･便所配管 40A	m	13.8			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	48	撤去硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）機械室･便所配管 50A	m	12.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	49	撤去硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）機械室･便所配管 65A	m	4.8			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	50	撤去硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）機械室･便所配管 75A	m	6.3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	51	撤去硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）機械室･便所配管 100A	m	12.8			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	52	撤去床上掃除口 COA 50A	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	53	撤去床上掃除口 COA 65A	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	54	撤去床上掃除口 COA 80A	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	55	撤去床上掃除口 COA 100A	個	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	56	撤去排水金物 D 50A	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	57	撤去床排水ﾄﾗｯﾌﾟT5A 50A	個	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	58	撤去通気金物 VA-2 100A	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	59	撤去保温(排水管) PF 屋内隠ぺい40A	m	0.6			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	60	配管切断 樹脂管類保温無し 50A	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	61	配管切断 樹脂管類保温無し 100A	箇所	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	62	撤去硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）屋内一般配管 50A	m	2.7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	63	配管用 掘削 人力	m3	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	64	配管用 埋戻し 人力	m3	1.9			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	65	配管用 掘削 機械	m3	12.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	66	配管用 敷砂 人力	m3	1.7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	67	配管用 埋戻し 機械	m3	10.6			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	68	配管用 残土処分 場内敷き均し	m3	1.7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	69	撤去ｶﾞｽ湯沸器 追焚付屋外壁掛型 24号	台	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	70	撤去被覆銅管(M) 機械室・便所配管 20A	m	20.9			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	71	撤去 ﾍﾟｱﾁｭｰﾌﾞ被覆銅管 屋内一般配管 12.7φ	m	17			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	72	撤去配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般配管 20A	m	2.4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	73	撤去配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般配管 25A	m	7.1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	74	撤去ｶﾞｽ栓 二口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	75	撤去LPｶﾞｽ集合装置 2+2本 自動切替式一体型	組	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	76	撤去 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋外機 冷房7.1kW以下 ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収共	台	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	77	撤去 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋外機 冷房14.0kW以下 ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収共	台	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	78	撤去 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機 天井吊 冷房4.0kW以下 ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収共	台	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	79	撤去 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機 天井吊 冷房5.0kW以下 ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収共	台	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	80	撤去 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ屋内機 天井吊 冷房7.1kW以下 ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収共	台	3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	81	撤去 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ屋外機 冷房2.5kW以下 ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収共	台	3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	82	撤去 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ屋内機 壁掛 冷房2.5kW以下 ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収共	台	3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	83	撤去冷媒用断熱被覆銅管 液管 屋内一般6.35φ	m	40.5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	84	撤去冷媒用断熱被覆銅管 液管 屋内一般9.52φ	m	19.1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	85	撤去冷媒用断熱被覆銅管 ｶﾞｽ管 屋内一般9.52φ	m	11			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	86	撤去冷媒用断熱被覆銅管 ｶﾞｽ管 屋内一般12.70φ	m	29.5			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	87	撤去冷媒用断熱被覆銅管 ｶﾞｽ管 屋内一般15.88φ	m	19.1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	88	撤去ﾄﾞﾚﾝ用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP）屋内一般配管16A	m	9.2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	89	撤去ﾄﾞﾚﾝ用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP）屋内一般配管25A	m	9.1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	90	撤去ﾄﾞﾚﾝ用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP）屋内一般配管30A	m	16			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	91	撤去冷媒管化粧ｶｰｽ 樹脂製60×58	m	7.6			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	92	撤去保温(ﾄﾞﾚﾝ管) PF 屋内隠ぺい25A	m	9.1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	93	撤去保温(ﾄﾞﾚﾝ管) PF 屋内隠ぺい32A	m	16			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	94	撤去 ｴｱｺﾝ室内外連絡配線 VVF2.0-3C ころがし配線	m	63.6			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	95	撤去 ﾘﾓｺﾝ配線CVV1.25□-2C PF管内配線	m	38.7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	96	撤去 合成樹脂製可とう電線管 隠ぺいPF22	m	31.7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	97	配管切断 鋼管類保温有り 15A	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	98	配管切断 鋼管類保温有り 20A	箇所	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	99	配管切断 樹脂管類保温有り 32A	箇所	3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	100	撤去全熱交換器 ﾕﾆｯﾄ天井吊300m3/h以下	台	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	101	撤去全熱交換器 空調換気扇105m3/h以下	台	4			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	102	撤去天井扇 天井埋込形換気扇	台	8			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	103	撤去ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ	台	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	104	撤去ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 100φ	m	21.7			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	105	撤去ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 150φ	m	21			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	106	撤去ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 100φ	個	13			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	107	撤去ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 150φ	個	10			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	108	撤去ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 200φ	個	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	109	撤去給排気ｸﾞﾘﾙ 150φ	個	2			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	110	撤去保温(ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ) 隠ぺいGW25	m2	9			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	111	撤去保温(ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ) 隠ぺいRW50	m2	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	112	発生材積込費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類	t	0.13			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	113	発生材運搬費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類	t	0.13			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	114	発生材処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類	t	0.13			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	115	発生材積込費 ｶﾞﾗｽくず	m3	2.1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	116	発生材運搬費 ｶﾞﾗｽくず	m3	2.1			

【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	117	発生材処分費　ｶﾞﾗｽくず	m3	2.1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	118	発生材積込費　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	119	発生材運搬費　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	120	発生材処分費　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	1			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	121	発生材積込費　金属くず	t	6.3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	122	発生材運搬費　金属くず	t	6.3			
0070	山武成東IC料金所改修工事	0030	機械設備工事	0100	撤去工事	123	発生材処分費　金属くず	t	6.3			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	水盛遣り方	m2	410			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	墨出し	m2	410			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	外部足場 枠組 3ヶ月	m2	510			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	最上部安全手摺 3ヶ月	m	94.2			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	内部足場 脚立足場	m2	410			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	6	養生	m2	410			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	7	ｸﾞﾘｰﾝｼｰﾄ養生 3ヶ月	m2	510			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	8	水平ﾈｯﾄ養生 3ヶ月	m2	410			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	9	清掃片付	m2	410			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	10	平板載荷試験 長期鉛直地耐力 50kN/m2	箇所	1			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	根切 機械	m3	386			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	床付け	m2	644			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	3	埋戻し 根切土	m3	109			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	4	残土処分 場外処分	m3	277			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	5	掘削機械運搬費	往復	2			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0030	地業工事	1	砕石地業	m3	36.5			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	捨ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=18 S-15	m3	10			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	2	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24 S-15	m3	85.4			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	3	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24 S-15	m3	122			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	4	躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24 S-15	m3	17.7			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	5	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	10			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	85.4			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	7	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	122			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	8	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	17.7			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	9	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料 50～100	回	4			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	10	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送料 50～100	m3	235			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	11	普通合板型枠 基礎部	m2	403			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	12	打放合板型枠	m2	174			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0040	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	13	型枠運搬費 10t車	m2	577			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	1	異形鉄筋 SD295 D10	t	5.23			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	2	異形鉄筋 SD295 D13	t	12.04			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	3	異形鉄筋 SD295 D16	t	0.82			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	4	異形鉄筋 SD345 D19	t	0.72			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	5	異形鉄筋 SD345 D22	t	3.64			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	6	鉄筋加工組立費	t	21.59			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	7	鉄筋運搬費 10t車	t	21.59			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0050	鉄筋工事	8	鉄筋ｶﾞｽ圧接 D22+D22	箇所	114			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	1	角形鋼管 BCR295 □-250×250×12	t	7.95			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	2	角形鋼管 STKR400 □-100×100×3.2	t	0.33			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	3	角形鋼管 STKR400 □-100×50×3.2	t	0.14			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	4	角形鋼管 STKR400 □-100×100×4.5	t	0.97			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	5	H形鋼 SN400B H-400×200×8×13	t	8.55			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	6	H形鋼 SN400A H-350×175×7×11	t	2.91			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	7	H形鋼 SN400A H-150×150×7×10	t	0.14			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	8	H形鋼 SN400A H-148×100×6×9	t	2.88			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	9	等辺山形鋼 SS400 L-65×65×6	t	0.09			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	10	等辺山形鋼 SS400 L-50×50×6	t	1.24			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	11	平鋼 SS400 FB-75×6	t	0.01			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	12	平鋼 SS400 FB-44×4.5	t	0.42			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	13	ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 SSC400 C-100×50×20×2.3	t	1.89			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	14	鋼板 SN490C PL-22	t	0.38			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	15	鋼板 SS400 PL-12	t	0.02			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	16	鋼板 SS400 PL-9	t	0.03			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	17	鋼板 SS400 PL-6	t	0.04			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	18	JISﾌﾞﾚｰｽ M16 L=3500 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共	組	52			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	19	JISﾌﾞﾚｰｽ M16 L=3700 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共	組	10			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	20	JISﾌﾞﾚｰｽ M16 L=4100 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共	組	32			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	21	JISﾌﾞﾚｰｽ M16 L=4400 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共	組	10			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	22	ﾄﾙｼｱ高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L70	本	1169			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	23	ﾄﾙｼｱ高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L60	本	445			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	24	中ﾎﾞﾙﾄ M12 L60	本	163			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	25	中ﾎﾞﾙﾄ M12 L50	本	830			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	26	ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ 25-12V □-250X250X12	箇所	12			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	27	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SS400 M12 L=300	本	32			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	28	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SS400 M12 L=480	本	48			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	29	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み 16～12mm	本	80			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	30	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ 420X420X30	箇所	12			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	31	ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ 260X150X30	箇所	24			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	32	鉄骨工場製作費 S造 ｺﾗﾑ	t	27.52			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	33	素地ごしらえ C種	m2	835			

【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	34	錆止め塗 工場 一般錆止め	m2	835			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	35	鉄骨現場建方	t	27.52			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	36	高力ﾎﾞﾙﾄ本締め 60本/t	t	27.52			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	37	工場溶接	m	440			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	38	鉄骨運搬費	t	27.52			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	39	超音波深傷検査 自社検査 全数量	箇所	356			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0060	鉄骨工事	40	超音波深傷検査 第三者検査 30%	箇所	107			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0070	外壁工事	1	壁 ｾﾒﾝﾄ系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ t=16 塗装品 金具留め工法	m2	98.2			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0070	外壁工事	2	壁ｺｰﾅｰ ｾﾒﾝﾄ系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ t=16 塗装品 金具留め工法	m	17.6			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0070	外壁工事	3	透湿防水ｼｰﾄ	m2	98.2			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0070	外壁工事	4	下水切 ｱﾙﾐ既製品	m	16.3			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0080	防水工事	1	ｼｰﾘﾝｸﾞ 外壁出隅 MS-2 10X10	m	17.6			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0080	防水工事	2	ｼｰﾘﾝｸﾞ 下水切 MS-2 10X10	m	69.7			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0080	防水工事	3	ｼｰﾘﾝｸﾞ 打継ぎ部 MS-2 15X10	m	59.1			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0080	防水工事	4	ｼｰﾘﾝｸﾞ 建具枠廻り MS-2 10X10	m	17			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0080	防水工事	5	EXP.J目地 ｴﾗｽﾀｲﾄ 20X200	m	211			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0090	屋根及びとい工事	1	屋根 溶融ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板折板 t=0.8 H=166内外	m2	455			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0090	屋根及びとい工事	2	不燃断熱材裏打 t=4	m2	410			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0090	屋根及びとい工事	3	ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ H=166	m	145			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0090	屋根及びとい工事	4	軒先化粧ﾌﾚｰﾑ H=166	m	58.5			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0090	屋根及びとい工事	5	軒先面戸 ｴﾌﾟﾛﾝ付 H=166	m	58.5			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0090	屋根及びとい工事	6	ｹﾗﾊﾞ水切 溶融ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.8 糸=570	m	31.1			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0090	屋根及びとい工事	7	軒樋 塩ﾋﾞ製 角型 W=200	m	29.3			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0090	屋根及びとい工事	8	竪樋 硬質塩ﾋﾞ管 100φ	m	7			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0090	屋根及びとい工事	9	落し口 100φ	箇所	2			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0090	屋根及びとい工事	10	ｴﾙﾎﾞ 100φ用	箇所	4			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0100	金属工事	1	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XS43 H=2950	㎡	116			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0100	金属工事	2	ﾌｪﾝｽ頂部固定金物 L-50X50X6	箇所	42			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0100	金属工事	3	ﾀﾗｯﾌﾟ 鋼管 φ-76.3X3.2 L=6125背かご付き	箇所	1			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0110	左官工事	1	床 ｺﾝｸﾘｰﾄ押え	m2	520			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0110	左官工事	2	側溝 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ	m	28.8			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0110	左官工事	3	天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ	m	64.2			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0110	左官工事	4	柱天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ	m2	4			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0110	左官工事	5	ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面補修	m2	134			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0110	左官工事	6	建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 外部建具	m	3			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0110	左官工事	7	防水形複層塗材E	m2	18			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0110	左官工事	8	下地調整塗材 C-1	m2	18			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0120	鋼製建具工事	1	SD-1 ｽﾁｰﾙ両開きﾄﾞｱ W1800×H2000	箇所	1			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0120	鋼製建具工事	2	SD-2 ｽﾁｰﾙ片開きﾄﾞｱ 特定防火設備 W900×H2000	箇所	1			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0130	ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ工事	1	PG-1 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ W9000×H4450	箇所	2			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0130	ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ工事	2	PG-2 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ W10800×H4450	箇所	1			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0140	塗装工事	1	DP塗 鉄鋼	m2	728			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0150	内装工事	1	壁 GB-R t=12.5+12.5	m2	45.2			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0150	内装工事	2	吹付ﾛｯｸｳｰﾙ 梁 t=25	m2	41.8			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0160	雑工事	1	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 150/170X200X600	m	73.2			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0160	雑工事	2	ｺｰﾅｰ防護ｺﾞﾑ L-90X90X16 H=900	箇所	23			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0160	雑工事	3	ﾀｲﾔ止めﾌﾞﾛｯｸ L900XD300XH180	箇所	14			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0160	雑工事	4	防護柱 φ114.3Xt4.5 H1500	箇所	6			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0160	雑工事	5	ｶﾞｿﾘﾝﾄﾗｯﾌﾟ L1200XD500XH850 ｽﾃﾝﾚｽ	箇所	1			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0160	雑工事	6	防鳥ﾈｯﾄ張 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製(取付金物・額縁ﾜｲﾔｰ共)	m2	99.4			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0160	雑工事	7	消火器 ABC10型 蓄圧式	箇所	2			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0010	建築工事	0160	雑工事	8	消火ｹｰｽ 床置 ｽﾃﾝﾚｽ	箇所	2			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯設備工事	1	ﾚｰｽｳｪｲ 40×45型	m	96.7			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯設備工事	2	ねじなし電線管 E19 露出	m	112			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯設備工事	3	ねじなし電線管 E25 露出	m	14.1			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯設備工事	4	ねじなし電線管 E31 露出	m	68.4			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯設備工事	5	EM-IE2.0mm 管内	m	68.4			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯設備工事	6	EM-EEF2.0mm-2C 管内	m	79.4			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯設備工事	7	EM-EEF2.0mm-2C ﾗｯｸ	m	94.2			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯設備工事	8	EM-EEF2.0mm-3C 管内	m	60.5			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯設備工事	9	EM-EEF2.0mm-3C ﾗｯｸ	m	34.4			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯設備工事	10	EM-CE5.5mm2-3C 管内	m	68.4			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯設備工事	11	露出丸型ﾎﾞｯｸｽ 1方出	個	3			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯設備工事	12	露出丸型ﾎﾞｯｸｽ 2方出	個	12			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯設備工事	13	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用1方出	個	11			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯設備工事	14	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 3W15Ax1 防水ﾌﾟﾚｰﾄ	個	4			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯設備工事	15	ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P15Ax1 防水ﾌﾟﾚｰﾄ	個	1			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯設備工事	16	防水ｺﾝｾﾝﾄ 2P15Ax2	個	5			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯設備工事	17	防水ｺﾝｾﾝﾄ 4P30Ax1	個	2			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯設備工事	18	電灯動力盤 PL-2	個	1			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯設備工事	19	LSS9-4-48	個	3			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯設備工事	20	LSS9MP/RP-4-46	個	12			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯設備工事	21	SP-B(投光器)	個	2			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	1	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VD 屋内一般配管20A	m	2.4			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	2	横水栓 T28AUNH13	個	2			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0030	機械設備工事	0010	給水設備工事	3	樹脂製水栓柱 70口×1.2m	個	2			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0030	機械設備工事	0020	屋外給水設備工事	1	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 地中配管20A	m	29.3			

【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0030	機械設備工事	0020	屋外給水設備工事	2	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 地中配管25A	m	85.6			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0030	機械設備工事	0020	屋外給水設備工事	3	仕切弁管端防食ｺｱ付 JIS5k25A	個	1			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0030	機械設備工事	0020	屋外給水設備工事	4	量水器 直読式25A	個	1			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0030	機械設備工事	0020	屋外給水設備工事	5	弁桝 VC-P	組	1			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0030	機械設備工事	0020	屋外給水設備工事	6	量水器桝 MC-1	組	1			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0030	機械設備工事	0020	屋外給水設備工事	7	配管接続 樹脂管類保温無し 40A	箇所	1			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0030	機械設備工事	0020	屋外給水設備工事	8	配管切断 樹脂管類保温無し 40A	箇所	1			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0030	機械設備工事	0020	屋外給水設備工事	9	地中埋設ﾃｰﾌﾟ幅150mm	m	115			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0030	機械設備工事	0020	屋外給水設備工事	10	地中埋設標 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	9			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0030	機械設備工事	0020	屋外給水設備工事	11	地中埋設標 鉄製	個	2			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0030	機械設備工事	0020	屋外給水設備工事	12	総合調整費 配管系統給水管	m	115			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0030	機械設備工事	0020	屋外給水設備工事	13	配管用 掘削 機械	m3	20.8			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0030	機械設備工事	0020	屋外給水設備工事	14	配管用 敷砂 人力	m3	4.9			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0030	機械設備工事	0020	屋外給水設備工事	15	配管用 埋戻し 機械	m3	15.9			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0030	機械設備工事	0020	屋外給水設備工事	16	配管用 残土処分 場内敷き均し	m3	4.9			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0030	機械設備工事	0030	屋外排水設備工事	1	排水用 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VU）地中配管100A	m	24.7			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0030	機械設備工事	0030	屋外排水設備工事	2	排水金物 D 100A	個	1			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0030	機械設備工事	0030	屋外排水設備工事	3	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝ため桝(区分A) 150φ-100φ300H 塩ﾋﾞ蓋	組	3			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0030	機械設備工事	0030	屋外排水設備工事	4	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝ため桝(区分A) 150φ-100φ400H 塩ﾋﾞ蓋	組	1			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0030	機械設備工事	0030	屋外排水設備工事	5	配管用 掘削 機械	m3	3.7			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0030	機械設備工事	0030	屋外排水設備工事	6	配管用 敷砂 人力	m3	0.9			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0030	機械設備工事	0030	屋外排水設備工事	7	配管用 埋戻し 機械	m3	2.8			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0030	機械設備工事	0030	屋外排水設備工事	8	配管用 残土処分 場内敷き均し	m3	0.9			
0080	山武成東IC特大車庫新築工事	0030	機械設備工事	0040	換気設備工事	1	FE-1有圧換気扇 低騒音形排気ﾀｲﾌﾟ 250φ	台	1			
0090	山武成東IC屋外工事	0010	建築工事	0010	外構工事	1	排水溝 W=300	m	5.3			
0090	山武成東IC屋外工事	0010	建築工事	0010	外構工事	2	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W=400 H55	m	5.1			
0090	山武成東IC屋外工事	0010	建築工事	0010	外構工事	3	制御盤基礎 700X700XH150	箇所	1			
0090	山武成東IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	m3	0.5			
0090	山武成東IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	2	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ	m	15.2			
0090	山武成東IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	3	発生材積込費 ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ	t	1.2			
0090	山武成東IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	4	発生材運搬費 ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ	t	1.2			
0090	山武成東IC屋外工事	0010	建築工事	0020	撤去工事	5	発生材処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ	t	1.2			
0090	山武成東IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	1	波付硬質合成樹脂管 FEP30	m	19			
0090	山武成東IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	2	波付硬質合成樹脂管 FEP50	m	123			
0090	山武成東IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	3	EM-IE3.5mm2 PF管内	m	19			
0090	山武成東IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	4	EM-IE5.5mm2 ﾋﾟｯﾄ内	m	15			
0090	山武成東IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	5	EM-IE5.5mm2 PF管内	m	159			
0090	山武成東IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	6	EM-CE3.5mm2-3C PF管内	m	19			
0090	山武成東IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	7	EM-CET22mm2 ﾋﾟｯﾄ内	m	7.5			
0090	山武成東IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	8	EM-CET22mm2 PF管内	m	79.5			
0090	山武成東IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	9	EM-CE5.5mm2-4C ﾋﾟｯﾄ内	m	7.5			
0090	山武成東IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	10	EM-CE5.5mm2-4C PF管内	m	79.5			
0090	山武成東IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	11	埋設表示ｼｰﾄ(150W2倍折り)	m	19			
0090	山武成東IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	12	埋設表示ｼｰﾄ(300W2倍折り)	m	61.5			
0090	山武成東IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	13	配管用 掘削 人力	m3	17.8			
0090	山武成東IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	14	配管用 埋戻し	m3	17.8			
0090	山武成東IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	15	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(HH-ED+ST5)	基	1			
0090	山武成東IC屋外工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	16	試掘(W600×H600×D600) 人力	箇所	8			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	屋外給水設備工事	1	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VD 屋内一般配管25A	m	0.3			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	屋外給水設備工事	2	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VD 屋内一般配管50A	m	5.1			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	屋外給水設備工事	3	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VD 機械室･便所配管 50A	m	3.7			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	屋外給水設備工事	4	水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-VD 地中配管50A	m	8.1			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	屋外給水設備工事	5	P-3 洗浄ﾎﾟﾝﾌﾟｽﾃﾝﾚｽ製水中ﾀｰﾋﾞﾝ 40A×180L/min×31m	台	1			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	屋外給水設備工事	6	同上制御盤屋外型ﾎﾞｰﾙ付 手動単独運転電動機1.5kW	面	1			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	屋外給水設備工事	7	仕切弁管端防食ｺｱ付 JIS5k50A	個	1			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	屋外給水設備工事	8	逆止弁管端防食ｺｱ付 JIS10k50A	個	1			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	屋外給水設備工事	9	ﾎﾞｰﾙ弁管端防食ｺｱ付 JIS10k25A	個	1			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	屋外給水設備工事	10	標準扇形ﾉｽﾞﾙ 3/8MVVP115300S303相当品	個	6			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	屋外給水設備工事	11	SUS製門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ MB253+MB-B相当品	組	3			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	屋外給水設備工事	12	地中埋設ﾃｰﾌﾟ幅150mm	m	8.1			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	屋外給水設備工事	13	地中埋設標 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	個	1			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	屋外給水設備工事	14	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ付属ｹｰﾌﾞﾙ CVV1.25□-4C相当	m	2.9			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	屋外給水設備工事	15	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ付属ｹｰﾌﾞﾙ MVVS0.5□-2C相当	m	5.8			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	屋外給水設備工事	16	合成樹脂製可とう電線管 地中埋設PF28	m	5.8			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	屋外給水設備工事	17	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽｽﾃﾝﾚｽ製防水形 200×200×200	個	1			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	屋外給水設備工事	18	機械はつり 厚さ250mmφ75mm	箇所	2			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	屋外給水設備工事	19	配管用 掘削 機械	m3	2.7			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	屋外給水設備工事	20	配管用 敷砂 人力	m3	0.6			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	屋外給水設備工事	21	配管用 埋戻し 機械	m3	2.1			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0010	屋外給水設備工事	22	配管用 残土処分 場内敷き均し	m3	0.6			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	屋外排水設備工事	1	排水用 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）屋内一般配管 100A	m	0.3			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	屋外排水設備工事	2	排水用 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）地中配管100A	m	1.5			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	屋外排水設備工事	3	ｺﾝｸﾘｰﾄ製桝ため桝 RC-1 450H格子桝	組	1			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	屋外排水設備工事	4	側溝穴あけ手はつり 厚さ100mm125mm	箇所	1			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	屋外排水設備工事	5	配管用 掘削 機械	m3	0.4			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	屋外排水設備工事	6	配管用 敷砂 人力	m3	0.1			
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	屋外排水設備工事	7	配管用 埋戻し 機械	m3	0.3			

【内訳明細書】

工事名）東関東自動車道　佐原香取IC雪氷施設改修工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
0090	山武成東IC屋外工事	0030	機械設備工事	0020	屋外排水設備工事	8	配管用 残土処分 場内敷き均し	m3	0.1			