八戸自動車道　Ｒ９八戸管内舗装補修工事

金　抜　設　計　書

令和　8年 11月

東日本高速道路株式会社 東北支社

八戸管理事務所

設計書番号　2642210

工　事　概　要

1．工事名　八戸自動車道　Ｒ９八戸管内舗装補修工事

2．路線名　八戸自動車道
八戸自動車道・青森線
百石道路
第二みちのく有料道路

3．工事箇所　（自）岩手県八幡平市小柳田　（安代ＪＣＴ）
（至）青森県八戸市大字根城　（八戸ＩＣ）

（自）青森県八戸市大字根城　（八戸ＪＣＴ）
（至）青森県八戸市大字市川町　（八戸北ＩＣ）

（自）青森県八戸市大字市川町　（八戸北ＩＣ）
（至）青森県上北郡おいらせ町高田　（下田百石ＩＣ）

（自）青森県上北郡おいらせ町高田　（下田百石ＩＣ）
（至）青森県上北郡おいらせ町上久保　（三沢十和田下田ＩＣ）

（自）
（至）

4．工　費

工事価格対象額　円

消費税および地方消費税相当額　円

計　円

5．施工内容

施工延長（本線・ランプ）　約　６．１ｋｍ・車線

舗装面積　約　２．３万m2

6．工　期　契約保証取得の日の翌日から 390日間

単　価　表

番号	項目番号	項　目	数量	単位	単　価	金　額	摘　要
1	13 - (10)	切削オーバーレイ工 Ａ１	1,704	m2			
2	13 - (10)	切削オーバーレイ工 Ａ１（Ｙ）	5,428	m2			
3	13 - (10)	切削オーバーレイ工 Ｃ１	15,007	m2			
4	13 - (10)	切削オーバーレイ工 Ｄ１（Ｙ）	1,064	m2			
5	16 - (5)	標識板 反射式　Ａ	3	m2			
6	16 - (5)	標識板 反射式　Ａ１	17	m2			
7	16 - (5)	標識板 反射式　Ａ１（Ｙ）	1	m2			
8	16 - (7)	路面標示工 路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１	1,960	m			
9	16 - (7)	路面標示工 路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１（Ｙ）	115	m			
10	16 - (7)	路面標示工 路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１	4,172	m			
11	16 - (7)	路面標示工 路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１（Ｙ）	788	m			
12	16 - (7)	路面標示工 路面標示ＪＩＳ規格型Ｄ１	2	m2			

単　価　表

番号	項目番号	項　目	数量	単位	単　価	金　額	摘　要
13	16 - (7)	路面標示工 路面標示ＪＩＳ規格型Ｄ１（Ｙ）	74	m2			
14	16 - (7)	路面標示工 路面標示ＪＩＳ規格型Ｅ１（Ｙ）	3	m2			
15	16 - (24)	標識板撤去工 反射式　Ａ	9	m2			
16	19 - (1)	交通規制工 車線規制　Ａ	21	回			
17	19 - (1)	交通規制工 車線規制　Ｂ	3	回			
18	19 - (1)	交通規制工 車線規制　Ｃ	13	回			
19	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制　Ａ	1	回			
20	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制　Ｂ	5	回			
21	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制　Ｃ	13	回			
22	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制　Ｄ	3	回			
23	19 - (1)	交通規制工 通行止規制　Ａ	10	回			
24	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員Ａ	1	人・日			

単　価　表

番号	項目番号	項　目	数量	単位	単　価	金　額	摘　要
25	19 －(2)	交通保安要員 交通誘導警備員Ｂ	7	人・日			
26	19 －(2)	交通保安要員 交通誘導警備員Ｂ（Ｙ）	8	人・日			
27	特 －(1)	注意喚起溝工 Ａ	2,797	m			
28	特 －(1)	注意喚起溝工 Ａ（Ｙ）	694	m			
29	特 －(2)	樹脂系薄層舗装工 Ａ（Ｙ）	84	m2			
30	特 －(3)	撤去工 標識柱　Ａ１	1	箇所			
31	特 －(3)	撤去工 標識柱　Ｃ１	3	箇所			
32	特 －(3)	撤去工 標識柱　Ｄ１	1	箇所			
33	特 －(4)	落下防止対策工 Ａ	11	本			
34	特 －(5)	コア採取工 Ａ	51	本			
		計①					
35		諸経費①	1	式			

単　価　表

番号	項目番号	項　目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
36	特 －（ 6）	路上作業安全講習	1	回			
		小　計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合　計					