八戸自動車道　R9八戸管内舗装補修工事

割掛対象表参考内訳書

・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。

・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和8年11月

東日本高速道路株式会社　東北支社

八戸管理事務所

割掛対象表参考内訳書

【共通仮設費】

割掛対象表の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
工事用機械運搬費	切削オーバーレイエに関わる質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬及び運搬時の損料に要する費用をいう。	貨物自動車による運搬 大型路面切削機 － 重量29ｔ － 1台 － 1往復 R9年度　117.7km（往路距離）、90.9km（復路距離）	－
舗装修繕工事機械現場内移動費	高速道路上で行う舗装修繕工事における、基地から現場までの貨物自動車による運搬移動に要する費用をいう。	大型路面切削機、アスファルトフィニッシャー、マカダムローラ、タイヤローラ　各１台 浄法寺ＩＣ～一戸ＩＣ間 ・運搬距離 11.9km（片道距離） ・運搬回数 29回・片道 浄法寺ＩＣ～八戸北ＩＣ間 ・運搬距離 62.7km（片道距離） ・運搬回数 1回・片道 一戸ＩＣ～九戸ＩＣ間 ・運搬距離 11.4km（片道距離） ・運搬回数 14回・片道 一戸ＩＣ～軽米ＩＣ間 ・運搬距離 21.4km（片道距離） ・運搬回数 1回・片道 九戸ＩＣ～軽米ＩＣ間 ・運搬距離 10.0km（片道距離） ・運搬回数 3回・片道 九戸ＩＣ～八戸北ＩＣ間 ・運搬距離 39.4ｋｍ（片道距離） ・運搬回数 1回・片道 南郷ＩＣ～八戸ＩＣ間 ・運搬距離 9.4ｋｍ（片道距離） ・運搬回数 6回・片道 八戸ＪＣＴ～八戸北ＩＣ間 ・運搬距離 13.2ｋｍ（片道距離） ・運搬回数 11回・片道 八戸ＪＣＴ～一戸ＩＣ間 ・運搬距離 50.8km（片道距離） ・運搬回数 1回・片道 八戸北ＩＣ～下田百石ＩＣ間 ・運搬距離 5.2km（片道距離） ・運搬回数 9回・片道	－

割掛対象表の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
舗装修繕工事機械現場内移動費	高速道路上で行う舗装修繕工事における、基地から現場までの貨物自動車による運搬移動に要する費用をいう。	下田百石ＩＣ～三沢十和田下田ＩＣ間 ・運搬距離 6.3km（片道距離） ・運搬回数 4回・片道 下田百石ＩＣ～八戸ＩＣ間 ・運搬距離 34.3km（片道距離） ・運搬回数 1回・片道	－
はく離抵抗試験費	舗装工事における粗骨材及びアスファルト舗装混合物のはく離抵抗性の確認に必要な水浸ホイールトラッキング試験に要する費用をいう。	試験数 － 16枚 表層：高機能舗装Ⅱ型用混合物 － 2枚 高粘度改質アスファルト（配合設計1粒度2枚） 基層：基層用遮水性混合物 － 8枚 改質アスファルト（配合設計3粒度各2枚及び試験練り1配合2枚） 上層路盤：ＨｉＭＡ－ 6枚 ストレートアスファルト（添加剤入）（配合設計3粒度各2枚）	－

【雑工事費】

割掛対象表の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
試験舗装費	良好なアスファルト表層工等の施工を仕上げるために敷均し、締固め方法等を検討することを目的に行う舗装をいい、在来舗装の切断、切削、舗装廃材の処理、混合物の製造、運搬及び舗設、瀝青材散布等に要する費用をいう。	上 層 路 盤 ：高弾性上層路盤用混合物 施工場所　一戸インターチェンジ内プラザ 施工面積　149.8m2 切削150ｍｍ（2層施工）	○
仮路面標示工費	昼間施工の土工部において既設のセンターライン路面標示が施工に伴い消滅するような場合に、視線誘導として速乾性を有する常温型トラフィックペイントで仮路面標示を設置する費用をいう。（白色、幅5cm）	施工数量 浄法寺ＩＣ～一戸ＩＣ－40.0m	－
仮路面標示工費（Ｙ）	夜間施工の土工部において既設のセンターライン路面標示及び外側線が施工に伴い消滅するような場合に、視線誘導として速乾性を有する常温型トラフィックペイントで仮路面標示を設置する費用をいう。（白色、幅5cm）	施工数量 八戸ＪＣＴ～八戸ＩＣ－403.2m	－