令和８年度　関越自動車道　関越トンネル（上り線）照明設備更新工事

金　抜　設　計　書

令和　8年 11月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

工　　事　　概　　要

１．工事名　　令和８年度　関越自動車道　関越トンネル（上り線）照明設備更新工事

２．路線名　　関越自動車道

３．工事箇所　（自）群馬県利根郡みなかみ町(水上IC)
（至）新潟県南魚沼郡湯沢町（湯沢IC)

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

４．施工内容　　本工事はトンネル照明設備の更新を行うものであり、これに伴う据付、配管配線、既設設備の撤去及び試験調整を行うものである。

５．工　期　　契約保証取得の日の翌日から 900日間

工　費　内　訳　書

費　　目	金　額　(円)	摘　　要
直接工事費合計金額		
共通仮設費　(積上計上分)		
共通仮設費　(率計上分)		
現　場　管　理　費		
一　般　管　理　費　等		
工　事　価　格　対　象　額		
消費税及び 地方消費税相当額		
請　負　対　象　額		

工 種 内 訳 書

工種番号	工種名称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
0106	湯沢坑口配電　トンネル照明設備工事費	式	1			
0206	湯沢坑口配電　トンネル照明配電設備工事費	式	1			
0306	万太郎地下換気所配電　トンネル照明設備工事費	式	1			
0406	万太郎地下換気所配電　トンネル照明配電設備工事費	式	1			
0506	谷川地下換気所配電　トンネル照明設備工事費	式	1			
0606	谷川地下換気所配電　トンネル照明配電設備工事費	式	1			
0730	無散水融雪設備工事費	式	1			
0806	湯沢坑口配電　トンネル照明設備撤去工事費	式	1			
0906	湯沢坑口配電　トンネル照明配電設備撤去工事費	式	1			
1006	万太郎地下換気所配電　トンネル照明設備撤去工事費	式	1			
1106	万太郎地下換気所配電　トンネル照明配電設備撤去工事費	式	1			
1206	谷川地下換気所配電　トンネル照明設備撤去工事費	式	1			
1306	谷川地下換気所配電　トンネル照明配電設備撤去工事費	式	1			
1430	無散水融雪設備撤去工事費	式	1			
1590	内装板撤去工事費	式	1			
1606	産業廃棄物処理費（トンネル照明設備）	式	1			
1730	産業廃棄物処理費（無散水融雪設備）	式	1			
1890	産業廃棄物処理費（内装板）	式	1			

工 種 内 訳 書

工種番号	工種名称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　合　　計　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊					

内　訳　書

工種番号：0106　　湯沢坑口配電　トンネル照明設備工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
00104	取付工　トンネル照明灯具　ＬＴＰ－９０－Ｃ	灯	239			
00204	取付工　トンネル照明灯具　ＬＴＰ－９０－Ｃ（調光無）	灯	8			
00304	取付工　トンネル照明灯具　ＬＴＳ－８０－Ｃ（調光無）	灯	8			
00404	取付工　トンネル照明灯具　ＬＴＰ－９０－Ｃ（坑口部）	灯	6			
00504	取付工　アクセント照明灯具	灯	6			
00604	取付工　トンネル照明灯具　ＴＥＳ－３００－２Ｍ	灯	12			
00704	取付工　トンネル照明灯具　ＴＥＳ－２５０－２Ｍ	灯	10			
00804	取付工　トンネル照明灯具　ＴＥＳ－２００－２Ｍ	灯	10			
00904	取付工　トンネル照明灯具　ＴＥＳ－１５０－２Ｍ	灯	8			
01004	取付工　トンネル照明灯具　ＴＥＳ－１００－２Ｍ	灯	7			
01104	取付工　トンネル照明灯具　ＴＥＳ－７０－２Ｍ	灯	8			
01204	取付工　トンネル照明灯具　ＴＥＳ－５０－２Ｍ	灯	8			
01304	取付工　トンネル照明灯具　ＴＥＳ－４００－２Ｍ（坑口部）	灯	2			
01404	取付工　トンネル照明灯具　ＴＥＳ－３００－２Ｍ（坑口部）	灯	4			
01504	取付工　トンネル照明灯具　ＴＥＳ－２５０－２Ｍ（坑口部）	灯	4			
01604	取付工　区分開閉器箱	面	10			
01704	取付工　灯具銘板	枚	324			
01804	取付工　灯具銘板（坑口部）	枚	16			

内　訳　書

工種番号：0106　　湯沢坑口配電　トンネル照明設備工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
01909	取付工　ケーブルラック　Ｗ２００	m	59			
02009	取付工　ラックブラケット　Ｗ２００用（坑口部）	箇所	42			
02104	取付工　梁材　Ｌ＝５７５５	本	4			
02204	取付工　梁材　Ｌ＝４４７０	本	16			
02304	取付工　梁材　Ｌ＝３０２０	本	8			
02404	取付工　梁材支持金具	箇所	32			
02504	取付工　ケーブル銘板	枚	416			
02604	取付工　ケーブル支持金具（２条用）	箇所	239			
02704	取付工　ケーブル支持金具（１条用）	箇所	85			
02804	取付工　配線用遮断器　３Ｐ３０ＡＦ	台	1			
02906	配線工　トンネル管内　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	24			
03006	配線工　トンネル管内　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	18			
03106	配線工　トンネル管内　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	66			
03206	配線工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	92			
03306	配線工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ	m	16			
03406	配線工　トンネル管内　ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	122			
03506	配線工　トンネル管内　ＦＰ３．５ｓｑ－２Ｃ	m	4			
03606	配線工　トンネル管内　ＣＶＶ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	16			

内　訳　書

工種番号：0106　　湯沢坑口配電　トンネル照明設備工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
03706	配線工　トンネル管内　ＩＶ２２ｓｑ	m	16			
03806	配線工　トンネル管内　ＩＶ３．５ｓｑ	m	30			
03906	配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	4,902			
04006	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	750			
04106	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	755			
04206	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	2,505			
04306	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	3,086			
04406	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ	m	633			
04506	配線工　トンネルラック　ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	1,353			
04606	配線工　トンネルラック　ＦＰ３．５ｓｑ－２Ｃ	m	1,097			
04706	配線工　トンネルラック　ＣＶＶ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	3,133			
04806	配線工　トンネルラック　ＣＶＶ３．５ｓｑ－２Ｃ	m	24			
04906	配線工　トンネルラック　ＩＶ２２ｓｑ	m	3,180			
05007	接続工　直線　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	箇所	1			
05107	接続工　直線　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	箇所	15			
05207	接続工　直線　ＣＶＶ３．５ｓｑ－３Ｃ	箇所	10			
05307	接続工　分岐　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	箇所	3			
05407	接続工　分岐　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	箇所	2			

内　訳　書

工種番号：0106　　湯沢坑口配電　トンネル照明設備工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
05507	接続工　分岐　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	箇所	18			
05607	接続工　分岐　ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ	箇所	15			
05707	接続工　分岐　ＣＶＶ３．５ｓｑ－３Ｃ	箇所	2			
05807	接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	箇所	267			
05907	接続工　プレハブ分岐　ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ	箇所	73			
06007	接続工　プレハブ分岐　ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ	箇所	245			
06108	配管工　Ｔ２－ＳＵＳ５４（１）	m	9			
06208	配管工　Ｔ２－ＳＵＳ５４（１）４２（２）２８（１）	m	6			
06308	配管工　Ｔ２－ＳＵＳ４２（３）	m	3			
06408	配管工　Ｔ２－ＳＵＳ４２（２）	m	3			
06508	配管工　Ｔ２－ＳＵＳ４２（１）	m	8			
06608	配管工　Ｔ２－ＳＵＳ２８（１）	m	26			
06708	配管工　Ｔ２－ＳＵＳＦＸ６３（１）－１．０	箇所	9			
06808	配管工　Ｔ２－ＳＵＳＦＸ６３（１）５０（２）３０（１）－2.0	箇所	2			
06908	配管工　Ｔ２－ＳＵＳＦＸ５０（２）－１．０	箇所	3			
07008	配管工　Ｔ２－ＳＵＳＦＸ５０（１）－１．０	箇所	8			
07108	配管工　Ｔ２－ＳＵＳＦＸ３０（１）－０．５	箇所	13			
07205	試験調整工　トンネル照明設備	式	1			

内　訳　書

工種番号：0106　　湯沢坑口配電　トンネル照明設備工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
07318	足場工　トラック架装リフト垂直昇降型	台・日	191			
07419	交通規制工　トンネル内走行車線規制（坑口）	日規制	29			
07519	交通規制工　トンネル内追越車線規制（坑口）	日規制	28			

内　訳　書

工種番号：0206　　湯沢坑口配電　トンネル照明配電設備工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
00104	取付工　ケーブル銘板	枚	100			
00206	配線工　屋外管内　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	227			
00306	配線工　屋外管内　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	479			
00406	配線工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	454			
00506	配線工　屋外管内　ＣＶＶ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	479			
00606	配線工　トンネル管内　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	4			
00706	配線工　トンネル管内　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	7			
00806	配線工　トンネル管内　ＣＶＶ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	7			
00906	配線工　共同溝ラック　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	20			
01006	配線工　共同溝ラック　ＣＶＶ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	20			
01106	配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	102			
01206	配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	172			
01306	配線工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	204			
01406	配線工　屋外ＦＰ管内　ＣＶＶ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	172			
01506	配線工　屋外ダクト　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	47			
01606	配線工　屋外ダクト　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	94			
01706	配線工　屋外ダクト　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	94			
01806	配線工　屋外ダクト　ＣＶＶ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	94			

内　訳　書

工種番号：0206　　湯沢坑口配電　トンネル照明配電設備工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
01906	配線工　屋内ピット　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	13			
02006	配線工　屋内ピット　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	49			
02106	配線工　屋内ピット　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	26			
02206	配線工　屋内ピット　ＣＶＶ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	32			
02307	接続工　直線　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	箇所	1			
02407	接続工　直線　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	箇所	2			
02507	接続工　直線　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	箇所	2			
02607	接続工　直線　ＣＶＶ３．５ｓｑ－３Ｃ	箇所	2			

内　訳　書

工種番号：0306　　万太郎地下換気所配電　トンネル照明設備工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
00104	取付工　トンネル照明灯具　ＬＴＰ－９０－Ｃ	灯	218			
00204	取付工　トンネル照明灯具　ＬＴＰ－９０－Ｃ（調光無）	灯	9			
00304	取付工　トンネル照明灯具　ＬＴＰ－５０－Ｃ	灯	339			
00404	取付工　トンネル照明灯具　ＬＴＰ－５０－Ｃ（調光無）	灯	15			
00504	取付工　トンネル照明灯具　ＬＴＳ－８０－Ｃ（調光無）	灯	20			
00604	取付工　アクセント照明灯具	灯	24			
00704	取付工　灯具銘板	枚	625			
00804	取付工　区分開閉器箱	面	22			
00904	取付工　ケーブル銘板	枚	804			
01004	取付工　ケーブル支持金具（２条用）	箇所	557			
01104	取付工　ケーブル支持金具（１条用）	箇所	68			
01204	取付工　配線用遮断器　３Ｐ３０ＡＦ	台	2			
01306	配線工　トンネル管内　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	55			
01406	配線工　トンネル管内　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	84			
01506	配線工　トンネル管内　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	105			
01606	配線工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	60			
01706	配線工　トンネル管内　ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	277			
01806	配線工　トンネル管内　ＣＶＶ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	28			

内　訳　書

工種番号：0306　　万太郎地下換気所配電　トンネル照明設備工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
01906	配線工　トンネル管内　ＩＶ２２ｓｑ	m	12			
02006	配線工　トンネル管内　ＩＶ３．５ｓｑ	m	66			
02106	配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	12,221			
02206	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	1,951			
02306	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	3,609			
02406	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	4,973			
02506	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	3,658			
02606	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ	m	231			
02706	配線工　トンネルラック　ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	3,830			
02806	配線工　トンネルラック　ＦＰ３．５ｓｑ－２Ｃ	m	1,989			
02906	配線工　トンネルラック　ＣＶＶ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	7,248			
03006	配線工　トンネルラック　ＩＶ２２ｓｑ	m	7,271			
03107	接続工　直線　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	箇所	36			
03207	接続工　直線　ＣＶＶ３．５ｓｑ－３Ｃ	箇所	22			
03307	接続工　分岐　ＶＶＲ２２ｓｑ－３Ｃ	箇所	2			
03407	接続工　分岐　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	箇所	30			
03507	接続工　分岐　ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ	箇所	23			
03607	接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	箇所	458			

内　訳　書

工種番号：0306　　万太郎地下換気所配電　トンネル照明設備工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
03707	接続工　プレハブ分岐　ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ	箇所	167			
03807	接続工　プレハブ分岐　ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ	箇所	557			
03908	配管工　Ｔ２－ＳＵＳ７０（２）４２（１）	ｍ	6			
04008	配管工　Ｔ２－ＳＵＳ５４（１）	ｍ	19			
04108	配管工　Ｔ２－ＳＵＳ４２（２）	ｍ	6			
04208	配管工　Ｔ２－ＳＵＳ４２（１）	ｍ	18			
04308	配管工　Ｔ２－ＳＵＳ４２（１）２８（１）	ｍ	1			
04408	配管工　Ｔ２－ＳＵＳ２８（１）	ｍ	64			
04508	配管工　Ｔ２－ＳＵＳＦＸ７６（２）５０（１）－２．０	箇所	2			
04608	配管工　Ｔ２－ＳＵＳＦＸ６３（１）－１．０	箇所	19			
04708	配管工　Ｔ２－ＳＵＳＦＸ５０（２）－１．０	箇所	6			
04808	配管工　Ｔ２－ＳＵＳＦＸ５０（１）－１．０	箇所	18			
04908	配管工　Ｔ２－ＳＵＳＦＸ５０（１）３０（１）－１．０	箇所	1			
05008	配管工　Ｔ２－ＳＵＳＦＸ３０（１）－０．５	箇所	32			
05105	試験調整工　トンネル照明設備	式	1			
05218	足場工　トラック架装リフト垂直昇降型	台・日	369			
05319	交通規制工　トンネル内車線規制	日規制	113			

内　訳　書

工種番号：0406　　万太郎地下換気所配電　トンネル照明配電設備工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
00104	取付工　ケーブル銘板	枚	100			
00206	配線工　トンネル管内　ＶＶＲ２２ｓｑ－３Ｃ	m	4			
00306	配線工　トンネル管内　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	23			
00406	配線工　トンネル管内　ＣＶＶ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	23			
00506	配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ２２ｓｑ－３Ｃ	m	252			
00606	配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	504			
00706	配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	504			
00806	配線工　トンネル多孔陶管内　ＣＶＶ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	504			
00906	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ｓｑ－３Ｃ	m	48			
01006	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	97			
01106	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	95			
01206	配線工　トンネルラック　ＣＶＶ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	97			
01306	配線工　トンネルピット　ＶＶＲ２２ｓｑ－３Ｃ	m	3			
01406	配線工　トンネルピット　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	6			
01506	配線工　トンネルピット　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	6			
01606	配線工　トンネルピット　ＣＶＶ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	6			
01706	配線工　トンネルダクト　ＶＶＲ２２ｓｑ－３Ｃ	m	11			
01806	配線工　トンネルダクト　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	23			

内　訳　書

工種番号：0406　　万太郎地下換気所配電　トンネル照明配電設備工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
01906	配線工　トンネルダクト　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	23			
02006	配線工　トンネルダクト　ＣＶＶ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	23			
02106	配線工　屋内ラック　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	19			
02206	配線工　屋内ラック　ＣＶＶ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	19			
02306	配線工　屋内ピット　ＶＶＲ２２ｓｑ－３Ｃ	m	4			
02406	配線工　屋内ピット　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	12			
02506	配線工　屋内ピット　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	7			
02606	配線工　屋内ピット　ＣＶＶ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	49			
02706	配線工　屋内ダクト　ＶＶＲ２２ｓｑ－３Ｃ	m	5			
02806	配線工　屋内ダクト　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	10			
02906	配線工　屋内ダクト　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	10			
03006	配線工　屋内ダクト　ＣＶＶ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	10			
03107	接続工　直線　ＶＶＲ２２ｓｑ－３Ｃ	箇所	1			
03207	接続工　直線　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	箇所	2			
03307	接続工　直線　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	箇所	2			
03407	接続工　直線　ＣＶＶ３．５ｓｑ－３Ｃ	箇所	2			
03518	足場工　換気所ローリングタワー型	組・日	4			

内　訳　書

工種番号：0506　　谷川地下換気所配電　トンネル照明設備工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
00104	取付工　トンネル照明灯具　ＬＴＰ－５０－Ｃ	灯	551			
00204	取付工　トンネル照明灯具　ＬＴＰ－５０－Ｃ（調光無）	灯	27			
00304	取付工　トンネル照明灯具　ＬＴＳ－８０－Ｃ（調光無）	灯	24			
00404	取付工　アクセント照明灯具	灯	18			
00504	取付工　灯具銘板	枚	620			
00604	取付工　区分開閉器箱	面	24			
00704	取付工　ケーブルダクト　Ｗ＝１５０、Ｈ＝１００（ＥＳ－ＴＲ）	m	3			
00804	取付工　ケーブルダクト　Ｗ＝１５０、Ｈ＝１００（ＥＳ－ＴＬ）	m	3			
00904	取付工　ケーブル銘板	枚	852			
01004	取付工　ケーブル支持金具（２条用）	箇所	551			
01104	取付工　ケーブル支持金具（１条用）	箇所	69			
01206	配線工　トンネル管内　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	12			
01306	配線工　トンネル管内　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	33			
01406	配線工　トンネル管内　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	93			
01506	配線工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	150			
01606	配線工　トンネル管内　ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	270			
01706	配線工　トンネル管内　ＩＶ３．５ｓｑ	m	72			
01806	配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	12,661			

内　訳　書

工種番号：0506　　谷川地下換気所配電　トンネル照明設備工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
01906	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	779			
02006	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	1,584			
02106	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	4,440			
02206	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	7,210			
02306	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ	m	294			
02406	配線工　トンネルラック　ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	3,304			
02506	配線工　トンネルラック　ＦＰ３．５ｓｑ－２Ｃ	m	2,293			
02606	配線工　トンネルラック　ＣＶＶ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	7,152			
02706	配線工　トンネルラック　ＩＶ２２ｓｑ	m	7,264			
02806	配線工　トンネルダクト　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	12			
02906	配線工　トンネルダクト　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	6			
03006	配線工　トンネルダクト　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	18			
03106	配線工　トンネルダクト　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	12			
03206	配線工　トンネルダクト　ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	38			
03306	配線工　トンネルダクト　ＣＶＶ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	12			
03406	配線工　トンネルダクト　ＩＶ２２ｓｑ	m	12			
03507	接続工　直線　ＶＶＲ２２ｓｑ－３Ｃ	箇所	1			
03607	接続工　直線　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	箇所	1			

内　訳　書

工種番号：0506　　谷川地下換気所配電　トンネル照明設備工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
03707	接続工　直線　ＶＶＲ８ｓｑ－４Ｃ	箇所	2			
03807	接続工　直線　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	箇所	38			
03907	接続工　直線　ＣＶＶ３．５ｓｑ－３Ｃ	箇所	24			
04007	接続工　分岐　ＶＶＲ２２ｓｑ－３Ｃ	箇所	1			
04107	接続工　分岐　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	箇所	1			
04207	接続工　分岐　ＶＶＲ８ｓｑ－４Ｃ	箇所	1			
04307	接続工　分岐　ＶＶＲ５．５ｓｑ－４Ｃ	箇所	1			
04407	接続工　分岐　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	箇所	26			
04507	接続工　分岐　ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ	箇所	30			
04607	接続工　分岐　ＣＶＶ３．５ｓｑ－３Ｃ	箇所	2			
04707	接続工　プレハブ分岐　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	箇所	448			
04807	接続工　プレハブ分岐　ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ	箇所	172			
04907	接続工　プレハブ分岐　ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ	箇所	551			
05008	配管工　Ｔ２－ＳＵＳ５４（１）	ｍ	12			
05108	配管工　Ｔ２－ＳＵＳ４２（２）	ｍ	3			
05208	配管工　Ｔ２－ＳＵＳ４２（１）	ｍ	33			
05308	配管工　Ｔ２－ＳＵＳ２８（１）	ｍ	68			
05408	配管工　Ｔ２－ＳＵＳＦＸ６３（１）－１．０	箇所	12			

内　訳　書

工種番号：0506　　谷川地下換気所配電　トンネル照明設備工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
05508	配管工　Ｔ２－ＳＵＳＦＸ５０（２）－１．０	箇所	3			
05608	配管工　Ｔ２－ＳＵＳＦＸ５０（１）－１．０	箇所	33			
05708	配管工　Ｔ２－ＳＵＳＦＸ３０（１）－０．５	箇所	34			
05805	試験調整工　トンネル照明設備	式	1			
05918	足場工　トラック架装リフト垂直昇降型	台・日	370			
06019	交通規制工　トンネル内車線規制	日規制	113			

内　訳　書

工種番号：0606　　谷川地下換気所配電　トンネル照明配電設備工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
00104	取付工　ケーブル銘板	枚	27			
00206	配線工　トンネル管内　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	14			
00306	配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	85			
00406	配線工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	85			
00506	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	63			
00606	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	62			
00706	配線工　トンネルピット　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	8			
00806	配線工　トンネルピット　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	8			
00906	配線工　トンネルダクト　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	15			
01006	配線工　トンネルダクト　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	15			
01106	配線工　屋内ラック　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	19			
01206	配線工　屋内ピット　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	8			
01306	配線工　屋内ピット　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	4			
01406	配線工　屋内ダクト　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	5			
01506	配線工　屋内ダクト　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	5			
01607	接続工　直線　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	箇所	1			
01707	接続工　直線　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	箇所	1			
01818	足場工　換気所ローリングタワー型	組・日	2			

内　訳　書

工種番号：0730　　無散水融雪設備工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
00104	取付工　ケーブル銘板	枚	695			
00209	取付工　ケーブルラック　Ｗ４００	m	923			
00309	取付工　ケーブルラック　Ｗ３００	m	286			
00409	取付工　ケーブルラック　Ｗ２００	m	372			
00509	取付工　ケーブルラック　Ｗ１５０	m	174			
00609	取付工　ラックブラケット　Ｗ４００用	箇所	314			
00709	取付工　ラックブラケット　Ｗ３００用	箇所	98			
00809	取付工　ラックブラケット　Ｗ２００用	箇所	127			
00909	取付工　ラックブラケット　Ｗ１５０用	箇所	63			
01006	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ２００ｓｑ－３Ｃ	m	1,779			
01106	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ１５０ｓｑ－３Ｃ	m	1,891			
01206	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ１００ｓｑ－３Ｃ	m	58			
01306	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ６０ｓｑ－３Ｃ	m	5			
01406	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ｓｑ－３Ｃ	m	211			
01506	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ	m	243			
01606	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	328			
01706	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ８ｓｑ－２Ｃ	m	2,589			
01806	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ５．５ｓｑ－２Ｃ	m	4,408			

内　訳　書

工種番号：0730　　無散水融雪設備工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
01906	配線工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ	m	155			
02006	配線工　トンネルラック　ＣＶ１５０ｓｑ－３Ｃ	m	5			
02106	配線工　トンネルラック　ＣＶ１００ｓｑ－３Ｃ	m	58			
02206	配線工　トンネルラック　ＣＶＶ２ｓｑ－３０Ｃ	m	5			
02306	配線工　トンネルラック　ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ	m	211			
02406	配線工　トンネルラック　ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ	m	180			
02506	配線工　トンネルラック　ＣＶＶ２ｓｑ－８Ｃ	m	148			
02606	配線工　トンネルラック　ＣＶＶ２ｓｑ－４Ｃ	m	155			
02706	配線工　トンネルラック　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－７Ｃ	m	433			
02806	配線工　トンネルラック　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－４Ｃ	m	39			
02906	配線工　トンネルラック　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－３Ｃ	m	53			
03006	配線工　トンネルダクト　ＶＶＲ２００ｓｑ－３Ｃ	m	26			
03106	配線工　トンネルダクト　ＶＶＲ１５０ｓｑ－３Ｃ	m	43			
03206	配線工　トンネルダクト　ＶＶＲ１００ｓｑ－３Ｃ	m	9			
03306	配線工　トンネルダクト　ＶＶＲ６０ｓｑ－３Ｃ	m	9			
03406	配線工　トンネルダクト　ＶＶＲ２２ｓｑ－３Ｃ	m	20			
03506	配線工　トンネルダクト　ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ	m	30			
03606	配線工　トンネルダクト　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	20			

内　訳　書

工種番号：0730　　無散水融雪設備工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
03706	配線工　トンネルダクト　ＶＶＲ８ｓｑ－２Ｃ	m	200			
03806	配線工　トンネルダクト　ＶＶＲ５．５ｓｑ－２Ｃ	m	700			
03906	配線工　トンネルダクト　ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ	m	10			
04006	配線工　トンネルダクト　ＣＶ１５０ｓｑ－３Ｃ	m	9			
04106	配線工　トンネルダクト　ＣＶ１００ｓｑ－３Ｃ	m	9			
04206	配線工　トンネルダクト　ＣＶＶ２ｓｑ－３０Ｃ	m	9			
04306	配線工　トンネルダクト　ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ	m	20			
04406	配線工　トンネルダクト　ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ	m	10			
04506	配線工　トンネルダクト　ＣＶＶ２ｓｑ－８Ｃ	m	10			
04606	配線工　トンネルダクト　ＣＶＶ２ｓｑ－４Ｃ	m	10			
04706	配線工　トンネルダクト　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－７Ｃ	m	55			
04806	配線工　トンネルダクト　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－４Ｃ	m	5			
04906	配線工　トンネルダクト　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－３Ｃ	m	5			
05007	接続工　直線　ＶＶＲ２００ｓｑ－３Ｃ	箇所	7			
05107	接続工　直線　ＶＶＲ（ＣＶ）１５０ｓｑ－３Ｃ	箇所	8			
05207	接続工　直線　ＶＶＲ（ＣＶ）１００ｓｑ－３Ｃ	箇所	2			
05307	接続工　直線　ＶＶＲ６０ｓｑ－３Ｃ	箇所	1			
05407	接続工　直線　ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ	箇所	6			

内　訳　書

工種番号：0730　　無散水融雪設備工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
05507	接続工　直線　ＶＶＲ８ｓｑ－２Ｃ	箇所	40			
05607	接続工　直線　ＶＶＲ５．５ｓｑ－２Ｃ	箇所	140			
05707	接続工　直線　ＣＶＶ２ｓｑ－３０Ｃ	箇所	1			
05807	接続工　直線　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－７Ｃ	箇所	11			
05907	接続工　直線　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－４Ｃ	箇所	1			
06007	接続工　直線　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－３Ｃ	箇所	1			
06118	足場工　トラック架装リフト垂直昇降型	台・日	260			
06219	交通規制工　トンネル内走行車線規制（坑口）	日規制	67			

内　訳　書

工種番号：0806　　湯沢坑口配電　トンネル照明設備撤去工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
00122	撤去工　トンネル照明灯具　ＮＸ５５（基本照明）	灯	412			
00222	撤去工　トンネル照明灯具　FHF32x2（非常駐車帯）（再使用）	灯	20			
00322	撤去工　トンネル照明灯具　ＮＸ１３５（入口照明）	灯	40			
00422	撤去工　トンネル照明灯具　ＮＸ９０（入口照明）	灯	46			
00522	撤去工　トンネル照明灯具　ＮＸ５５（入口照明）	灯	71			
00622	撤去工　トンネル照明灯具　ＬＥＤ１４０（入口照明）（再使用）	灯	10			
00722	撤去工　トンネル照明灯具　ＬＥＤ０９２（入口照明）（再使用）	灯	44			
00822	撤去工　トンネル照明灯具　ＬＥＤ０７０（入口照明）（再使用）	灯	12			
00922	撤去工　トンネル照明灯具　ＨＦ２５０（ｋｍ照明）	灯	2			
01022	撤去工　区分開閉器箱	面	10			
01122	撤去工　ＥＬＢ箱（２回路用）	面	1			
01222	撤去工　漏電遮断器　３Ｐ５０ＡＦ	台	1			
01322	配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ２２ｓｑ－３Ｃ	m	5			
01422	配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	5			
01522	配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	45			
01622	配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ	m	10			
01722	配線撤去工　トンネル管内　ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	159			
01822	配線撤去工　トンネル管内　ＩＶ２２ｓｑ	m	10			

内　訳　書

工種番号：0806　　湯沢坑口配電　トンネル照明設備撤去工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
01922	配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	1,292			
02022	配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	3,486			
02122	配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	1,608			
02222	配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	3,552			
02322	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ｓｑ－３Ｃ	m	215			
02422	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ｓｑ－２Ｃ	m	15			
02522	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	808			
02622	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	1,253			
02722	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ８ｓｑ－２Ｃ	m	45			
02822	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	770			
02922	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ５．５ｓｑ－２Ｃ	m	30			
03022	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	3,379			
03122	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ	m	2,090			
03222	配線撤去工　トンネルラック　ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	3,436			
03322	配線撤去工　トンネルラック　ＦＰ３．５ｓｑ－２Ｃ	m	1,112			
03422	配線撤去工　トンネルラック　ＩＶ２２ｓｑ	m	3,165			
03522	配管撤去工　Ｔ２－Ｇ５４（１）	m	1			
03622	配管撤去工　Ｔ２－Ｇ５４（１）４２（２）	m	2			

内　訳　書

工種番号：0806　　湯沢坑口配電　トンネル照明設備撤去工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
03722	配管撤去工　Ｔ２－Ｇ４２（３）	m	2			
03822	配管撤去工　Ｔ２－Ｇ４２（１）	m	18			
03922	配管撤去工　Ｔ２－Ｇ２８（１）	m	10			
04022	配管撤去工　Ｔ２－ＰＶＣ６３（１）５０（２）	m	2			
04122	配管撤去工　Ｔ２－ＰＶＣ５０（３）	m	2			
04222	配管撤去工　Ｔ２－可とう管＃５０（１）	m	5			
04322	配管撤去工　Ｔ２－可とう管＃３０（１）	m	3			
04418	足場工　トラック架装リフト垂直昇降型	台・日	42			
04519	交通規制工　トンネル内走行車線規制（坑口）	日規制	7			
04619	交通規制工　トンネル内追越車線規制（坑口）	日規制	7			

内　訳　書

工種番号：0906　　湯沢坑口配電　トンネル照明配電設備撤去工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
00122	配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	432			
00222	配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	671			
00322	配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	239			
00422	配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	432			
00522	配線撤去工　屋外管内　ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ	m	455			
00622	配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	2			
00722	配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	2			
00822	配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ	m	4			
00922	配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	18			
01022	配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	18			
01122	配線撤去工　共同溝ラック　ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ	m	18			
01222	配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	192			
01322	配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	258			
01422	配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	66			
01522	配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	192			
01622	配線撤去工　屋外ＦＰ管内　ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ	m	162			
01722	配線撤去工　屋外ダクト　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	84			
01822	配線撤去工　屋外ダクト　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	126			

内　訳　書

工種番号：0906　　湯沢坑口配電　トンネル照明配電設備撤去工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
01922	配線撤去工　屋外ダクト　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	42			
02022	配線撤去工　屋外ダクト　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	84			
02122	配線撤去工　屋外ダクト　ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ	m	84			
02222	配線撤去工　屋内ピット　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	22			
02322	配線撤去工　屋内ピット　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	55			
02422	配線撤去工　屋内ピット　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	33			
02522	配線撤去工　屋内ピット　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	22			
02622	配線撤去工　屋内ピット　ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ	m	44			

内　訳　書

工種番号：1006　　万太郎地下換気所配電　トンネル照明設備撤去工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
00122	撤去工　トンネル照明灯具　ＮＸ５５（基本照明）	灯	868			
00222	撤去工　トンネル照明灯具　FHF32x2（非常駐車帯）（再使用）	灯	50			
00322	撤去工　トンネル照明灯具　ＨＦ２５０（ｋｍ照明）	灯	14			
00422	撤去工　区分開閉器箱	面	22			
00522	撤去工　ＥＬＢ箱（１回路用）	面	3			
00622	撤去工　ＥＬＢ箱（２回路用）	面	2			
00722	撤去工　漏電遮断器　３Ｐ５０ＡＦ	台	2			
00822	配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３８ｓｑ－３Ｃ	m	5			
00922	配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ２２ｓｑ－３Ｃ	m	5			
01022	配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	15			
01122	配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	15			
01222	配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	10			
01322	配線撤去工　トンネル管内　ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	367			
01422	配線撤去工　トンネル管内　ＩＶ２２ｓｑ	m	10			
01522	配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ２２ｓｑ－３Ｃ	m	1,300			
01622	配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	7,241			
01722	配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	6,068			
01822	配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	1,684			

内　訳　書

工種番号：1006　　万太郎地下換気所配電　トンネル照明設備撤去工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
01922	配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	6,670			
02022	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３８ｓｑ－３Ｃ	m	289			
02122	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ｓｑ－３Ｃ	m	1,396			
02222	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	5,324			
02322	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ	m	15			
02422	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	5,754			
02522	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ８ｓｑ－２Ｃ	m	54			
02622	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	731			
02722	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ５．５ｓｑ－２Ｃ	m	64			
02822	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	1,528			
02922	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ	m	2,077			
03022	配線撤去工　トンネルラック　ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	7,808			
03122	配線撤去工　トンネルラック　ＦＰ３．５ｓｑ－２Ｃ	m	2,428			
03222	配線撤去工　トンネルラック　ＩＶ２２ｓｑ	m	7,227			
03322	配管撤去工　Ｔ２－Ｇ５４（３）	m	2			
03422	配管撤去工　Ｔ２－Ｇ５４（２）４２（２）	m	2			
03522	配管撤去工　Ｔ２－Ｇ５４（１）	m	2			
03622	配管撤去工　Ｔ２－Ｇ４２（１）	m	36			

内　訳　書

工種番号：1006　　万太郎地下換気所配電　トンネル照明設備撤去工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
03722	配管撤去工　Ｔ２－Ｇ３６（１）	m	3			
03822	配管撤去工　Ｔ２－Ｇ２８（１）	m	38			
03922	配管撤去工　Ｔ２－ＰＶＣ６３（３）	m	2			
04022	配管撤去工　Ｔ２－ＰＶＣ６３（２）５０（２）	m	2			
04122	配管撤去工　Ｔ２－可とう管＃５０（１）	m	9			
04222	配管撤去工　Ｔ２－可とう管＃３０（１）	m	10			
04318	足場工　トラック架装リフト垂直昇降型	台・日	78			
04419	交通規制工　トンネル内車線規制	日規制	29			

内　訳　書

工種番号：1106　　万太郎地下換気所配電　トンネル照明配電設備撤去工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
00122	配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	4			
00222	配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	49			
00322	配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	980			
00422	配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	980			
00522	配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	490			
00622	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	190			
00722	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	195			
00822	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	95			
00922	配線撤去工　トンネルピット　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	9			
01022	配線撤去工　トンネルピット　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	9			
01122	配線撤去工　トンネルピット　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	5			
01222	配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	45			
01322	配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	45			
01422	配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	23			
01522	配線撤去工　屋内ラック　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	56			
01622	配線撤去工　屋内ピット　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	10			
01722	配線撤去工　屋内ピット　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	24			
01822	配線撤去工　屋内ピット　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	5			

内　訳　書

工種番号：1106　　万太郎地下換気所配電　トンネル照明配電設備撤去工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
01922	配線撤去工　屋内ダクト　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	20			
02022	配線撤去工　屋内ダクト　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	20			
02122	配線撤去工　屋内ダクト　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	10			
02218	足場工　換気所ローリングタワー型	組・日	1			

内　訳　書

工種番号：1206　　谷川地下換気所配電　トンネル照明設備撤去工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
00122	撤去工　トンネル照明灯具　ＮＸ５５（基本照明）	灯	474			
00222	撤去工　トンネル照明灯具　FHF32x2（非常駐車帯）（再使用）	灯	40			
00322	撤去工　トンネル照明灯具　TPFHF-3202（基本照明）（再使用）	灯	263			
00422	撤去工　トンネル照明灯具　TPFHF-3202（非常駐車帯）（再使用）	灯	20			
00522	撤去工　トンネル照明灯具　ＨＦ２５０（ｋｍ照明）	灯	4			
00622	撤去工　区分開閉器箱	面	24			
00722	撤去工　ＥＬＢ箱（１回路用）	面	6			
00822	撤去工　ケーブルダクト　Ｗ＝２００、Ｈ＝１００（ＥＳ－ＴＲ）	m	3			
00922	撤去工　ケーブルダクト　Ｗ＝２００、Ｈ＝１００（ＥＳ－ＴＬ）	m	3			
01022	配線撤去工　トンネル管内　ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	286			
01122	配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ２２ｓｑ－３Ｃ	m	3,367			
01222	配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	2,166			
01322	配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	2,983			
01422	配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ｓｑ－４Ｃ	m	1,954			
01522	配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	2,183			
01622	配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ｓｑ－４Ｃ	m	3,239			
01722	配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	4,193			
01822	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ｓｑ－３Ｃ	m	1,313			

内　訳　書

工種番号：1206　　谷川地下換気所配電　トンネル照明設備撤去工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
01922	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ｓｑ－４Ｃ	m	1,705			
02022	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	2,354			
02122	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ８ｓｑ－４Ｃ	m	4,170			
02222	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	1,344			
02322	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ８ｓｑ－２Ｃ	m	51			
02422	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	1,156			
02522	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ５．５ｓｑ－２Ｃ	m	68			
02622	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	976			
02722	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ	m	1,989			
02822	配線撤去工　トンネルラック　ＦＰ３．５ｓｑ－４Ｃ	m	1,819			
02922	配線撤去工　トンネルラック　ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	5,294			
03022	配線撤去工　トンネルラック　ＦＰ３．５ｓｑ－２Ｃ	m	1,412			
03122	配線撤去工　トンネルラック　ＣＶＶ３．５ｓｑ－４Ｃ	m	3,284			
03222	配線撤去工　トンネルラック　ＩＶ２２ｓｑ	m	7,217			
03322	配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ２２ｓｑ－３Ｃ	m	7			
03422	配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ１４ｓｑ－４Ｃ	m	20			
03522	配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ１４ｓｑ－３Ｃ	m	12			
03622	配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	2			

内　訳　書

工種番号：1206　　谷川地下換気所配電　トンネル照明設備撤去工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
03722	配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ５．５ｓｑ－４Ｃ	m	2			
03822	配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	10			
03922	配線撤去工　トンネルダクト　ＦＰ３．５ｓｑ－４Ｃ	m	12			
04022	配線撤去工　トンネルダクト　ＦＰ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	15			
04122	配線撤去工　トンネルダクト　ＣＶＶ３．５ｓｑ－４Ｃ	m	10			
04222	配線撤去工　トンネルダクト　ＩＶ２２ｓｑ	m	10			
04322	配管撤去工　Ｔ２－Ｇ４２（１）	m	22			
04422	配管撤去工　Ｔ２－Ｇ３６（１）	m	6			
04522	配管撤去工　Ｔ２－Ｇ２８（１）	m	58			
04622	配管撤去工　Ｔ２－可とう管＃５０（１）	m	6			
04722	配管撤去工　Ｔ２－可とう管＃３０（１）	m	15			
04818	足場工　トラック架装リフト垂直昇降型	台・日	79			
04919	交通規制工　トンネル内車線規制	日規制	29			

内　訳　書

工種番号：1306　　谷川地下換気所配電　トンネル照明配電設備撤去工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
00122	配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ２２ｓｑ－４Ｃ	m	13			
00222	配線撤去工　トンネル管内　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	39			
00322	配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ２２ｓｑ－４Ｃ	m	82			
00422	配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	82			
00522	配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	82			
00622	配線撤去工　トンネル多孔陶管内　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	328			
00722	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ｓｑ－４Ｃ	m	62			
00822	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	63			
00922	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	63			
01022	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	248			
01122	配線撤去工　トンネルピット　ＶＶＲ２２ｓｑ－４Ｃ	m	7			
01222	配線撤去工　トンネルピット　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	7			
01322	配線撤去工　トンネルピット　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	7			
01422	配線撤去工　トンネルピット　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	28			
01522	配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ２２ｓｑ－４Ｃ	m	13			
01622	配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	11			
01722	配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	11			
01822	配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	49			

内　訳　書

工種番号：1306　　谷川地下換気所配電　トンネル照明配電設備撤去工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
01922	配線撤去工　屋内ラック　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	19			
02022	配線撤去工　屋内ラック　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	19			
02122	配線撤去工　屋内ラック　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	19			
02222	配線撤去工　屋内ピット　ＶＶＲ２２ｓｑ－４Ｃ	m	3			
02322	配線撤去工　屋内ピット　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	7			
02422	配線撤去工　屋内ピット　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	7			
02522	配線撤去工　屋内ピット　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	15			
02622	配線撤去工　屋内ダクト　ＶＶＲ２２ｓｑ－４Ｃ	m	5			
02722	配線撤去工　屋内ダクト　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	5			
02822	配線撤去工　屋内ダクト　ＶＶＲ５．５ｓｑ－３Ｃ	m	5			
02922	配線撤去工　屋内ダクト　ＶＶＲ３．５ｓｑ－３Ｃ	m	20			
03018	足場工　換気所ローリングタワー型	組・日	1			

内　訳　書

工種番号：1430　　無散水融雪設備撤去工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
00122	撤去工　ケーブルラック　Ｗ５００	m	391			
00222	撤去工　ケーブルラック　Ｗ４００	m	554			
00322	撤去工　ケーブルラック　Ｗ３００	m	208			
00422	撤去工　ケーブルラック　Ｗ２００	m	23			
00522	撤去工　ラックブラケット　Ｗ５００用	箇所	130			
00622	撤去工　ラックブラケット　Ｗ４００用	箇所	188			
00722	撤去工　ラックブラケット　Ｗ３００用	箇所	69			
00822	撤去工　ラックブラケット　Ｗ２００用	箇所	8			
00922	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ２００ｓｑ－３Ｃ	m	1,779			
01022	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ１５０ｓｑ－３Ｃ	m	1,891			
01122	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ１００ｓｑ－３Ｃ	m	58			
01222	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ６０ｓｑ－３Ｃ	m	5			
01322	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ２２ｓｑ－３Ｃ	m	211			
01422	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ	m	243			
01522	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	328			
01622	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ８ｓｑ－２Ｃ	m	2,545			
01722	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ５．５ｓｑ－２Ｃ	m	4,408			
01822	配線撤去工　トンネルラック　ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ	m	155			

内　訳　書

工種番号：1430　　無散水融雪設備撤去工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
01922	配線撤去工　トンネルラック　ＣＶ１５０ｓｑ－３Ｃ	m	5			
02022	配線撤去工　トンネルラック　ＣＶ１００ｓｑ－３Ｃ	m	58			
02122	配線撤去工　トンネルラック　ＣＶＶ２ｓｑ－３０Ｃ	m	5			
02222	配線撤去工　トンネルラック　ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ	m	211			
02322	配線撤去工　トンネルラック　ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ	m	180			
02422	配線撤去工　トンネルラック　ＣＶＶ２ｓｑ－８Ｃ	m	148			
02522	配線撤去工　トンネルラック　ＣＶＶ２ｓｑ－４Ｃ	m	155			
02622	配線撤去工　トンネルラック　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－７Ｃ	m	433			
02722	配線撤去工　トンネルラック　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－４Ｃ	m	39			
02822	配線撤去工　トンネルラック　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－３Ｃ	m	53			
02922	配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ２００ｓｑ－３Ｃ	m	23			
03022	配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ１５０ｓｑ－３Ｃ	m	38			
03122	配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ１００ｓｑ－３Ｃ	m	8			
03222	配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ６０ｓｑ－３Ｃ	m	8			
03322	配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ２２ｓｑ－３Ｃ	m	17			
03422	配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ１４ｓｑ－２Ｃ	m	26			
03522	配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ８ｓｑ－３Ｃ	m	17			
03622	配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ８ｓｑ－２Ｃ	m	172			

内　訳　書

工種番号：1430　　無散水融雪設備撤去工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
03722	配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ５．５ｓｑ－２Ｃ	m	602			
03822	配線撤去工　トンネルダクト　ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ	m	9			
03922	配線撤去工　トンネルダクト　ＣＶ１５０ｓｑ－３Ｃ	m	8			
04022	配線撤去工　トンネルダクト　ＣＶ１００ｓｑ－３Ｃ	m	8			
04122	配線撤去工　トンネルダクト　ＣＶＶ２ｓｑ－３０Ｃ	m	8			
04222	配線撤去工　トンネルダクト　ＣＶＶ２ｓｑ－２０Ｃ	m	17			
04322	配線撤去工　トンネルダクト　ＣＶＶ２ｓｑ－１２Ｃ	m	9			
04422	配線撤去工　トンネルダクト　ＣＶＶ２ｓｑ－８Ｃ	m	9			
04522	配線撤去工　トンネルダクト　ＣＶＶ２ｓｑ－４Ｃ	m	9			
04622	配線撤去工　トンネルダクト　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－７Ｃ	m	47			
04722	配線撤去工　トンネルダクト　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－４Ｃ	m	4			
04822	配線撤去工　トンネルダクト　ＣＶＶ－Ｓ２ｓｑ－３Ｃ	m	4			
04918	足場工　トラック架装リフト垂直昇降型	台・日	45			
05019	交通規制工　トンネル内走行車線規制（坑口）	日規制	12			

内　訳　書

工種番号：1590　　内装板撤去工事費

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
00122	内装板撤去工	箇所	168			

内　訳　書

工種番号：1606　　産業廃棄物処理費（トンネル照明設備）

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
00190	産業廃棄物処理費	式	1			
00290	産業廃棄物処理費（有価）	式	1			

内　訳　書

工種番号：1730　　産業廃棄物処理費（無散水融雪設備）

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
00190	産業廃棄物処理費（有価）	式	1			

内　訳　書

工種番号：1890　　産業廃棄物処理費（内装板）

金額：　　円　　単位：式　　当り

内訳番号	内　訳　名　称	単位	数量	単　価	金　額	摘　要
00190	産業廃棄物処理費	式	1			