秋田自動車道

R9秋田管内舗装補修工事

割掛対象表参考内訳書

・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第１条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。

・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和８年１１月

東日本高速道路株式会社　東北支社

秋　田　管　理　事　務　所

割掛対象表参考内訳書

【共通仮設費】

割掛対象表の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
工事用機械運搬費	質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬及び運搬時の損料に要する費用をいう。	貨物自動車による運搬 Ｒ９年度 大型路面切削機－重量２９ｔ－１台 搬入　運搬距離（片道）７０．５ｋｍ（秋田県庁～横手ＪＣＴ基地） 搬出　運搬距離（片道）２５．３ｋｍ（協和ＩＣ基地～秋田県庁） Ｒ１０年度 大型路面切削機－重量２９ｔ－１台 搬入　運搬距離（片道）７０．５ｋｍ（秋田県庁～横手ＪＣＴ基地） 搬出　運搬距離（片道）２５．３ｋｍ（協和ＩＣ基地～秋田県庁）	－
舗装修繕工事機械現場内移動費	高速道路上で行う舗装修繕工事における、基地から現場までの貨物自動車による運搬移動に要する費用をいう。	大型路面切削機、Ａｓフィニッシャー、マカダムローラー、タイヤローラー　各１台 １.秋田自動車道 （１）湯田ＩＣ～横手ＩＣ間　施工時 搬入：横手ＩＣ基地、搬出：横手ＩＣ基地 運搬距離　２０．３ｋｍ(片道) 運搬回数　９往復 （２）横手ＩＣ～大曲ＩＣ間　施工時 搬入：横手ＩＣ基地、搬出：横手ＩＣ基地 運搬距離　２０．９ｋｍ(片道) 運搬回数　１４往復 搬入：横手ＩＣ基地、搬出：大曲ＩＣ基地 運搬距離　２０．９ｋｍ(片道) 運搬回数　１往復 （３）大曲ＩＣ～協和ＩＣ間　施工時 搬入：大曲ＩＣ基地、搬出：大曲ＩＣ基地 運搬距離　２３．９ｋｍ(片道) 運搬回数　１６往復 搬入：大曲ＩＣ基地、搬出：協和ＩＣ基地 運搬距離　２３．９ｋｍ(片道) 運搬回数　１往復	－

割掛対象表の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
		（４）協和ＩＣ～秋田南ＩＣ間　施工時 搬入：協和ＩＣ基地、搬出：協和ＩＣ基地 運搬距離　　１１．３ｋｍ(片道) 運搬回数　　１５往復 （５）秋田南ＩＣ～秋田中央ＩＣ間　施工時 搬入：協和ＩＣ基地、搬出：協和ＩＣ基地 運搬距離　　１８．３ｋｍ(片道) 運搬回数　　４往復 （６）秋田中央ＩＣ～秋田北ＩＣ間　施工時 搬入：協和ＩＣ基地、搬出：協和ＩＣ基地 運搬距離　　２７．５ｋｍ(片道) 運搬回数　　５．５往復 搬入：協和ＩＣ基地、搬出：五城目八郎潟ＩＣ基地 運搬距離　　４８．０ｋｍ(片道) 運搬回数　　０．５往復 （７）秋田北ＩＣ～昭和男鹿半島ＩＣ間　施工時 搬入：五城目八郎潟ＩＣ基地、搬出：五城目八郎潟ＩＣ基地 運搬距離　　２０．５ｋｍ(片道) 運搬回数　　４往復 （８）昭和男鹿半島ＩＣ～五城目八郎潟ＩＣ間　施工時 搬入：五城目八郎潟ＩＣ基地、搬出：五城目八郎潟ＩＣ基地 運搬距離　　１１．１ｋｍ(片道) 運搬回数　　２往復 （９）五城目八郎潟ＩＣ～琴丘森岳ＩＣ間　施工時 搬入：五城目八郎潟ＩＣ基地、搬出：五城目八郎潟ＩＣ基地 運搬距離　　９．６ｋｍ(片道) 運搬回数　　２往復 搬入：五城目八郎潟ＩＣ基地、搬出：協和ＩＣ基地 運搬距離　　４８．０ｋｍ(片道) 運搬回数　　０．５往復	－

割掛対象表の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
		2.日本海東北自動車道 （1）秋田空港ＩＣ～岩城ＩＣ間　施工時 搬入：協和ＩＣ基地、搬出：協和ＩＣ基地 運搬距離　　２４．７ｋｍ(片道) 運搬回数　　１往復 3.東北中央自動車道 （1）湯沢ＩＣ～十文字ＩＣ間　施工時 搬入：横手ＩＣ基地、搬出：横手ＩＣ基地 運搬距離　　１３．８ｋｍ(片道) 運搬回数　　１往復 （2）十文字ＩＣ～横手ＩＣ間　施工時 搬入：横手ＩＣ基地、搬出：横手ＩＣ基地 運搬距離　　６．０ｋｍ(片道) 運搬回数　　４往復	－
はく離抵抗試験費	舗装工事における粗骨材およびアスファルト舗装混合物のはく離抵抗性の確認に必要な水浸ホイールトラッキング試験に要する費用をいう。	試験枚数－１２枚 １．高機能舗装Ⅱ型用混合物（計２枚） 配合設計：１粒度-各２枚 ２．基層用遮水性アスファルト混合物（計４枚） 配合設計：１粒度-各２枚 試験練り：１配合-２枚 ３．高弾性上層路盤用混合物（計６枚） 配合設計：３粒度-各２枚	－

【雑工事費】

割掛対象表の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
試験舗装費	良好なアスファルト表層工等を仕上げるために敷均し、締固め方法等を検討することを目的に行う舗装をいい、既設舗装の切断、切削、廃材処理、混合物の製造、運搬及び舗設、瀝青材散布等に要する費用をいう。	施工場所　横手ＪＣＴ 内プラザ 試験舗装：施工面積　約１５０m2　４３．０m×3.5m(２層施工) 切削（t＝150㎜） 舗設（t＝75㎜　高弾性上層路盤用混合物） 舗設（t＝75㎜　高弾性上層路盤用混合物）	○