

平成 22 年 2 月 28 日  
東日本高速道路株式会社 関東支社  
午前 6 時 00 分現在

**館山自動車道 富津中央 I C ~ 富津竹岡 I C 間の災害に伴う通行止めについて**  
**(第 3 報)**

富津中央 I C ~ 富津竹岡 I C (上下線) の開通の見込みは立っておりません。  
現在の状況は以下のとおりです。

**(本線の通行止めについて)**

落石のあった切土のり面の中腹に存在している長さ約 1 m の細長い岩石が落下し、その破片が本線まで到達することのないように、ランプと本線の間仮設の防護網を設置する作業を行っております。

当該区間のその他も含めたのり面の詳しい調査を日の出とともに行う予定です。

以上の調査と仮設防護網の設置は、午前 9 時頃に完了する見込みです。これを待って、本線の通行止めの解除を判断する予定です。この時は、富津竹岡 IC の下り線の流出ランプも開通できる見込みです。

なお、通行止めの解除にあたっては、監視員による落石の監視を行います。

**(A ランプ (上り線への流入ランプ) の通行止めについて)**

ランプの通行止めの解除には、のり面中腹に滞留している岩石と土砂の排除、のり面の安定対策、ランプ上の落石の排除などの作業を完了させる必要がありますが、いまのところ、その作業完了の目途は立っておりません。

今後の復旧等の新たな情報については、逐次提供いたします。

**【通行止め区間】**

| 道路名 | 通行止めの区間  |          | 方向 | 開始時刻    | 解除時刻 | 原因 |
|-----|----------|----------|----|---------|------|----|
| 館山道 | 富津中央 I C | 富津竹岡 I C | 上下 | 21 : 42 | -    | 落石 |